




PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, 1-B
08328 ALELLA (BARCELONA)

TEL.: 93 540 64 83
CORREU@ACTIUM.CAT

Actium®

GESTIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

Intervencions arqueològiques a l'orri d'Emportona

Encamp,
Andorra

2018 i 2019

Josep Font Piqueras
Agost de 2022



Memòria

SUMARI

1.	SITUACIÓ. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC.	4
2.	CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC	7
3.	MOTIVACIÓ I OBJECTIUS.....	9
4.	FONAMENTS DE DRET.....	10
5.	TREBALLS REALITZATS I METODOLOGIA.....	10
5.1.	Execució dels treballs.	10
5.2.	Metodologia	11
5.3.	Superfícies i zones intervingudes.	12
5.4.	Cobriments provisionals.....	13
6.	RESULTATS I INTERPRETACIÓ.....	14
6.1.	FASE 1: ESTABLIMENTS PREHISTÒRICS: NEOLÍTIC I EDAT DEL BRONZE.....	17
6.1.3.	Sondejos i extensió de les restes prehistòriques	17
6.1.4.	Seqüència estratigràfica i estructures prehistòriques.	19
6.1.5.	Micro-sondejos: extensió de les restes prehistòriques a Emporona.....	24
6.1.6.	Datació.	25
6.2.	FASE 2: OCUPACIÓ ROMANA – ALT MEDIEVAL.....	28
6.3.	FASE 3: BAIXMEDIEVAL – MODERNA.	30
6.3.1.	L'orri medieval.....	30
6.3.2.	La cabana medieval. Arquitectura.....	30
6.3.3.	La cabana medieval. Seqüència estratigràfica i estructures.	37
6.3.4.	La cabana medieval. Espais exteriors.....	47
6.3.5.	La cabana medieval. Enderrocs (mitjan s. XVII).	53
6.3.6.	La cabana medieval. Datació.....	55
6.3.7.	La munyidera medieval.	57
6.3.8.	Murs longitudinals: munyidera i annex a la cabana.....	59
6.3.9.	La pleta.	62
6.3.10.	Sector sud: les saleres.	68
6.4.	FASE 4: ÈPOCA MODERNA.....	73
6.4.1.	La cabana moderna. Arquitectura.....	73
6.4.2.	La cabana moderna. Seqüència estratigràfica i estructures.	78
6.4.3.	La cabana moderna. Espais exteriors.....	85
6.4.4.	La cabana moderna. Enderrocs.....	89
6.4.5.	La cabana moderna. Datació.....	90
6.5.	FASE 5: ÈPOCA CONTEMPORÀNIA.	93
7.	CONCLUSIONS.....	98
8.	BIBLIOGRAFIA.....	100

ANNEX 1: AUTORITZACIONS

ANNEX 2: PLÀNOLS

ANNEX 3: INVENTARI DE MATERIALS

ANNEX 4: UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

FITXA TÈCNICA

Expedient Ministeri de Cultura	Autorització amb data de 4 de juliol de 2018. Autorització amb data de 14 de juny de 2019.	
Promoció i finançament	 Comú d'Encamp ANDORRA	Comú d'Encamp
Finançament subvencionat	 Govern d'Andorra	Govern d'Andorra
Execució de la intervenció	 Actium® GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC	Actium Patrimoni Cultural, SL
Lloc de la intervenció	Orri d'Emporona	
Parròquia	Encamp	
Població / Nucli / Àmbit territorial	Vall dels Cortals – La Devesa – Emporona	
Coordenades UTM (ETRS89)	X: 392128 / Y: 4709486	
Coordenades NTF Lambert Zone III	E: 546578.549/ N: 3025811.488	
Dates execució	3 de juliol de 2018 - 17 d'agost de 2018 18 de juny de 2019 – 12 de juliol de 2019	
Direcció tècnica	Josep Font Piqueras	
Arqueòleg tècnic ajudant	Esteve Nadal Roma Omar Fernández López	
Oficials d'arqueologia	Roger Bergé Pagan Oscar de Castro López Omar Fernández López Andrew Kelly Laia Perea Paños Thaís Torra Burgués Guillem Vera Montiel	
Auxiliars de suport	Banders del Comú d'Encamp Personal eventual del Comú d'Encamp	
Aixecament topogràfic	Ricard Hernández Campa	

1. SITUACIÓ. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC.

L'Orri d'Emporona s'emplaça en una petita coma situada al peu del vessant septentrional de les costes d'Emporona, elevacions que corresponen al nord-est de l'Alt del Griu (2.874 m), cim que domina plenament la zona d'Emporona. L'indret correspon a l'est de la vall dels Cortals, pràcticament en la seva capçalera, en el vessant obac, dominant el pla de les Deveses, per on transcorre el riu homònim i que més cap a l'oest ja és anomenat riu dels Cortals. Es tracta d'un territori d'alta muntanya que forma part de la parròquia d'Encamp.

El pla de l'orri se situa a pocs metres a l'oest del riu procedent dels llacs d'Emporona, per on cau amb un fort desnivell. Aquest pla, lleugerament irregular, és una coma de 120 m de longitud i 80 m d'amplada, a l'oest humida i on sovint es forma una petita mollera. L'orri ocupa la part central i est de la coma, en la part més planera, a 2.327 m d'altitud.

Aquesta petita plana, per l'est és dominada pel riu procedent d'Emporona i per l'abrupte promontori coronat per la cota 2.446; pel sud per l'inici del vessant nord del Griu; i per l'oest per un petit turó rocós, cota 2.332. La lleugera depressió de la coma constitueix un important recer dels vents fortament canalitzats de la vall dels Cortals-Deveses.



F. 1. Vista aèria de l'emplaçament de l'orri d'Emporona, des del nord, amb les costes d'Emporona i els pics del Griu i de Pessons al fons. Any 2018.

Des de l'orri d'Emporona hom té un bon domini de la zona de les Deveses i d'Enradort. Per contra, no es tenen vistes de la part occidental de la vall, és a dir, de l'Orri Vell i dels Cortals. Des de l'orri s'observa amb plenitud la carena de Solanelles i d'Enradort. A la inversa, des de Solanelles i la Collada d'Enradort pot observar-se l'emplaçament de l'orri d'Emporona.



F. 2. Emplaçament de l'orri d'Emporona des del sud, des de les costes d'Emporona. A baix, al fons, el pla de les Deveses, dominat per cims de Solanelles.

Les coordenades de situació de l'orri d'Emporona (cabana d'època contemporània) són les següents:


UTM ETRS 89			
Punt central cabana contemporània	X	Y	Z
	392128	4709486	2.327

NTF LAMBERT ZONE III			
Punt central cabana contemporània	E	N	Z
	546578.549	3025811.488	2.327

Geològicament, l'orri d'Emporona se situa al centre d'una franja de granodiorites amb biotita i hornblenda, d'uns 350 m d'amplada en aquest sector. És la mateixa franja de granodiorites en la que també s'emplaça l'orri d'Encenrera. A Andorra aquest sòl únicament existeix en aquesta franja, que discorre des del Pic d'Envalira, els Collells, Encenrera, vessant nord del Cubil, Emporona i fins a l'Obac dels Cortals. Es tracta de roques molt similars a les granodiorites amb biotita, amb la diferència que la roca és lleugerament més fosca i presenta hornblenda a través de cristalls prismàtics, d'1 a 3 mm de longitud, de color negre o verd molt fosc¹.

Al sud d'aquesta franja, en la zona ocupada per les costes d'Emporona i els pics del Griu, del Cubil o el cercle dels Pessons, el sòl és una gran massa de granodiorites amb biotita. Al nord, per contra, tots els sectors de les collades i cims de Solanelles i d'Enradort correspon a sèries d'alternació gresolpelítiques generalment de color grisós. Al peu de les costes d'Enradort hi ha una franja amb intercalacions de roques carbonàtiques amb algunes de bossades de pissarres fosques.

¹ CASAS, J.M. (Coord.); *Mapa geològic d'Andorra, 1:50.000. Memòria*, Institut d'Estudis Andorrans, 2002, pàg.25.



Imatge 1. Mapa geològic de l'entorn de l'Orri d'Encenrera escala 1:5.000. Elaboració pròpia en base arxius GIS del Mapa Geològic d'Andorra 1:50.000 (<http://www.iea.ad/mapa-geologic-1-50-000>) i de la Cartografia SIG de referència (<http://www.iea.ad/cartografia/cartografia-sig>).



F. 3. Emplaçament de l'orri d'Emporona des de l'est, mirant cap a la vall de les Deveses i els Cortals

2. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

Els antecedents arqueològics d'Encamp poden recular-se en el Neolític, amb les presumibles restes de la Balma del Llunci. També es coneixen restes del segle II aC. En el Roc de l'Oral, al poble de Vila, on és poblable l'existència d'un establiment ibèric; s'hi va localitzar un exvot de bronze que és únic a les valls d'Andorra. En el subsol de l'església de Sant Marc i Santa Maria d'Encamp s'hi ha localitzat les restes d'un possible mausoleu d'època romana, datat entre els segles III i IV.

La primera referència al poble d'Encamp data de l'any 860, quan s'esmenta *Hencampo* en la consagració de la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Posteriorment, hi ha altres antigues referències, com la de 952 o la de 1083 en unes donacions del Comte d'Urgell. L'acta de Consagració de Sant Romà de les Bons és del 23 de gener de 1164 i correspon al primer document que es refereix pròpiament a la parròquia². Cal pensar que aleshores ja els diversos nuclis d'Encamp posseïen diversos habitatges formant els incipients pobles.

Malauradament, l'arxiu comunal d'Encamp fou destruït pels aiguats de l'any 1937, motiu pel qual pràcticament no es conserva documentació històrica, tret dels arxius privats de diverses cases. Aquest és un factor molt important que condiciona enormement l'estudi de qualsevol aspecte històric d'Encamp, entre els quals les activitats ramaderes, l'explotació dels recursos naturals i, en definitiva, dels antics orris del terme parroquial.

Per aquest motiu, pel coneixement dels antics orris encampadans no queda altre recurs documental que contextualitzar-lo a través del desenvolupament històric que es coneix a través dels documents d'altres parròquies veïnes d'Andorra. La recerca històrica indica que des d'època medieval l'explotació de les pastures de l'alta muntanya es regulava a partir de l'anomenat *dret d'orri*. Corresponia a un permís concedit pel Comú pasturar les ovelles en els parts de l'alta muntanya i edificar-hi les instal·lacions necessàries per dur a terme aquesta activitat i altres de complementàries³. Això és, construir un orri en les pastures. Segons alguns documents, el «temps d'orri», en el qual es feien servir aquestes infraestructures, s'iniciava a la fi del deslletament dels xais, en la segona quinzena de juny, i es perllongava fins al juliol o màxim fins a la primera setmana d'agost.

Posteriorment, entenent que ja amb les edificacions consolidades, la norma evolucionà cap a l'arrendament dels orris, que eren propietat comunal. La renda, el lloguer, es pagava mitjançant una quantitat de formatges produïts en els orris. És a partir del segle XVII que el sistema d'explotació es transforma en la implantació dels *cortons*. Probablement, la raó d'aquesta nova forma es deu a un presumible afavoriment envers les grans famílies, que podien acaparar unes ramades cada vegada més grans (alguns milers de caps) i necessitaven una important superfície de pastura i un mecanisme d'arrendament que els afavorís⁴.

Les estructures ramaderes de l'alta muntanya pirinenca ja han estat objecte d'estudi des de principis del segle XX⁵, però ha estat a partir del segle XXI quan s'ha iniciat la investigació arqueològica d'aquestes instal·lacions, fins aleshores menystingudes per aquesta disciplina. Per exemple, destaquen les recerques de Christine Rendu⁶ o les de Florence Guillot, aquestes darreres realitzades més recentment⁷, ambdues centrades en zones franceses properes al Principat. A Andorra són rellevants els

² <http://www.comuencamp.ad/encamp/historia-de-la-parroquia-d-encamp>

³ CODINA VIALETTE, OLIVIER.: "Del dret d'orri al cortó. Evolució de la ramaderia ovina a Andorra (segle XV-XIX). *Estudis d'història agrària*, 18, 2005, p.91-110.

⁴ CODINA, op. cit.

⁵ Per exemple, VIOLANT I SIMORRA, RAMON.: "El Pirineo Español", 2013, 4ª ed.; KRÜGER, FRITZ, *Los Altos Pirineos*. Vol. I., reedició de 1995.

⁶ RENDU, CHRISTINE.: *La montagne d'Enveig. Une estive pyrénéenne dans la longue durée*, 2003.

⁷ GUILLOT, FLORENCE. *Rapport de sondages archéologiques et décapages aux orris de Jean Lamic et à l'Ouriote (vallée de Soulcem - Auzat - Ariège)*, 2012; GUILLOT, FLORENCE: *Rapport de sondages archéologiques (Soulcem, abris sous roche - Auzat (09). Pour une archéologie de la montagne*.

treballs duts a terme en els darrers anys a la Vall del Madriu per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica⁸, l'excavació realitzada a l'orri del Cubil pel Govern d'Andorra i el Comú d'Encamp⁹, i les diverses intervencions dutes a terme als orris d'Encamp, realitzades per l'equip que signa aquesta memòria, promogudes també pel Comú d'Encamp¹⁰ i de les que en formen part les intervencions a Emportona. Aquests estudis assenyalen l'existència d'estructures d'ocupació temporal a l'alta muntanya ja des d'època prehistòrica, amb un fort increment durant l'edat mitjana i especialment en l'època moderna, fets que fins a la realització de les recerques arqueològiques no havia estat possible certificar.

Interessen especialment, per proximitat a l'Orri d'Emportona, els resultats de les intervencions arqueològiques realitzades a l'Orri del Cubil i a l'Orri d'Encenrera, aquest darrer amb restes molt semblants.

L'estudi de l'Orri del Cubil conclou l'existència de quatre fases d'ocupació: la primera es data entre finals de l'Edat del Bronze i el canvi d'Era, a la que correspondria una presumible primera cabana i diverses estructures aïllades; la segona se situa entre la Baixa Edat Mitjana i inicis d'Època Moderna, que correspondria a la construcció d'una cabana i de dos murs de tancament d'un ampli espai; la tercera fase correspondria als segles XVI i XVII, destacada per la construcció d'una gran cabana adossada a la munyidora; mentre que la darrera fase correspon a l'època contemporània i es caracteritza per la remodelació de diverses de les estructures preexistents.

D'altra banda, les excavacions dutes a terme a l'Orri d'Encenrera a grans trets estableixen cinc fases històriques, que són les següents: un antecedent de l'establiment de l'orri, essent ocupació d'època romana, emmarcada entre els segles II i VII dC, corresponent a un establiment metal·lúrgic, probablement dedicat a l'explotació auro-argentífera, del qual se n'ha descobert diversos forns i l'obrador; una primera fase de l'orri iniciada en el segle XIV i finalitzada al voltant d'inicis del segle XVI, caracteritzada per la construcció d'una gran cabana amb dues habitacions i d'una presumible primera munyidora; una tercera fase situada en el segle XVI i que perdura fins a inicis del segle XVII, en la que segueix l'ocupació de la gran cabana, a la qual s'hi afegeix una edificació annexa i paral·lelament es forma la munyidora que perdurarà visible fins a l'actualitat; un quart període, emmarcat entre els segles XVII i XVIII, en el que, un cop enderrocat l'antic habitatge, es construeix una nova petita cabana i se segueix utilitzant la munyidora; i, finalment, una darrera fase, situada entre els segles XIX i XX, en la que, també un cop abandonat el refugi d'Època Moderna, es construeix una última cabana, que serà utilitzada fins al tercer quart del segle XX.

A l'orri d'Emportona no s'hi havia dut a terme cap mena d'actuació arqueològica fins a l'any 2014, any que es va executar l'excavació de bona part de l'interior de l'única cabana que aleshores era visible, i de dos sondejos a l'exterior, que van determinar l'existència d'estructures anteriors. Els resultats d'aquella intervenció van permetre concloure l'ocupació del lloc com a mínim a partir del segle XVI, si no abans, amb l'establiment d'una àmplia cabana de 50 m² juntament amb altres estructures associades, la construcció d'una nova edificació entorn dels segles XVII i XVIII, un cop abandonada l'anterior, i la continuïtat de l'ocupació en els segles XIX i XX a través de la instal·lació d'una darrera cabana, de nou amortitzant la prèvia, que és la que ha perdurat visible fins avui dia. Ja l'any 2014 els resultats obtinguts a Emportona van ser molt similars als també recollits aquell mateix any a Encenrera i posteriorment millorats en les excavacions dels anys 2015 i 2017. Des de l'any 2014 i fins a l'any 2018 no es van dur a terme excavacions a Emportona.

⁸ ORENGO ROMEU, HÉCTOR A.: *Arqueología de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña. Dinámicas de ocupación del valle del Madriu-Pedrafita-Claror* (Andorra). Tesis doctoral. ICAC. 2010.

⁹ FORTÓ GARCÍA, ABEL; PUJOL GIMÉNEZ, FERRAN; VIDAL SÁNCHEZ, ÀLEX: *Memòria de l'excavació de l'Orri del Cubil. Encamp. 2008-2009*. Govern d'Andorra. Departament de Patrimoni Cultural. Inèdita.

¹⁰ FONT PIQUERAS, JOSEP; *Excavació arqueològica de l'Orri d'Emportona. Sondejos informatius. Encamp, Andorra. Octubre de 2014. Memòria.*, inèdit, arxiu del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, 2016.

3. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

Les intervencions arqueològiques dutes a terme els anys 2018 i 2019 formen part del projecte Ruta dels Orris promogut pel Comú d'Encamp. De les dues intervencions realitzades, la principal i que tenia com l'objectiu prioritari és la de l'any 2018, mentre que la de l'any 2019 es va executar per complementar els resultats que s'havien manifestat l'any 2014 i el 2018.

El projecte Ruta dels Orris, formalitzat com a tal l'any 2017 a través d'un document directriu, va iniciar-se 2013 amb la iniciativa del Comú d'Encamp de recuperar diversos orris del seu terme, amb l'objectiu d'adequar-los com atractius pel turisme cultural. Com antecedent es comptava amb l'excavació arqueològica i la reconstrucció de l'orri del Cubil, projecte dut a terme entre els anys 2008 i 2009, també promogut pel Comú i realitzat en col·laboració amb el Govern d'Andorra.

L'any 2013 es va iniciar l'avaluació de diversos orris susceptibles de ser objecte d'actuació i l'any 2014 es va fer sondejos arqueològics informatius en els orris d'Encenrera i d'Emporona. Els resultats obtinguts en els dos casos, molt similars, presumien l'existència de restes rellevants més enllà de les cabanes que fins aquell moment s'observen. Posteriorment, en els anys 2015 i 2017 es va dur a terme l'excavació d'una àmplia extensió en l'Orri d'Encenrera que va proporcionar resultats fins ara inèdits en l'arqueologia de l'alta muntanya, amb la localització i documentació d'una superposició de restes des d'època romana fins al segle XX i amb l'aparició de la seqüència d'edificació de diverses cabanes de l'orri: una primera cabana del segle XIV, una segona del segle XVII i una darrera, la fins ara coneguda, del segle XIX. En aquests resultats destacava, a més, les grans dimensions de la cabana medieval, que superen les mides de qualsevol de les cabanes que es coneixen a Andorra. Seguint el previst en el projecte Ruta dels Orris, entre els anys 2018 i 2020 es va reconstruir, a Encenrera, la cabana medieval i la d'època moderna.



F. 4. Excavacions a l'orri d'Emporona l'any 2014.



F. 5. Excavacions a l'orri d'Encenrera l'any 2017.

Paral·lelament a les actuacions dutes a terme a Encenrera, el projecte també preveia l'excavació en extensió del sector amb cabanes de l'orri d'Emporona, on els sondejos realitzats l'any 2014 presumien l'existència d'una superposició d'estructures pràcticament idèntica a la d'Encenrera i també amb una cabana de grans dimensions.

La intervenció arqueològica prevista per l'any 2018 tenia com a objectiu principal l'excavació en extensió de la cabana presumiblement d'època medieval, de grans dimensions i amb característiques molt similars a la del mateix període descoberta a Encenrera, així com valorar i excavar en el possible els indicis d'una cabana d'època moderna. La finalitat de l'excavació era, i segueix sent, com en la resta d'actuacions previstes en la Ruta dels Orris, la posada en valor de les principals construccions d'Emporona.

Enfront dels resultats obtinguts l'any 2018, que van certificar el que s'havia presumit l'any 2014, localitzant una gran cabana d'època baix medieval i les restes d'una cabana d'època moderna, per l'any 2019 es va promoure una segona excavació en extensió que permetés exhaurir l'excavació d'aquesta darrera edificació, així com valorar altres estructures. Val a dir que, a més, la intervenció de l'any 2018 a Emportona va permetre localitzar restes d'època prehistòrica, posant de manifest també en aquest lloc una seqüència estratigràfica de reiterada ocupació.

Per tot el que s'ha exposat, les dues intervencions realitzades a Emportona entre els anys 2018 i 2019 tenien com a objectiu principal l'excavació en extensió de les cabanes de l'orri, actuació que és el primer pas per projectar i executar la seva restauració i valoració social.

4. FONAMENTS DE DRET

La intervenció arqueològica s'ha realitzat atenent la següent legislació:

1. Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra (BOPA núm. 55, de 16.07.2003)
2. Decret del 15.12.2010 d'aprovació del Reglament d'activitats arqueològiques i paleontològiques, (BOPA núm. 72, de 22.12.2010)

5. TREBALLS REALITZATS I METODOLOGIA

5.1. Execució dels treballs.

El conjunt de treballs que es presenten en aquesta memòria s'han dut a terme en els anys 2018 i 2019, d'acord amb les corresponents autoritzacions del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra. L'actuació de l'any 2018 es va executar pràcticament al llarg del mes de juliol i fins a mitjan agost, mentre que la de l'any 2019 es va realitzar entre mitjan juny i mitjan juliol.

Ambdues intervencions s'han dut a terme a través de la direcció de Josep Font Piqueras i amb el suport tècnic d'un equip de l'empresa Actium Patrimoni Cultural, SL, format en la major part de les jornades per quatre arqueòlegs.



F. 6. Rètol informant del suport del Govern d'Andorra, l'any 2018.



F. 7. Rètol informatiu en la intervenció de l'any 2019

En els treballs de neteja i d'excavació, així com recolzant la logística de les intervencions, hi ha participat el cos de Banders del Comú d'Encamp, juntament amb el personal temporal del Comú d'Encamp que dona suport a aquest equip.



F. 8. Retirant la capa vegetal l'any 2018, amb el suport dels banders.



F. 9. Treballs d'excavació l'any 2018.

5.2. Metodologia

Excavació i registre estratigràfic

Tots els treballs d'excavació s'han realitzat de forma manual i aplicant el mètode d'excavació seguint la seqüència estratigràfica dels estrats i en el màxim d'extensió possible. Respecte a aquest punt, com ha succeït en la resta d'intervencions de la Ruta dels Orris, cal esmentar la complexitat que sovint representa l'escassa potència de l'estratigrafia existent, generalment a excepció dels enderrocs, tant pels treballs propis d'excavació i registre, com pel desenvolupament de la intervenció. El sistema de registre de les unitats estratigràfiques ha estat també l'habitual en les intervencions arqueològiques, seguint els mètodes de Harris i Carandini d'individualització d'unitats estratigràfiques.

En les dues intervencions, s'ha seleccionat els materials recuperats (pedres, terres) i han estat aplegats en les proximitats de l'orri, en piles separades, amb vista a la futura restauració de les restes i amb l'objectiu de facilitar els treballs de recomposició.

Documentació

Pel que fa a la documentació, s'ha dut a terme un registre fotogràfic exhaustiu de tot el procés d'excavació, de totes les unitats estratigràfiques, i de les construccions localitzades, incloent-hi detalls rellevants i també perspectives generals. També s'han realitzat fotografies aèries mitjançant dron, que permeten disposar de punts de vista rellevants per la comprensió de les restes localitzades. Per una altra banda, s'ha dut a terme el dibuix, també exhaustiu i a escala 1:20, de totes les restes localitzades, documentant en planta totes les estructures i representant la seqüència estratigràfica amb múltiples seccions que la recullen al complet.

S'ha dut a terme l'aixecament topogràfic complet de totes les estructures arqueològiques excavades, tant en l'any 2018 com en l'any 2019, així com de totes les restes visibles en l'orri. També la ubicació de totes les restes mobles localitzades ha estat situada mitjançant la presa de coordenades de situació, amb l'objectiu de disposar de plànols de concentració de restes mobles.

Anàlisis

Posteriorment a la realització del treball de camp, s'ha dut a analitzar diverses mostres de carbó vegetal per l'obtenció de datacions radiocarbòniques que ajudin a fixar-ne la cronologia. Les anàlisis han estat dutes a terme per l'empresa Beta Analytic Inc. (USA) i els resultats obtinguts són els que s'exposen en aquesta memòria. Les datacions radiocarbòniques ara realitzades complementen les que ja s'havien obtingut arran de la intervenció de l'any 2014.



F. 10. Vista aèria durant els treballs d'excavació de l'any 2019.



F. 11. Treballs de documentació l'any 2018.



F. 12. Duent a terme l'aixecament topogràfic l'any 2018.



F. 13. Excavant i fent topografia, l'any 2019

5.3. Superfícies i zones intervingudes.

La intervenció arqueològica s'ha desenvolupat seguint el que s'havia previst en els Projectes d'Intervenció presentats al Departament de Patrimoni Cultural per a l'obtenció de l'autorització (2018 i 2019), les propostes i objectius dels quals han estat adaptats als resultats que s'han anat obtenint. El replanteig de les propostes inicials, pràcticament imperceptibles, s'ha anat establint sempre sota el criteri de mantenir l'eficiència en l'objectiu de les actuacions, és a dir, coneixement i costos, tot supeditat a una correcta documentació i salvaguarda de l'estratigrafia excavada o preservada.

En les dues intervencions s'ha dut a terme l'excavació d'una superfície aproximada de 210 m². L'any 2018 es va actuar principalment en una superfície d'uns 113 m², excavant completament el recinte de la cabana d'època baixmedieval i un perímetre al seu voltant d'un mínim d'1,5 m d'amplada. D'altra banda, l'any 2019 es va treballar en el sector ocupat per la cabana d'època moderna i un perímetre similar a l'entorn, sector que suma aproximadament 85 m², així com en una zona de 15m², situada al sud-est de les cabanes, en el que s'hi presumia l'existència d'altres estructures.

En finalitzar la intervenció de 2019 i sumant les actuacions dels anys 2014, 2018 i 2019, en l'orri d'Emporona s'hi ha excavat fins aquest moment un total de 229 m².

5.4. Cobriment provisional

Un cop finalitzades les dues intervencions arqueològiques, tant l'any 2018 com l'any 2019, totes les estructures excavades, han estat cobertes de forma provisional amb una capa de geotèxtil, subjectada a través de l'aportació de pedres i arena, amb l'objectiu de protegir-les fins a la futura restauració.



F. 14. Vista aèria de les estructures protegides amb geotèxtil en finalitzar l'actuació de l'any 2018.



F. 15. Estructures protegides amb geotèxtil en finalitzar l'actuació de l'any 2019.

6. RESULTATS I INTERPRETACIÓ

Les dues intervencions arqueològiques dutes a terme els anys 2018 i 2019 realitzada a l'orri d'Emporona han suposat un ampli coneixement de les diverses edificacions i de l'evolució de l'orri al llarg dels segles, fins ara conegut únicament a través dels primers sondejos realitzats l'any 2014. Les excavacions d'aquests dos anys han confirmat, primer, allò que s'havia conegut, interpretat i presumit en aquella primera intervenció i, segon, han millorat a bastament el coneixement que havia derivat d'aquella actuació.

La intervenció de l'any 2014 es va centrar fonamentalment en l'excavació de l'única cabana que fins aleshores era visible en l'orri, que l'estudi va concloure de forma contrastada que es tracta d'una construcció del segle XIX. També l'any 2014 es van dur a terme diversos sondejos en llocs en els quals, a través d'indícis poc o molt perceptibles, es presumia l'existència d'altres estructures. Tots aquests sondejos van confirmar l'existència d'antigues construccions en l'orri, escassament o gens visibles en l'estat de l'orri almenys en els segles XX i XXI¹¹, i que indicaven la conservació d'una gran cabana presumiblement d'origen medieval, d'una segona cabana construïda en l'Època Moderna, d'una gran edificació presumiblement medieval, possiblement corresponent a la primera munyidera de l'orri, i d'altres estructures també d'origen antic.



F. 16 i 17. Vista de la cabana medieval a l'inici de la intervenció de 2018 (esquerra), amb els sondejos realitzats el 2014, i al final (dreta).

La intervenció de l'any 2018 tenia com a objectiu principal l'excavació íntegra de la gran cabana presumiblement d'origen medieval, de la que l'any 2014 se'n va determinar les dimensions i certificar l'ús com a mínim a inicis del segle XVI, patint la destrucció a inicis del segle XVII. L'any 2018 també es pretenia excavar el màxim possible la cabana d'Època Moderna, que romania completament invisible sota l'enderroc de la cabana contemporània. L'actuació de 2018 ha assolit el propòsit d'excavar íntegrament l'edificació d'època medieval, incloent-hi tot un perímetre exterior per determinar els

¹¹ D'acord amb allò observat en el terreny i amb la sèrie de fotografies aèries des de mitjan segle XX.

nivells de circulació fora de la cabana, amb el que s'ha confirmat aquesta cronologia, s'ha recopilat el màxim de coneixement de la caracterització arquitectònica de l'edifici i s'ha obtingut un ampli coneixement de la seqüència de construcció, ús i abandonament, podent oferir l'evolució i trajectòria de la construcció.

L'any 2018 també s'ha iniciat l'excavació de la cabana moderna, fonamentalment retirant els estrats d'època contemporània que la cobrien, però no ha estat possible completar l'excavació. Aquesta circumstància ha estat motivada per la detecció de restes prehistòriques durant l'excavació de la cabana medieval, fet que ha conduït a valorar la conservació de possibles restes d'aquest període, destinant jornades de treball a aquest objectiu no previst. En efecte, diversos sondejos que s'han dut a terme han revelat la conservació d'estratigrafia prehistòrica a Emporona, que daten entre el Neolític Final i l'Edat del Bronze. Es tracta d'una gran novetat, ja que es desconeixia l'existència de restes prehistòriques a Emporona.

L'actuació de l'any 2019 s'ha centrat en l'excavació de la cabana d'Època Moderna, que, com s'ha dit, es va iniciar el 2018. Com en el cas de la cabana medieval, l'excavació d'aquesta cabana ha suposat el màxim coneixement d'aquesta edificació en tots els sentits. Tanmateix, cal tenir en compte que part d'aquest edifici roman sota la cabana d'època contemporània, construcció que no s'ha volgut desmuntar i que, per tant, segueix amagant un terç de l'edificació precedent. La cabana d'Època Contemporània es vol mantenir amb l'objectiu de mostrar, en el futur, la seqüència completa de les cabanes existents a Emporona. En la cabana moderna s'ha exhaurit els nivells que s'hi relacionen, posant de manifest l'existència d'estrats anteriors, d'època medieval, que no han estat excavats. Aquests estrats ben probablement corresponen a un edifici annex a la cabana d'època medieval.

L'any 2019 també s'ha dut a terme l'excavació parcial, a través d'un ampli sondeig, d'un sector situat al sud de l'orri, fora de la pleta, en el que es presumia l'existència d'unes singulars estructures. L'excavació ha posat de manifest que es tracta de les probables saleres de l'orri, utilitzades per nodrir de minerals a les ovelles. S'ha constatat que daten també d'època baixmedieval.

Finalment, també cal ressenyar que l'any 2019 s'ha comprovat l'existència dels nivells prehistòrics arreu dels espais intervinguts a Emporona. Aquest fet assenyala la conservació d'un extens jaciment que probablement, com l'orri, ocupa bona part de la coma.

Per una altra banda, deixant de banda les excavacions arqueològiques, aprofitant l'estada al voltant de la Ruta dels Orris per les actuacions dels anys 2018 i 2019, s'ha procedit a avaluar unes possibles estructures arqueològiques detectades a través de fotografies aèries, visitant el seu emplaçament. Aquestes inspeccions han donat lloc a la descoberta de dos túmuls prehistòrics, un situat a la zona del Cubil i l'altre a la Portella de Joan Antoni. Es tracta dels primers túmuls megalítics descoberts a Andorra.

En conjunt, els resultats de les intervencions posen al descobert l'evolució de l'orri des del segle XIII fins al segle XX, constatant de forma verificable (restes conservades, tot el registre fotogràfic realitzat i datacions radiocarbòniques) la caracterització de la seqüència evolutiva i de les construccions. Aquests resultats són altament rellevants, ja que, juntament amb les conclusions de les intervencions a Encenrera, posen de manifest la veritable caracterització dels orris, fins ara coneguts a través de les escasses fonts documentals, d'excavacions arqueològiques parcials i discutibles, i de la reiterada translació de les característiques de les cabanes del segle XX a les centúries anteriors.

Molt rellevant també per la història d'Andorra és la descoberta del jaciment prehistòric d'Emporona, en el que s'augura una excel·lent conservació, així com dels dos túmuls megalítics, primeres estructures d'aquest tipus localitzades en el Principat.

D'acord amb la seqüència estratigràfica, l'estudi dels objectes mobles i dels resultats de les anàlisis radiocarbòniques, els resultats de la intervenció, seguint l'evolució històrica de les restes existents a Emporona, són els següents:

ESTABLIMENTS PREHISTÒRICS

6.1. FASE 1: ESTABLIMENTS PREHISTÒRICS: NEOLÍTIC I EDAT DEL BRONZE.

Com s'ha exposat en la introducció dels resultats, les intervencions arqueològiques dutes a terme a Emporona en els anys 2018 i 2019 han suposat la descoberta de restes prehistòriques en el lloc, circumstància fins ara desconeguda.

L'existència de restes prehistòriques s'ha manifestat l'any 2018, durant l'excavació de les rases de fonamentació de la cabana d'època medieval (Edificació 1), quan en l'excavació del rebliment d'aquestes, en la façana oest, han aparegut fragments de ceràmica produïda a mà i fragments de ganivets de sílex. Enfront aquesta circumstància, des de la direcció de la intervenció s'ha estimat convenient dur a terme un sondeig d'avaluació de l'estratigrafia existent sota el rasant en el qual es va construir la cabana, avaluació que finalment s'ha fet a través de tres sondejors. La conclusió primera és la següent: la cabana va ser construïda sobre estrats d'ocupacions anteriors, entre els quals una seqüència d'estratigrafia prehistòrica.



F. 18. Excavant rases de fonamentació i moment d'aparició de restes.



F. 19. Detall de l'aparició de ceràmica feta a mà.



F. 20. Garbellant sediment de rases per localitzar restes prehistòriques.



F. 21. Excavant les restes prehistòriques.

6.1.3. Sondejors i extensió de les restes prehistòriques

Per la comprovació de l'existència de restes arqueològiques, l'any 2018 s'han dut a terme tres sondejors, tots ells situats a l'exterior i arran de la cabana d'època medieval.

Un primer, **Sondeig nord-oest**, tocant a l'angle nord-oest de la cabana, aproximadament de 3 m de llargada (N-S) per 0,80 m d'amplada (E-W), representant uns 5 m². Un segon, **Sondeig oest**, situat a 1,20

m al sud de l'anterior, executat amb l'objectiu d'avaluar la continuïtat de l'estratigrafia localitzada en el primer; la cala mesura 3,60 m de llargada (N-S) per 0,5 m d'amplada (E-W), representant 2,9 m². I un tercer situat arran de la façana septentrional de la cabana medieval, **Sondeig nord-est**, d'uns 2,20 m de llargada (E-W) per 0,90 m d'amplada (N-S), representant 2 m². En conjunt, aquestes tres cales han suposat l'excavació entorn de 10 m² de sediment prehistòric.



F. 21. Fotografia aèria de la cabana medieval en la qual s'indica l'emplaçament dels sondejos realitzats per avaluar la fase prehistòrica.

D'altra banda, també és rellevant el fet que l'any 2018 s'ha constatat l'existència del sediment prehistòric pràcticament arreu de l'interior de la cabana medieval, així com en tota la franja oriental de l'exterior de la façana oriental. Aquest sediment no ha estat excavat, ja que representaria una acció fora de l'abast de les intervencions previstes.

En la intervenció de l'any 2019 no s'ha dut a terme de cap sondeig de dimensions similars als de l'any 2018, però s'han executat petites cales de verificació, de poc més de 30 cm de costat, amb l'objectiu de certificar l'existència del sediment prehistòric en altres sectors de l'orri. Aquests microsondejos s'han practicat a l'exterior sud de la cabana d'Època Moderna, en la cala excavada l'any 2014 en l'antiga munyidera, i en el sector en el qual s'ha localitzat les saleres, al sud de la pleta.

En tots aquests sectors, sorprenentment, s'ha localitzat estratigrafia prehistòrica, també sota una capa de sedimentació natural. Aquest fet indica, sense dubte, que arreu del subsol de bona part l'orri hi roman un extens jaciment prehistòric. L'àrea que sumen els punts en els quals s'ha constatat aquest sediment prehistòric representa entorn de 350 m², superfície que presumeix ser molt més extensa, amb una elevada probabilitat de prolongar-se per tot el pla de la coma d'Emporona.



F. 22. Emplaçament dels espais en els quals se certifica l'existència de sediment prehistòric a la coma d'Emporona.

6.1.4. Seqüència estratigràfica i estructures prehistòriques.

L'estratigrafia prehistòrica està formada per diversos estrats que corresponen a nivells de circulació i d'amortització d'estructures. Aquesta estratigrafia és diversa en els llocs en els quals s'ha detectat. Naturalment, atès que no s'ha dut a terme una excavació en extensió, no pot establir-se una correlació d'aquesta sedimentació, a excepció dels dos sondejos realitzats a l'oest de la cabana medieval, molt propers entre ells i en els que s'ha manifestat la presumible equivalència entre els estrats. No ha estat així, per contra, entre aquests dos sondejos i el situat al nord-est de la cabana, on, malgrat que és possible la correlació, aquesta no es pot certificar.

En el **SONDEIG NORD-OEST** s'ha localitzat dues estructures d'aquesta ocupació prehistòrica. Una d'elles correspon a un tram d'un mur (**UE 98**), construït amb pedres grans (40 cm), mitjanes i petites, unides amb terra, conservat precàriament, parcialment esclavissat cap al nord. L'estructura s'orienta en sentit est-oest i se n'ha observat un tram d'1,65 m de llargada; l'amplada és entorn 60 cm i l'alçada conservada entorn 25 cm. El mur va ser construït formant una rasa (**UE 99**) excavada en el sòl geològic, posteriorment reblerta (**UE 100**).

A aquesta estructura s'hi relaciona un nivell de circulació, **UE 95**, que cobreix el sòl geològic, d'uns 4 cm de potència, que contenia alguns carbons i fragments de ceràmica. Aquest estrat cobreix també la segona construcció localitzada, situada a tocar del mur: una estructura de combustió formada a través d'una fossa circular (**UE 97**) excavada en el subsol i reblerta amb gran quantitat de carbons (**UE 96**); el seu diàmetre és d'entre 40 i 50 cm i la fondària de 10 cm. El rebliment de l'estructura ha proporcionat

un fragment de ceràmica així com petits fragments ossis de fauna. Aquests darrers són un indicatiu per pensar que l'estructura tenia finalitats culinàries.

Cobrint el nivell de circulació UE 95, s'ha identificat l'estrat **UE 94**, que també amortitza parcialment les restes del mur UE 98 i que, per tant, correspon a un segon i darrer nivell de circulació, previ a l'abandonament de les estructures prehistòriques. En aquest estrat hi ha aparegut una vintena de fragments de ceràmica prehistòrica i també s'hi ha recuperat una dena de collaret i un fragment d'os.



F. 23. Mur UE 98, vist des de l'est.



F. 24. Estructura UE 96-97, en l'estat inicial.




F. 25. Procés d'excavació del rebliment de UE 96.



F. 26. Fragments d'ossos apareguts en el rebliment UE 96.



F. 27. Fragments de ceràmica procedents de la UE 94.



F. 28. Dena de collaret localitzada en la UE 94.

Sobre la UE 94 s'ha localitzat dos estrats també d'escassa potència, **UE 93** i **UE 92**, el primer cobert pel segon, que, malgrat contenir materials prehistòrics (ceràmica, ganivets de sílex) presumiblement no són de formació prehistòrica, o, en qualsevol cas, podrien ser nivells prehistòrics alterats, atès que en la UE 93 s'ha localitzat un fragment d'un objecte de ferro. Aquests dos estrats s'exposen en el capítol següent d'aquesta memòria.

Pel que fa a la cronologia d'aquesta seqüència prehistòrica, tant una datació radiocarbònica que s'ha obtingut, com exposarem més endavant, com les restes mobles, indiquen que es tracta d'una ocupació del Neolític Final.



F. 29. Tall de la seqüència estratigràfica del Sondeig nord-oest.



F. 30. Vista final del sondeig Nord-oest.

En el **SONDEIG OEST** s'ha localitzat també el nivell de circulació UE 94, cobert igualment per la UE 93. Tanmateix, a diferència del que succeeix en el Sondeig nord-oest, en aquesta cala no apareix la UE 95, sediment que, com s'ha exposat, correspon al nivell de circulació relacionat amb les dues estructures localitzades. Aquest fet manifesta la probabilitat que el mur UE 98 estigui delimitant una àmplia estructura o edificació, de la qual la UE 95 en seria el primer nivell d'ocupació, vinculat a l'estructura de combustió i, possiblement, a d'altres de desconegudes. Així doncs, tot apunta que el mur UE 95 constitueix el límit sud d'un espai que concentra activitats en l'interior. La UE 95 correspondria a una primera sedimentació d'aquest espai interior, mentre que la UE 94, seguint aquest supòsit, sembla correspondre a la circulació tant de l'interior com de l'exterior. L'espai delimitat pel mur pot correspondre a una estructura d'hàbitat, és a dir, a una cabana.

En aquest sondeig occidental s'ha excavat els dos estrats presumiblement naturals en els que s'assenta la sedimentació prehistòrica, amb l'objectiu de certificar aquest origen. En efecte, l'estrat UE 94 cobreix un primer estrat de sedimentació natural, **UE 101**, que alhora en cobreix un de similar, **UE 102**, ambdós saulonosos i amb gravetes, el primer més heterogeni, que constitueixen el sòl natural del lloc.



F. 31. Tall de la seqüència estratigràfica del Sondeig oest.



F. 32. Vista del sondeig oest, un cop excavada la UE 94, prehistòrica.

Per una altra banda, el **SONDEIG NORD-EST** ha proporcionat una seqüència estratigràfica diferent dels anteriors. Com s'ha dit, la manca d'una excavació en extensió no permet conèixer si hi ha correlació estratigràfica entre alguns dels estrats dels sondejors. Ara bé, la seqüència prehistòrica del Sondeig nord-est és major que en les altres dues, i els materials que s'hi ha localitzat poden indicar una cronologia diferent. Si fos aquest cas, es tractaria de dues ocupacions prehistòriques diferents.


A diferència del Sondeig nord-oest, on la potència dels nivells prehistòrics és d'uns 12 cm, en el Sondeig Nord-est l'estratigrafia presumiblement prehistòrica assoleix 38 cm, el triple. Si més no, 27 cm dels tres primers estrats, sense dubte prehistòrics. Entenent que el rasant natural del lloc és planer, amb més o menys inclinació, no cal dir que aquesta fondària assenyalava que el sondeig coincideix amb l'interior d'una estructura, àmplia, excavada en el subsol.

Aquesta seqüència és formada per un total de cinc successius estrats (**UE 113, 112, 111, 110, 109**, de baix a dalt), d'entre 3 i 10 cm de potència. La UE 113, l'inferior, cobreix el sòl natural, **UE 114**. En els dos superiors (109-110) no s'ha localitzat restes mobles, motiu pel qual no es pot confirmar si són prehistòrics o d'una ocupació històrica anterior a la cabana medieval, en aquest cas equiparables a les esmentades 92 i 93 del Sondeig nord-oest. En la **UE 111** s'hi ha localitzat una quinzena de fragments de ceràmica, entre els quals una vora d'un vas carenat i alguns fragments lleugerament brunyits. La **UE 112** també ha proporcionat quatre fragments de ceràmica, un també brunyit, mentre que en la **UE 113**, a part d'un fragment de ceràmica, hi ha aparegut un ascle de sílex. Tots aquests estrats, compostos per una barreja d'arena saulonosa amb llims, inclouen petits carbons de residus de combustió, però, pel que fa al contingut, destaquen especialment les UE 112 i 113, que disposaven d'una gran quantitat de pedruscall.

Un fet rellevant aparegut en aquest sondeig és l'existència d'un possible mur, o estructura obrada amb pedres, alineada, situat sota el mur de la façana nord de la cabana medieval¹². La possible estructura està formada, com a mínim, per una gran pedra de més de 50 cm (alçada i llargada), i una de mitjana, que són les dues úniques que la cala ha permès observar. Sense dubte es tracta d'una alineació de pedres de la fase prehistòrica, atès que l'estratigrafia d'aquest període s'hi adossa (UEs 112 i 113). L'alineació segueix una orientació est-oest, com el mur medieval. En època històrica, durant la construcció de la cabana medieval, d'acord amb el rasant constructiu i la cota inferior de la rasa de fonamentació, únicament se'n veia el coronament de la pedra gran (uns 10 cm), que fou utilitzada com a basament. L'alineació prehistòrica no segueix el plom de la façana medieval, sinó que està situada 10 cm cap a l'interior del mur.

¹² Ja que no ha estat possible confirmar que es tracti d'una estructura (requeriria el desmuntatge del mur medieval), no se l'ha individualitzat com a unitat estratigràfica.

No s'ha dut a terme cap anàlisi radiocarbònica d'aquesta seqüència estratigràfica, motiu pel qual no es pot establir una datació suficientment fiable. No hi ha dubte que aquests estrats també poden datar del Neolític Final. Tanmateix, com veurem, aquesta seqüència també pot datar de l'Edat del Bronze, de la manera que sembla apuntar la ceràmica carenada.



F. 33. Vista de la seqüència estratigràfica del Sondeig nord-est.



F. 34. Inici de la UE 113: s'observa el pedruscall que conté.




F. 35. Restes ceràmiques procedents de la UE 111.



F. 36. Ascla de sílex apareguda en la UE 113.



F. 37. Alineació de pedres sota la façana nord de la cabana medieval.



F. 38. Acreditació que el sediment prehistòric s'adossa a la pedra.

6.1.5. Microsondejos: extensió de les restes prehistòriques a Emporona.

Ja s'ha exposat que s'han dut a terme microsondejos per verificar l'existència de sediment prehistòric en altres sectors de l'orri. En tots els casos, el resultat ha estat positiu.

En efecte, uns primers microsondejos s'ha dut a terme en el sector on hi ha les probables saleres medievals, situat al sud de la pleta, a 19 m al sud del Sondeig oest de la cabana medieval. La seqüència localitzada testimonia l'existència d'una capa de sedimentació natural (**UE 147**), d'entre 1 i 2 cm de potència, sobre la que hi ha l'ocupació de l'orri (saleres), i que segella una seqüència prehistòrica formada com a mínim per dos estrats **148-150** i **151-152**, en el darrer dels quals, que no ha estat excavat, hi aflora una gran quantitat de pedres mitjanes que presumeix una important estructura. Cap dels estrats ha aportat restes mobles.



F. 39. Seqüència anterior a la fase medieval en el sector saleres.




F. 40. Observi's l'aflorament de pedres sota les saleres, en la UE 151.

Un microsondeig també s'ha dut a terme en la cala que l'any 2014 es va fer en l'edificació que correspon a l'antiga munyidera d'Emporona (Edificació 2), sondeig que l'any 2019 ha estat revisat. En aquest cas el mostreig ha proporcionat una seqüència similar a l'anterior: sota una capa de sedimentació natural (**UE 181**), de 2-4 cm de potència, s'ha localitzat un nivell de circulació prehistòric (**UE 182**, d'uns 4 cm de potència) que cobreix un nou presumible estrat també prehistòric (**UE 183**), curull de pedres, no excavat, indicatiu també d'una estructura. De la UE 182 se n'ha analitzat una mostra de carbons que ha proporcionat una datació del Neolític Final.

Finalment, enfront de la façana sud la cabana d'Època Moderna també s'ha dut un microsondeig, en aquest cas per avaluar la fonamentació del mur medieval UE 218, que també ha manifestat l'existència d'un estrat presumiblement també prehistòric, seccionat per la construcció d'aquesta paret.



F. 41. Aflorament de la UE 183 en el microsondeig de la munyidera.



F. 42. El mur medieval UE 218 secciona nivells prehistòrics.


6.1.6. Datació.

Les anàlisis radiocarbòniques que s'ha dut a terme de diverses mostres de carbó vegetal condueixen a establir a Emporona les dues ocupacions prehistòriques següents: una primera del Neolític Final, situada entorn l'any 3000 cal AC, i una segona de l'Edat del Bronze, emmarcada aproximadament entorn l'any 1200 cal AC.


Les dues datacions del període Neolític procedeixen de mostres directes d'estrats prehistòrics, mentre que les dues de l'Edat del Bronze són indirectes: ambdues han aparegut en l'anàlisi de sediment baixmedieval quan es pretenia datar els períodes fundacionals i primeres remodelacions de la cabana d'aquest període. Corresponen, com veurem, a estrats prehistòrics remoguts en època medieval.

Pel que fa a les dues mostres analitzades del període Neolític Final, una procedeix de la **UE 96**, que correspon al rebliment de la fossa de combustió UE 97, és a dir del sediment prehistòric més fiable que ha estat excavat, i l'altra procedeix de la **UE 182**, que correspon al nivell prehistòric identificat en el microsondeig dut a terme en la cala situada en l'antiga munyidera de l'orri. Precisament l'anàlisi d'aquesta mostra s'ha fet per acreditar la seqüència localitzada i verificar la presumible datació prehistòrica.

La UE 96 ha donat un resultat de 4400 ± 30 BP, mentre que la UE 182 4360 ± 30 BP. Veiem que es tracta de resultats molt coincidents i que permeten constatar sense dubtes l'ocupació en el Neolític Final. La calibració dels resultats assenyalava una altíssima probabilitat (93,2%) de datar les mostres aproximadament entre els anys 3100 i 2900 cal AC, i molt probablement (30-35%) just entre l'any 3000 cal AC i les dècades posteriors (3011-2929 cal AC). Aquesta datació concorda amb el fòssil director aparegut en els estrats excavats en el sector de l'estructura de combustió, que són essencialment els diversos fragments de grans làmines de sílex, característics d'aquest període (GIBAJA *et al.*, 2009; VAQUER i REMICOURT, 2009). La ceràmica apareguda en aquests estrats no presenta característiques (decoracions, elements de pressió, perfils, etc.) que en possibilitin una adscripció cronològica determinada.



Imatge 2. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 96.




Imatge 3. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 182.

Per una altra banda, els resultats de l'Edat del Bronze procedeixen, primer, d'una mostra de la **UE 84**, que correspon al rebliment de la rasa de construcció (mur oest) de la cabana medieval, i de la **UE 106**, que és l'estrat de formació de l'enllosat de l'accés de la cabana, del qual es pretenia datar la seva formació. L'obtenció d'una datació prehistòrica en la UE 84 era una possibilitat que ja s'havia estimat, atès que està ben acreditat que les rases de fonamentació de la cabana seccionen restes prehistòriques i que el seu rebliment conté restes mobles prehistòriques. Aquests objectes són els que precisament van motivar l'execució de sondejos per avaluar una possible ocupació prehistòrica. Per contra, l'obtenció d'una datació prehistòrica en la UE 106 no s'havia contemplat, atès que la formació de l'enllosat no secciona nivells prehistòrics. Tanmateix, el resultat tampoc és sorprenent, ja que la UE 106


està situada just en el rasant constructiu medieval, cobrint estrats prehistòrics, que no van ser seccionats per la formació de l'enllosat, però sí per la construcció de la cabana (murs, accés, espai interior i l'exterior enfront de l'accés). Per tant, en ambdós casos es tracta de datacions indirectes procedents d'estrats medievals formats mitjançant l'alteració d'estrats prehistòrics.

Malgrat aquesta circumstància, les dues datacions indirectes també són coincidents: la del rebliment de la rasa (**UE 84**) amb un resultat de 2980 ± 30 BP, i la de la formació de l'enllosat (**UE 106**) de 2930 ± 30 BP. Sense dubte, assenyalen una ocupació d'inicis del període Bronze Final a Emporona, amb presumibles restes existents almenys sota la cabana medieval. La probabilitat majoritària de les dues datacions emmarca aquesta ocupació entre els anys 1300 i 1000 cal AC, essent la més possible aproximadament entre els anys 1250 i 1150 cal AC.

D'aquest període podrien ser els estrats excavats en el Sondeig nord-est, els quals han proporcionat part d'un vas carenat i fragments de ceràmica brunyida, més propis d'aquest període que no del Neolític Final. Així i tot, únicament una excavació més extensa, l'exhumació de més materials i noves analítiques poden arribar a contrastar aquest supòsit.



Imatge 4. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 84.



Imatge 5. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 106.

FASE ROMANA – ALT MEDIEVAL

6.2. FASE 2: OCUPACIÓ ROMANA – ALT MEDIEVAL.

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, a Emportona s'ha detectat l'existència d'una ocupació anterior a la instal·lació de l'orri a finals del segle XIII i posterior als establiments prehistòrics. Es tracta de les UE 92 i 93, dos nivells de circulació d'escassa potència (1-2 cm el primer, i 1-5 cm el segon) que s'han localitzat únicament a la franja nord-oest excavada a l'exterior de la gran cabana medieval. La UE 92 cobreix a la 93.

L'estrat UE 92 no ha proporcionat materials arqueològics, mentre que la UE 93 ha proporcionat fragments de ceràmica feta a mà i fulles de sílex, ben probablement procedents de l'ocupació neolítica, però també un fragment de ferro d'uns 3,5 cm de diàmetre. Aquest objecte implica adscriure els estrats com a mínim en l'Edat del Ferro i, més probablement, entre l'època romana i el període alt-medieval. A manca d'altres indicis cronològics, pel cap baix es pot contextualitzar aquests estrats amb altres ocupacions conegudes en l'entorn territorial, com el que presumiblement es constata en la vall del Madriu (ORENGO, 2010).

Del que no hi ha dubte és que ambdós estrats estan seccionats per la rasa de fonamentació de l'edifici medieval, com acrediten les fotografies de la intervenció de l'any 2018. Com dèiem, aquests dos estrats, presumiblement d'època històrica i anteriors a l'orri, únicament s'han localitzat en el sector nord-oest i nord de la franja exterior a la cabana medieval. Aquest és el punt més elevat de l'emplaçament de la cabana, a partir d'on el terreny presenta un pendent cap al sud. Aquest sector elevat és, ara per ara, el més intacte d'aquest sector de l'orri. A partir d'aquest punt, el terreny va ser seccionat i alterat per la construcció de la cabana i de la pleta, motiu pel qual en els sectors excavats no s'ha localitzat més sediment d'aquest període precedent.



F. 43. L'estrat UE 92 és seccionat per la rasa de la cabana medieval.



F. 44. Detall de la seqüència estratigràfica.



F. 45. Fragment de ferro localitzat en la UE 93.



F. 46. Fragments de fulles de sílex aparegudes en la UE 93.

L'ORRI BAIXMEDIEVAL – MODERN

6.3. FASE 3: BAIXMEDIEVAL – MODERNA.

L'establiment de l'orri d'Emporona, és a dir del conjunt d'edificacions i estructures històriques vinculades a l'activitat pastoral, data de finals del segle XIII, com s'exposarà. Aquesta primera fase d'ocupació, que s'ha constatat que correspon a l'algidesa de l'orri, perdurà fins entorn inicis del segle XVII, com ja es va demostrar l'any 2014. En aquest període es van construir les principals edificacions de l'orri.

6.3.1. L'orri medieval

Les actuacions arqueològiques de 2018 i 2019, sumades al coneixement que es va obtenir a través de la intervenció de l'any 2014, han fet palès que en època baixmedieval l'orri d'Emporona sumava un conjunt de construccions que li confereixen una complexitat, un esforç i una cura constructiva respecte a la qual, ara per ara, i llevat del que també s'ha constatat i es presumeix a l'orri d'Encenrera, no se'n tenia un coneixement històric i arqueològic. La caracterització de les construccions i la suma del que representen no es correspon amb el relat generalitzat que els orris eren d'instal·lacions rudimentàries. Emporona, sumat a Encenrera, acrediten que en època baixmedieval, no eren precisament així. En èpoques més recents, la qüestió és diferent, ja que també es constata una progressiva transformació no de les tècniques constructives, sinó de la cura en aplicar-les.

A l'orri d'Emporona s'ha fet manifest que en el període baixmedieval i a principis de l'Època Moderna s'hi va instal·lar una gran cabana per als pastors, una munyidera de grans dimensions, edificacions annexes, un sector ben probablement destinat a les saleres, una pleta per tancar el ramat i ben probablement altres construccions complementàries que segueix amagant l'orri. Les restes descobertes d'aquest conjunt s'exposen a continuació.

6.3.2. La cabana medieval. Arquitectura.

La intervenció arqueològica duta a terme l'any 2014 a l'orri d'Emporona ja va posar de manifest l'existència d'una gran cabana presumiblement, aleshores, d'origen baixmedieval. En aquella actuació es van excavar dos sondejos que van permetre establir l'abast d'una edificació que fins aquell moment era imperceptible. En la intervenció de l'any 2018 s'ha excavat de forma íntegra aquesta cabana, conduint a constatar els resultats que s'exposen.

La cabana (Edificació 1) és un edifici de planta rectangular, amb unes dimensions de 9,90 m de llargada per 4,80/90 m d'amplada, i una superfície construïda de 51 m². Està orientada en sentit nord-sud, amb una desviació vers nord-est - sud-oest. La façana principal, en la que hi ha l'accés, és la situada a l'est. L'accés se situa en l'extrem sud d'aquesta façana, on es forma la cantonada sud-est.



F. 47. Estat inicial de la cabana el 2018, amb els sondejos de 2014.



F. 48. Estat final de la cabana, un cop excavada, l'any 2018.

L'edificació va ser construïda rebaixant entre 15 i 25 cm el terreny en el qual s'assenta, cercant un pla per l'interior, i formant rases de fonamentació, especialment en la part més elevada del terreny (a l'oest, nord i nord-est); el sector sud-est, en el que hi ha l'accés, va ser escassament rebaixat, ja que la cota del rasant natural d'aquell moment ja era la desitjada per obtenir un raonable pla a l'interior. Respecte a les cotes inferiors, el disseny de la construcció es va basar, doncs, en la cota de l'accés. D'altra banda, la façana sud va ser adossada en la gran roca erràtica que hi ha en el lloc. Aquesta roca va ser utilitzada per al suport de la base d'aquest mur, per al recreixement de la cara sud d'aquest, i com a suport per encaixar-hi un pilar que sostenia la biga carenada. Aquest encaix (**UE 42**), se situa en el coronament de la roca i just en l'eix central, longitudinal, de la cabana.

L'**interior** de la cabana està format per dos espais o habitacions, separades per un mur mitger. La porta de la cabana dona accés a l'habitació situada al sud, que és la més gran. Mesura entre 5,90 m (est) i 5,30 m (oest) de llargada (N-S), i una amplada de 3,30-3,40 m (E-W). Suma una superfície útil de 18,9 m². Al nord del mur mitger hi ha l'habitació més petita, a la qual s'hi accedeix a través d'un segon accés format entre l'extrem est del mur mitger i la façana oriental; aquesta mitgera està lleugerament desviada cap al nord-est. Aquest segon espai té una llargada entre 1,60 m i 1,80 m (N-S), i una amplada similar al primer, d'uns 3,40 m (E-W). La superfície útil d'aquest espai, és de 5,60 m². De resultes d'aquesta distribució i dimensions, la superfície útil total de la cabana, incloent-hi l'accés a l'habitació nord, és d'un total de 25 m².



F. 49. Vista de la cabana amb les dues habitacions, des de l'oest.



F. 50. Vista de la cabana amb les dues habitacions, des de l'est.

La **tècnica constructiva** de tot l'edifici i de les estructures que incorpora és la pedra seca, en tots els casos utilitzant terra com a material aglutinant. Els murs perimetrals de l'edifici (**UE 36, 37, 38, 39**) tenen una amplada entre 80 i 115 cm, generalment entorn 1 m. Van ser formats mitjançant la tècnica de cares externes i rebliment interior. En les cares externes es va fer ús de pedres grans i mitjanes, amb abundants petites per falcar i regularitzar, mentre que en el reble, generalment d'entre 40 i 50 cm d'amplada, és majoritària la terra, petites pedres i pedruscall. El mur mitger, **UE 192**, presenta les mateixes característiques, tot i que amb una amplada lleugerament menor, entre els 90 cm a l'extrem oest i els 67 a l'extrem est. L'alçada conservada d'aquests murs varia entre els 30 cm del tram sud-oest i els 70 cm en el tram nord-est. Tots els murs s'entrellacen entre ells. Cap s'adossa a un altre. Van ser construïts, per tant, simultàniament i unitària.



F. 51. Tècnica constructiva: detall del mur de la façana nord.



F. 52. Tècnica constructiva: detall del mur mitger.



F. 53. Tècnica constructiva: parament interior façana est.



F. 54. Tècnica constructiva: parament exterior façana est.

Com ja s'ha exposat, l'edifici va ser construït duent a terme l'**arranjament** del terreny, que presentava i presenta un desnivell en direcció sud, probablement amb els objectius d'assolir, primer, una superfície més planera a l'interior i, segon, de disposar d'un espai semisoterrat i, per tant, més fresc, a l'interior. D'acord amb els rasants originals, en els quals hi ha excavades les rases de fonamentació de l'edifici, aquest pendent aproximadament era d'un 8% entre els extrems nord i sud de la cabana (80 cm, entre les cotes 2.327,70 i 2.326,90). Actualment, el pendent fora de la cabana segueix sent semblant. Després de l'arranjament que es va fer, el rasant interior de la cabana, d'acord amb els rasants originals, presentava una inclinació d'un 5% (aproximadament, entre les cotes 2.327,19 i 2.326,80). Principalment, es va excavar la meitat nord de l'emplaçament de la cabana, el més elevat, on hi ha el mur septentrional, en el que es va arribar a rebaixar 50 cm. Aquest mig metre és la diferència entre el rasant interior de l'habitació nord i el rasant exterior original del sector nord de la cabana. L'espai nord, per tant, és el que està més semisoterrat. L'exterior va seguir mantenint el desnivell original, que entre els rasants constructius és entorn un 7,5% (uns 75 cm, entre les cotes 2.327,20 i 2.326,45). Naturalment, hom ha de tenir en consideració aquesta inclinació a l'hora d'estimar el pla del coronament dels murs i la volumetria de l'edifici.



F. 55. Vista aèria assenyalant les rases de fonamentació.



F. 56. Detall d'un tram de la rasa de la façana oest, assenyalant-la.



F. 57. Rasa de la façana est, assenyalant-la.



F. 58. Detall de la rasa del mur sud, assenyalant-la.

Tots els murs de la cabana, de construcció simultània, van ser fonamentats en una rasa, **UE 83** i **UE 87**, que assoleix un màxim d'uns 40 cm de fondària. La rasa és pràcticament inexistent en el tram sud-est, on hi ha l'accés i, com dèiem, sector que no va ser rebaixat. L'angle sud-est és precisament l'únic punt que s'ha localitzat desplomat i esllavissat, cap al sud, seguint el pendent, probablement a causa de la manca de fonament. En el rebliment de la rasa de fonamentació (**UE 84** i **88**) és on primer es va localitzar restes prehistòriques i motiu, com s'ha exposat, de la posterior troballa i avaluació dels establiments prehistòrics d'Emporona. També és rellevant destacar que l'angle nord-oest va ser reforçat amb una mena de falca, a manera de lleuger contrafort, d'una sola filada de pedres (**UE 210**), adossada a la pedra angular, potser per sostenir-la, arranament semblant al petit reforç que hi ha a l'exterior de l'eix de la paret mitgera.

Molt rellevant és la localització, al centre de l'edificació, d'una fossa de planta circular que, sense dubte, cal interpretar com la base pel sosteniment un pilar central, de fusta, que sostenia la biga carenera. Es tracta d'un forat, **UE 74**, de 34 cm de diàmetre i, conservat, poc més 7 cm de fons. Al fons del rebliment, **UE 75**, hi han aparegut restes d'aquest tronc de fusta. Malgrat l'escassa fondària conservada, val a dir que originalment era major, uns 15 cm més (és a dir aproximadament 23 cm), ja que la part central de l'àmbit sud va ser lleugerament rebaixada per la formació d'un enllosat, en un arranament realitzat entorn el segle XVI. Significatiu per la interpretació d'aquest forat és que durant la formació d'aquest enllosat posterior, el pilar no només va ser respectat, sinó que entre l'enllosat, que l'envolta, i el pilar, es van col·locar diverses pedres falcant-lo; és a dir, resolent el desfalc que s'havia produït en

rebaixar el terreny per col·locar les lloses. Més rellevant és encara l'emplaçament d'aquest forat, que se situa exactament sobre el centre de l'eix longitudinal de la cabana (el centre de la fossa, a 1,80 m de la paret est i a 1,60 m de la paret oest), i ben alineat amb el ja esmentat encaix localitzat en el bloc erràtic de la façana sud, que, per arguments equiparables, tenia les mateixes funcions. Longitudinalment, el pilar central està situat a 2 m de la paret mitgera i a 3,40 m de la paret sud. Aquest emplaçament probablement respon a diversos motius: reforçar el sosteniment de la biga carenera, que sense dubte estava recolzada en la paret mitgera, i mantenir un ampli espai en el sector sud de l'habitació, on hi havia la principal llar de foc. Atesa la longitud de la cabana, la biga carenera bé era un sol tronc de 10 m o més de llargada, o bé estava formada per dos trams.



Fot. 59. Emplaçament del forat del pilar, retirant l'enderroc.



Fot. 60. Emplaçament del forat de pilar central, entre l'enllosat.



Fot. 61. Detall de la part inferior del forat UE 74.



Fot. 62. Detall del forat UE 74 un cop excavat.

Pel que fa als **accessos** de la cabana, el principal, situat en l'angle sud-est i molt ben conservat, mesura una amplada de 90/95 cm i s'ha localitzat arranjat amb un enllosat, **UE 194**, que ocupa tot l'ample, a manera de marxapeu. Per l'exterior va ser prolongat amb un altre enllosat, **UE 193**, format per pedres més petites i una llargada d'1,30 m, que ocupa 1,5 m² enfront de la porta. Cap dels dos enllosats correspon a la fase inicial de la cabana, sinó d'un arranament posterior. De l'accés principal molt interessant és la conservació de dos encaixos de secció rectangular situats en la base dels dos brancals, aproximadament seguint l'eix central dels murs; el situat al nord (**UE 195**) de 29 cm de fons, el situat al sud (**UE 196**) de 24 cm de fons. Ambdós conservaven petites pedres de falca a l'interior. Van ser construïts expressament a l'hora de formar l'accés, deixant els buits durant la construcció del mur. No hi ha dubte que cal interpretar aquestes fornícules com els encaixos per ancorar el bastiment inferior de la porta. Les característiques d'aquest accés (amplada, bastiment, enllosat) no difereixen de les de

qualsevol borda o habitatge tradicional andorrà, com constaten les fotografies històriques. Per una altra banda, l'accés entre l'habitació sud i l'habitació nord és més estret, d'uns 55 cm d'amplada, i també conserva un enllosat. A diferència del principal, no s'hi ha localitzat cap encaix per sostenir un bastiment, que difícilment el disposaria, a jutjar per l'estretor.



F. 63. L'accés de la cabana amagat per l'enderroc, des de l'exterior.



F. 64. L'accés de la cabana amagat per l'enderroc, des de l'interior.



F. 65. Treballs d'excavació de l'accés.



F. 66. Procés d'excavació de l'accés i de l'enllosat davanter.



F. 67. L'accés de la cabana, amb l'enllosat, un cop excavat.



F. 68. Vista zenital dels encaixos pel bastiment de la porta.



F. 69. Fornícula nord, UE 195, per l'encaix del bastiment.



F. 70. Fornícula sud, UE 195, per l'encaix del bastiment.



F. 71. Accés a l'habitació nord, a l'esquerra, des d'aquest espai.




F. 72. Accés a l'habitació nord, assenyalat. Vista zenital.

Un aspecte rellevant, constatat a través de l'anàlisi de les restes, és la reforma de l'accés de la cabana. Hi ha quatre arguments que assenyalen que, originalment, aquest accés era més ampli, aproximadament d'1,45 m. Aquests arguments són els següents: primer, que el tram sud de la façana oriental (brancal nord de l'accés) disposa d'una amplada inferior a la resta del mur, 75 cm contra 100 cm; segon, que aquest tram està molt més desplaçat, a jutjar per la resta de murs, respecte de l'alineació dels fonaments; tercer, que les lloses exteriors del marxapeu (**UE 194**), que assenyalen l'accés, continuen per sota el brancal septentrional, en direcció nord, assolint els 150 cm indicats de llargada; i quart, indubtable, que el brancal nord s'assenta sobre una de les llosetes (**UE 105**) que cobreixen el pas de l'accés, llosetes que l'estratigrafia indica que no corresponen al nivell de circulació inicial, sinó que estan col·locades, precisament, sobre el primer nivell d'ús (**UE 106**), que és el que s'adossa al marxapeu.

Per tots aquests fets es dedueix que l'accés l'original era el que assenyalen les lloses de marxapeu, i que en un moment posterior aquesta àmplia obertura va ser reduïda a través de la construcció d'un nou brancal, d'uns 55 cm de llargada, que és el que va ser mantingut fins al final. Precisament s'ha pretès datar aquesta reforma mitjançant l'anàlisi radiocarbònica de mostres procedents de la **UE 105** (llosetes). Malauradament, per aquesta finalitat, aquesta mostra de carbó és la que ha ofert, com ja s'ha exposat, una datació de l'Edat del Bronze. A jutjar per la trajectòria històrica de l'edifici, cal pensar que possiblement la reforma hauria estat feta al voltant del segle XV o inicis del segle XVI, ja que les esmentades llosetes estan cobertes pel darrer nivell de circulació, **UE 56**, que data d'entre el segle XVI i inicis del XVII.



F. 73. Amplada que assenyalen les lloses del marxapeu.



F. 74. El brancal nord cobreix una de les llosetes de la porta (fletxa).

6.3.3. La cabana medieval. Seqüència estratigràfica i estructures.

L'excavació íntegra de la cabana baixmedieval d'Emporona ha permès documentar-ne completament la sèrie estratigràfica i el conjunt d'estructures de l'interior. L'estratigrafia posa de manifest l'evolució de l'edificació i les estructures constaten les instal·lacions que s'hi va disposar. L'únic sediment que no ha estat excavat en l'interior de la cabana és l'existent sota l'enllosat de l'habitació sud, que ocupa principalment el quart nord-est d'aquest espai, i l'existent sota les estructures de l'habitació nord. En ambdós casos no s'ha volgut desmuntar aquestes construccions per poder-les mostrar amb tota la seva autenticitat. La seqüència estratigràfica és la que s'exposa a continuació.

FASE BAIXMEDIEVAL (ca. mitjan s. XIII- s. XV).

Habitació sud.

En primer lloc, en l'habitació sud de la cabana, hi cal distingir la meitat sud de la meitat nord, ja que, possiblement entorn d'inicis del segle XVI, en la meitat nord s'hi va instal·lar un enllosat i una estructura que transversalment el contenia, arranament que, a causa de la necessitat de condicionar el sol per anivellar les lloses, va alterar els estrats de les fases inicials, essent pràcticament en la meitat nord.

L'habitació sud de la cabana està presidida per una gran llar de foc a terra, **UE 20**, assentada sobre el sòl. L'extrem sud de la llar s'adossava a la paret sud de la cabana. En gran manera, aquesta estructura ja va ser excavada l'any 2014; en la intervenció de l'any 2018 se n'ha excavat l'espai nord, que és el que romanien pendent. Aquesta llar va ser utilitzada al llarg de tota l'ocupació de la cabana, reiteradament, i molt probablement fer-hi successives neteges i remodelacions durant tres-cents anys. La seva existència en els períodes inicials és constatada pel contacte de les seves restes amb el primer nivell de circulació de la cabana, **UE 69**, així com sobre el rasant constructiu. L'ús en la fase final està ben acreditat per la conservació completa de la darrera morfologia de la llar, tota ella coberta per l'enderroc de la cabana, **UE 06**, com consta en la memòria de l'actuació de 2014. Es tracta, almenys en la darrera fase d'ocupació, d'una llar sense cap mena d'arranjament: un foc a terra, evidenciat per una gran capa de terra rubefactada i amb les restes de combustió cobrint-la (**UE 14**) i entremig. No s'hi ha localitzat ni cap estructura de basament, ni de contenció, o un simple enllosat, com succeeix en l'habitació nord de la mateixa cabana, en l'orri d'Encenrera (FONT, 2017) o en les posteriors cabanes d'Emporona. La superfície rubefactada, és a dir, l'empremta de la llar, ocupa una àmplia superfície al centre de la meitat sud de la cabana, deixant un pas enfront de la porta. La planta d'aquesta empremta és de tendència rectangular, orientada de nord a sud, amb l'extrem nord absidal, amb uns eixos màxims d'uns 2,40 m.

de llargada i 1,85 d'amplada. Aquesta àmplia extensió és fruit de la reutilització al llarg de tres centúries, però constata que es tractava d'una llar de notables dimensions, la principal de la cabana.



F. 75. La UE 14, residus de combustió de la llar, l'any 2014.



F. 76. Part de la llar UE 20 excavada l'any 2018 (tram sud excavat el 2014).



F. 77. UE 69, estesa per bona part del sud de l'àmbit sud.



F. 78. Detall d'un clau de ferro aflorant en la UE 69.



F. 79. Claus de ferro procedents de la UE 69.



F. 80. Punta de ferro localitzada en la UE 108.

En la meitat sud, sobre el rasant constructiu s'ha identificat un primer de circulació, UE 69, equivalent a la UE 106, situada arran de l'accés, en el que s'hi ha localitzat dos claus de ferro, fet que remet a la troballa, l'any 2014, d'una quinzena d'altres claus en la llar (UE 20), probablement procedents bé d'elements de suport, bé de la crema d'aquests, o d'ambdues coses.

Junt amb la UE 69, en el mateix rasant, s'ha localitzat tres altres estrats que formen part de la circulació del període baixmedieval de la cabana. La ja esmentada **UE 106**, que és el primer nivell existent en el pas de l'accés de la cabana i enfront de la porta, cobert per la UE 69. També la **UE 81**, que apareix entre unes pedres existents en el quadrant nord-est de l'espai sud, possiblement equivalent a la UE 69, sota de la qual s'hi ha localitzat una llar de foc, **UE 90** (posteriorment modificada, **UE 72-73**), formada en un rebaix poc profund del sòl (**UE 104**) i adossada a la façana oriental. L'existència d'aquesta llar és equivalent a les altres ja localitzades l'any 2014 arran de la façana occidental (**UE 20 i 21**), i testimonien que sovint tot l'espai de la cabana, i especialment arran de parets, era utilitzat per fer-hi focs complementaris al central i principal. Aquesta llar, en ús amb la UE 69, com diem adossada a la façana oriental, secciona un residu de l'únic nivell de circulació que podria ser clarament de la fase constructiva o original de la cabana, **UE 119**, que és el tercer nivell que cobreix el rasant constructiu, una petita franja de sediment adossada a la base d'aquest mur. La UE 81 també amagava una fossa (**UE 107**), de 67 cm de diàmetre, poc més de 5 cm de fondària, situada parcialment sota una gran pedra, de la que se n'ha excavat part del rebliment, ple de carbons (**UE 108**) i, per tant, també relacionada amb la combustió.

Del període fundacional de la cabana també correspondria la fossa (**UE 74**), ja exposada, per encaixar-hi el pilar de la biga carenera, situada just entre els espais nord i sud de l'habitació sud.



F. 81. Llar de foc UE 70, arran del mur oriental.



F. 82. Fossa UE 107, sota la pedra, plena de carbons (UE 108).

En la meitat nord de l'habitació, és a dir en l'espai central de la cabana, sobre el rasant constructiu s'ha identificat també les restes d'un primer nivell de circulació, **UE 65**. Aquest estrat, d'entre 1 i 3 cm de potència, s'ha excavat únicament en la meitat oest d'aquest sector, mentre que en la meitat est, direcció cap on es prolonga, no ha estat excavat, ja que està cobert per l'enllosat posterior. Com s'ha dit, aquest enllosat no ha estat desmuntat.

En aquest sector, aquest primer nivell de circulació està indubtablement relacionat amb una altra llar de foc, en aquest cas adossada al mur mitger de la cabana. Com la UE 65, aquesta llar va resultar afectada per la formació de l'enllosat de l'espai central (UE 62) i d'una altra estructura també posterior (UE 60). Tanmateix, la part inferior de la llar, l'empremta rubefactada, **UE 66/89**, està molt ben conservada. Té unes dimensions de 130 cm de llargada i 55 cm d'amplada, amb un màxim de 8 cm de sediment termoalterat. La capa de carbons i cendres, que ben segur que la cobria, va ser eliminada per les posteriors construccions abans esmentades, restant únicament els residus de combustió en la part inferior, en el contacte amb el nivell de circulació UE 65. Mostres de carbons procedents d'aquesta llar han estat objecte d'anàlisis radiocarbòniques, resultant una datació d'entorn finals del segle XIII.



F. 83. Llar UE 66 i UE 65; sobre la llar, empremta de l'estructura UE 60. F. 84. Detall de la rubefacció de la llar UE 66.

Habitació nord.

En l'habitació nord, des del període fundacional de la cabana, hi ha dues estructures d'ordenació de la cabana: un enllosat en l'angle nord-est i una llar de foc en l'angle sud-oest.

L'enllosat, **UE 204**, que cobreix el rasant constructiu, està format per dues grans lloses planes (més de 80 cm de llargada) i una de més petita, adossades a les parets de l'angle. Constitueix una superfície arranjada que no arriba a 1 m². No hi ha aparegut cap element que acrediti el motiu que va dur a enllosar aquest racó, per bé que cal suposar, analitzant la resta de l'habitació, que va ser format per disposar d'un espai planer bé per col·locar-hi artefactes (recipients, etc.) bé per treballar-hi.

La llar de foc, **UE 202**, és una estructura adossada en l'angle sud-est, en gran manera recolzada en la paret mitgera de la cabana i parcialment, el lateral oest, en la façana occidental. Es tracta d'una llar elevada, construïda amb pedra seca, sempre amb terra cohesionant les pedres, de planta semicircular, i que mesura aproximadament 1,80 m de llargada i 1,09 m d'amplada, en l'eix màxim. Les pedres utilitzades són petites i mitjanes, formant una superfície planera en el coronament, elevada entre 20 i 25 cm del rasant constructiu i del nivell de circulació. En una fase posterior, la meitat oest de llar va ser coberta per un enllosat, també elevat, que constitueix una plataforma de treball a manera de taulell (**UE 203**). Aquesta darrera estructura no ha estat desmuntada, motiu pel qual es manté amagada la part oest de la llar. La llar s'ha localitzat coberta per una fina capa de terra amb carbons, **UE 54**, probablement residu dels darrers usos. No s'hi ha localitzat cap capa de sediment rubefactat, motiu pel qual, amb tota probabilitat, va ser objecte d'habituals neteges, almenys en la darrera època.

En aquest espai s'ha localitzat un primer nivell de circulació, **UE 118**, possiblement corresponent a la fase constructiva. És de molt poca potència (1-2 cm), s'adossa a les parets, a l'enllosat i és el de formació de la llar elevada. Probablement, correspon a un nivell prehistòric remogut i trepitjat. Sobre aquesta capa original s'ha localitzat un segon nivell de circulació, **UE 116**, que s'estén per l'espai central, enfront de la porta constitueix la **UE 117**, similar, però de coloració més fosca, i en l'angle nord-oest equival a la **UE 115**, també més fosca i orgànica (carbons, troncs cremats), i que segueix passant per sota l'estructura UE 203, que el cobreix, motiu pel qual està en ús únicament amb la llar de foc. Tots aquests estrats inicials, medievals, com acrediten les fotografies que testimonien les relacions físiques, no han aportat cap fragment de ceràmica coetània, sinó únicament alguns fragments de ceràmica prehistòrica. Això posa de manifest, com ja s'ha exposat, que la construcció de la cabana va seccionar els nivells prehistòrics que s'ha detectat en el subsol de l'habitació.



F. 85. Àmbit nord, amb l'enllosat a l'esquerra i llar, enfront.



F. 86. Vista zenital i final de l'àmbit nord, amb enllosat, llar i taulell.



F. 87. Sediment amb carbons UE 54, cobrint la llar UE 202.



F. 88. Detall de la capa UE 54, sobre la llar, en procés d'excavació.



F. 89. Detall de carbons i fusta parcialment cremada, en la UE 54.



F. 90. Procés d'excavació de la UE 118 (tall potència): s'adossa a les parets, enllosat (dreta) i forma base de la llar de foc (esquerra).



F. 91. Mostra de la UE 116 en procés d'excavació: s'adossa a la llar.



F. 92. Estat inicial de la UE 115, coberta per l'estructura UE 203.

FASE INTERMÈDIA (ca. s. XV-XVI)

En l'habitació sud de la cabana s'ha detectat una fase intermèdia entre els primers i els darrers estrats de circulació. Aquest període està constituït únicament pel nivell de circulació **UE 68**, que ocupa la meitat meridional de l'àmbit sud. Aquest estrat, també d'escassa potència, cobreix els anteriors nivells de circulació d'aquest sector i està relacionat amb la **UE 14**, que són les restes de combustió de la principal llar de l'habitació. En el sector de l'accés de la cabana, aquest estrat constitueix la **UE 105**, més fosc i homogeni, que és, com s'ha exposat, la capa d'instal·lació de les llosetes en el pas de porta. És, per tant, previ o coetani a la probable reforma de l'accés. La UE 68 ha proporcionat diversos claus de ferro. En l'àmbit nord no s'ha localitzat cap fase intermèdia entre els primers i darrers nivells de circulació.



F. 93. Vista general de l'estat inicial de la UE 68; en l'accés la UE 105.



F. 94. Detall i mostra de la potència de la UE 105, entre les llosetes.



F. 95. Claus de ferro procedents de la UE 68.

FASE INICIS D'ÈPOCA MODERNA (ca. s. XVI- primera meitat s. XVII).

La tercera i darrera fase de la cabana original de l'orri d'Emporona destaca pels nous arranjaments que s'hi va dur a terme. Aquest fet coincideix amb les adequacions similars que paral·lelament també es van realitzar a l'orri d'Encenrera (FONT, 2017).

Habitació sud.

En l'habitació sud, el període de les darreres ocupacions es caracteritza per la formació d'un enllosat en l'espai central de la cabana, és a dir, en la meitat nord d'aquest àmbit. L'enllosat, **UE 62**, està format per pedres i lloses planeres, generalment de mides grans i mitjanes, amb les que es va condicionar una superfície aproximadament de 4,5 m². L'enllosat s'estén en tot l'ample d'aquest sector de la cabana, a excepció de l'angle nord-oest, i la llargada és d'uns 2,40 m. En l'angle nord-est de l'àmbit, l'enllosat no existeix. Per contra, s'hi ha localitzat una estructura, **UE 61**, de planta de tendència circular, aproximadament de 130 cm de diàmetre, constituïda per uns murets d'una filada d'ample i una o dues d'alçada, de pedres i terra, amb els laterals est i sud queden definits pel mateix enllosat i el nivell de circulació (**UE 55**). L'estratigrafia indica que aquesta estructura va ser construïda paral·lelament a l'enllosat, ja que l'estrat de formació (**UE 60**) s'adossa a ambdues estructures i el muret nord està format, com l'enllosat, just sobre l'antiga llar **UE 66/89** (fot. 81). En l'espai interior que defineix aquesta construcció, aproximadament d'1 m², no s'hi ha localitzat res aparentment rellevant, sinó un estrat d'enderroc, **UE 50**, idèntic i pràcticament indistingible, llevat de la cota que assoleix, de l'enderroc **UE 06**, de l'ensulsiada del conjunt de la cabana. Significa això, que fos el que fos el que continguéss aquesta estructura, va ser retirat prèviament a l'enderroc de la cabana. Cal suposar, que es tractava d'algun tipus de mobiliari o recipient relacionat amb activitats quotidianes dutes a terme en l'enllosat (reparació d'eines, rebost, contenidor, fabricació de formatges, etc.).



F. 96. Vista aèria de l'enllosat UE 62 i de l'estructura angular UE 61.



F. 97. Reblert de pedres (UE 50) de l'estructura UE 61.



F. 98. Estructura UE 61, un cop retirat l'enderroc que la cobria.

Un aspecte molt interessant de la formació de l'enllosat és la instal·lació d'una contenció en el seu lateral sud. Cal tenir en compte que la formació de l'enllosat va suposar l'adequació del rasant de circulació de la part central de la cabana entorn la cota 2.327,30, mentre que el rasant del moment en l'espai sud d'aquest àmbit està entorn la cota 2.327,00, sobre-elevant especialment la part central de la cabana, al voltant del pilar de suport de la biga central. Així doncs, entre el nou enllosat i la meitat sud de l'habitació hi havia entorn de 30 cm de diferència i un esglaonament frontal en el límit sud del nou empedrat. Aquest límit es va cercar just alineat amb cara sud del pilar de fusta. Aquest front possiblement suposava, o podria suposar, una contínua inestabilitat de les lloses i del sediment que les cohesiona, a causa de la manca de contenció. Ben probablement aquest fet va motivar la contenció de l'enllosat, travant-lo també pel sud i oferint-li cohesió. La contenció es va dur a terme mitjançant la instal·lació d'un tronc travesser, possiblement d'un diàmetre d'entorn 25 cm, amb els extrems falcats en dues fornícules que es van obrir *ex professo* en les parets oriental i occidental de la cabana. El tronc també contenia el pilar central, la cara sud del qual havia quedat desfalcada, ja que la formació de l'enllosat havia suposat, primer, rebaixar parcialment l'espai central, amb l'objectiu de col·locar les pedres i cercar un pla, lleugerament inclinat, a partir del rasant del marxapeu de l'habitació nord, i, segon i probablement, retirar les falques que fins aleshores disposava. Alhora, el tronc va ser tot ell falcat per la col·locació de pedres en la part inferior, per assegurar-ne l'estabilitat, en el lateral sud, contenint-lo, i en la cara nord, ajustant-lo amb l'enllosat i oferint la cohesió cercada.

Aquests fets, que no hipòtesi, han quedat acreditats per la localització de les dues fornícules formades en les parets, **UE 206** i **207**, per la conservació dels extrems del tronc a l'interior d'aquests encaixos, ambdues treballades i de forma apuntada, per la conservació de restes de la part central del tronc i per la localització de totes les pedres de falca, **UE 63**, col·locades entorn del tronc. La instal·lació del tronc de contenció i les falques va suposar la contenció de l'enllosat, disposar d'un graonat accessible i la clara divisió de l'habitació. Els nínxols per encaixar les puntes d'aquest travesser mesuren entorn 30 cm d'amplada, de fons i d'alçada.



F. 99. Vista aèria de la cabana, assenyalant l'emplaçament del tronc de contenció de l'enllosat i el pilar central.



F. 100. Imatge amb indicació de les restes del sistema de contenció.



F. 101. Detall de restes del tronc, aparegut en l'enderroc UE 06.



F. 102. Detall de la punta del tronc en la fornícula UE 206.



F. 103. Detall de la punta del tronc en la fornícula UE 207.

Pel que fa als nivells de circulació d'aquesta darrera fase, se n'ha localitzat un sobre l'enllosat i un en l'espai sud. En el primer, **UE 55**, notablement argilós, no s'hi ha localitzat cap resta moble, mentre que en el segon, **UE 56**, que cobria completament tot l'espai sud fins a l'accés de la cabana, s'hi ha localitzat un afilador de pedra sorrenca, fragments de ferradures i claus de ferro, mostres de l'activitat duta a terme en l'orri. Aquest darrer nivell s'uneix també amb la **UE 14**, restes de combustió de la gran llar **UE 20**, amb la que clarament també hi està relacionat. Aquests dos nivells de circulació, equivalents i coetanis en cadascun dels espais s'han localitzat ja coberts pels enderrocs.



F. 104. Inici de la UE 55, cobrint l'enllosat i adossada a l'estr. UE 61.



F. 105. Detall de la potència de la UE 55, sobre l'enllosat.



F. 106. Potència de la UE 56, en procés d'excavació.



F. 107. La UE 56 en l'accés de la cabana, cobrint parcialment les lloses.



F. 108. Fragment d'afilador aparegut en la UE 56.



F. 109. Fragments de ferradures localitzades en la UE 56.

Habitació nord.

Respecte a l'habitació nord, en aquesta darrera fase històrica s'ha constatat la formació de l'estructura **UE 203**, ja esmentada. Es tracta d'una estructura rectangular, formada per grans lloses de pedres, gruixudes i planes, que va ser col·locada en el lateral oest de l'àmbit, adossada a la façana occidental i cobrint part de la llar de foc **UE 202**. L'estructura constitueix una mena de taulell, planer, de 150 cm de llargada i 70 cm d'amplada, elevat uns 25 cm del nivell de circulació i situat arran del foc. No hi ha dubte que es tracta d'una lleixa utilitzada per dur a terme treballs vinculats a la llar de foc.

Aquesta estructura va estar en ús amb l'únic nivell de circulació d'aquest període en l'habitació. Es tracta de la **UE 52**, d'entre 2 i 12 cm de potència, que, a part de nombroses restes de combustió, no ha proporcionat cap material arqueològic. Aquest estrat i les estructures de l'àmbit romanien coberts per l'enderroc de la cabana.



F. 110. Vista zenital de l'estructura UE 203, cobrint part de la llar.



F. 111. Estat inicial del nivell de circulació UE 52.

6.3.4. La cabana medieval. Espais exteriors.

Igual com l'excavació de l'interior de la cabana, les franges que han estat excavades a l'exterior de l'edifici també han proporcionat una seqüència estratigràfica que acredita la seva evolució. Aquestes franges, aproximadament de 2 m d'amplada, han estat excavades en els laterals est, nord i oest de la

cabana. Ha representat l'excavació de 48 m² del contorn exterior. L'existència de les cabanes més recents en el lateral sud ha impedit excavar aquest costat.

Aquests treballs han posat de manifest que el sector sud-est, on hi ha l'accés de la cabana, era, òbviament, el més freqüentat i utilitzat. S'ha constatat a través de la sedimentació més gran i de l'existència d'estructures.

En el **LATERAL EST** de la cabana s'ha localitzat dos primers nivells de circulació, **UE 85** i **UE 86**, el segon únicament en la zona de l'accés. La UE 85 assolia fins a 10 cm de potència en la meitat sud de la franja, mentre que direcció nord progressivament va perdent potència fins a tan sols 1 cm. La UE 86, coberta per l'anterior, apareix únicament a partir de l'accés de la cabana i segueix en direcció sud. Es tracta de la primera sedimentació medieval. Aquests estrats cobreixen la rasant constructiva, formada sobre (o seccionant) la **UE 103**, un estrat anterior a l'edifici i presumiblement prehistòric. En la UE 85 hi ha aparegut unes poques restes prehistòriques (ceràmica, sílex) i un clau de ferro. La UE 86 no ha proporcionat materials.

Aquests dos estrats van formar-se quan era utilitzada una llar que s'ha localitzat adossada a la roca erràtica que sustenta la façana sud de la cabana, a tocar de l'angle sud-est de l'edifici i de l'accés. Aquesta llar, **UE 201**, ha estat detectada, però no excavada, ja que està coberta pel desplom de l'esmentat angle, que no s'ha volgut retirar.



F. 112. Detall de la potència de la UE 103, prehistòrica, en l'accés.



F. 113. Rasant constructiva de la cabana medieval, esgotada la UE 85.



F. 114. Llar de foc UE 201, tocant l'angle sud-est de la cabana.



F. 115. El nivell de circulació UE 67 en procés d'excavació; potència.

Cobrint les UE 85 i 86 s'ha localitzat un segon nivell de circulació, **UE 67**, que s'estén uniformement en tota la franja oriental, amb 2-7 cm de potència, a excepció de la zona de l'accés i l'extrem sud, on

l'estrat no apareix. La seqüència d'aquests tres primers estrats correspon a l'època baixmedieval. Un fet rellevant respecte de la UE 67, és que va seccionada per la formació de la pleta de l'orri, fet acreditat en el sector on la pleta s'adossa en l'angle nord-est de la cabana. Això constata que la pleta no forma part de les estructures fundacionals de l'orri, sinó que va ser construïda temps després.

En efecte, la UE 67 desapareix en la zona de l'accés, ja que és substituïda per la **UE 80**, estrat que ben probablement rebleix un lleuger arranjament del terreny que la va suprimir. Aquest arranjament va consistir en la formació d'un espai **enllosat** enfront de l'accés de la cabana, probablement dut a terme entorn els segles XV i XVI. L'enllosat, **UE 193**, està format per pedres petites i mitjanes col·locades de forma planera, amb una lleugera inclinació cap a l'est, cohesionades per una capa de terra, que és la dita UE 80. Aquest estrat s'inicia uns 80 cm al nord de l'enllosat (substitució de la UE 67) i segueix més enllà d'aquest, en direcció sud; es tracta, per tant, d'un nivell de circulació en la zona de l'accés que, enfront de la porta, va ser adequat amb pedres. L'enllosat té una llargada màxima d'1,32 m (E-W) i una amplada d'uns 1,63 m (N-S), suposant una superfície d'1,40 m², aproximadament. Comprèn tot l'ample de l'accés. En la UE 80, l'estrat de formació de l'enllosat, hi ha aparegut diversos fragments de ferradures i un anella de bronze.

Juntament amb l'enllosat, també és rellevant pel coneixement de l'orri la localització de **dos forats de pal** que van ser utilitzats justament amb la UE 80 i aquest empedrat. Es tracta de dos encaixos situats al sud de l'accés i que segueixen l'orientació de la façana sud de la cabana, el primer situat a 20 cm al sud de la cantonada sud-est i el segon a 1,5 m d'aquest. El primer, el situat a l'oest, **UE 199**, és d'uns 30 cm de diàmetre, mentre que el segon, **UE 197**, d'uns 25 cm. Tots dos conserven diverses petites pedres que afloren del rebliment, que eren usades com a falques per l'encaix del pal. Els rebliments, **UE 198** i **200**, no han estat excavats, amb l'objectiu de conservar les estructures. Ambdós forats van ser excavats seccionant les esmentades UE 85 i 86. La localització d'aquestes estructures és important, ja que manifesta una etapa en la qual es va efectuar una bona adequació de l'accés de la cabana, instal·lant l'enllosat davanter i instal·lant una estructura aèria que el protegia.



F. 116. Vista del sector sud de la cabana medieval des del sud-est, amb l'enllosat UE 193 en primer terme.



F. 117. Seqüència estratigràfica de l'enllosat i nivells anteriors.



F. 118. Vista zenital de l'accés, l'enllosat i els forats de pal.



F. 119. Detall del forat de pal UE 199.



F. 120. Detall del forat de pal UE 197.



F. 121. Anella de bronze procedent de la UE 80.



F. 121. Ceràmica procedent de la UE 80.

Del període posterior a la construcció de l'enllosat, s'ha identificat, primer, un nivell d'ús que essencialment cobreix part d'aquest empedrat i el seu entorn, exclusivament en la zona de l'accés i, segon, un nou nivell de circulació que ja s'estén per tota la franja oriental. El primer, **UE 71**, es tracta, per tant, de les restes dels primers usos de l'empedrat; s'hi ha localitzat un fragment de pisa daurada, que confirma que l'empedrat és una construcció datable entorn els segles XV i XVI. El segon, **UE 53**, que cobreix també la UE 71, correspon ja a un nivell homogeni, durant el qual l'enllosat que s'havia col·locat

anys abans ja pràcticament no es veia. Aquest és l'estrat que ha aportat més restes mobles a l'exterior de la cabana, entre les quals, a part de ceràmica comuna vidrada, un ganivet, fragments d'altres eines i diversos claus de ferro. La UE 53 és el nivell de circulació que està en ús amb la pleta original de l'orri.

Convé destacar d'aquesta època, en funcionament també amb la UE 53, la construcció d'un petit muret que se situa a 1 m al sud de la cantonada sud-est de la cabana. Es tracta d'un petit mur, com la resta obrat amb pedra i terra, **UE 77**, de tan sols 1 m de llargada, llevat que es prolongui cap al sud-est, fora de l'àrea excavada. L'estructura s'adossa per nord-oest al bloc erràtic de la cabana i pel sud-est a una gran pedra, presumiblement natural, existent en el lloc. Únicament conserva entre una i dues filades d'alçada i va ser construït seccionant (**UE 78**) l'esmentada UE 71. Desconeixem la funcionalitat del mur, que en qualsevol cas actua de límit del nivell de circulació **UE 53** pel nord i de la **UE 135**, pel sud.

Sobre la **UE 53** s'ha localitzat el darrer nivell de circulació de la cabana, **UE 57**, que apareix a partir d'1,5 m a nord de l'accés de la cabana i s'estén cap al sud, posant de manifest la reducció de l'activitat en l'orri respecte dels anys anteriors. Aquest estrat és cobert pels enderrocs de la cabana.



F. 122. Estat inicial de la UE 71.



F. 123. Estat final de la UE 71.



F. 124. Detall de la potència de la UE 53, en procés d'excavació.



F. 125. Detall d'un fragment de ferradura en la UE 53.



F. 126. Vista de l'emplaçament de la UE 77, entre roques.



F. 127. La UE 57, enfront de l'accés de la cabana, en curs d'excavació.



F. 128. Ceràmica de la UE 71; el segon a l'esquerra és pisa daurada.



F. 129. Fulla ganivet procedent de la UE 53.

Pel que fa als **LATERALS NORD i OEST** de la cabana medieval, franges separades de l'oriental per l'existència de la pleta, la seqüència localitzada s'inicia amb la **UE 82**, nivell constructiu i fase de circulació exterior inicial, baixmedieval. L'estrat, que cobreix les rases de construcció i s'estén arreu de l'espai excavat, té entre 2 i 5 cm de potència i és equiparable a les UE 85 i 86 de la franja oriental. No ha proporcionat restes mobles.

Sobre la UE 82 s'ha localitzat un nou nivell de circulació, **UE 76**, de potència similar a l'anterior, i en el qual s'hi ha recuperat part d'una fulla de ganivet de ferro. És anterior a la construcció de la pleta, i, per tant, de formació en època baixmedieval i, com a molt, fins a principis d'època moderna.

Finalment, la seqüència en aquests laterals finalitza amb l'estrat **UE 70**, que únicament ha proporcionat un clau de ferro. Correspon al nivell d'ús en època moderna, en funció amb la pleta. S'ha localitzat cobert per l'enderroc de la cabana.



F. 129. UE 82 en procés: s'adossa als murs i cobreix la rasa.



F. 130. Detall de la UE 76 en procés; cobert pel lateral nord de la pleta.



F. 131. Estat inicial de la UE 70 en l'angle nord-oest.



F. 132. Detall de la potència de la UE 70.

A manera de recapitulació, en els espais exteriors s'ha localitzat una seqüència estratigràfica que testimonia una evolució idèntica que a l'interior: uns primers nivells de circulació d'època baixmedieval (UEs 85, 86, 82, 67 i 76), existint una llar exterior a tocar de l'angle sud-est de la cabana; un destacat període d'arranjaments de l'orri que van suposar la construcció de l'enllosat, d'una protecció de l'accés i de la pleta, amb el nivell de circulació UE 80, probablement situada a cavall entre els segles XV i XVI, i una darrera fase de circulació datable entre els segles XVI i XVII, constituïda pels estrats 71, 53, 70 i 57. Sobre aquests nivells es va ensulsiar l'edifici.

6.3.5. La cabana medieval. Enderrocs (mitjan s. XVII).

Vers mitjan del segle XVII la cabana construïda quatre-cents anys abans, a mitjan segle XIII, va iniciar un procés d'enderroc. Desconeixem les causes d'aquest procés final, si bé cal pensar que, a banda d'altres possibles motius econòmics i jurídics (canvis en els drets de pastures), l'edifici possiblement romania en molt mal estat, tant per la seva antiguitat com per la manca de manteniment.

En l'excavació arqueològica s'han constatat plenament els nivells d'aquest procés d'enderroc, que a l'interior de la cabana han estat individualitats a través de les **UE 49, 06 i 04**, pel que fa a l'àmbit sud, i per les **UE 51, 48, 31 i 30** per l'àmbit nord, totes elles diferenciades per textures i compactacions diferents i que són l'argument per considerar que l'enderroc de l'ensulsiada va ser progressiva. De fet, en l'excavació de l'any 2014 ja es va establir d'aquesta manera, ja que es va posar de manifest que entre els enderrocs UE 06 i 04 hi ha un ús ocasional de la superfície enderrocada detectada a través de

dos petits focs (**UE 05 i 07**) (FONT, 2015). Per tant, la cabana, aleshores en ruïnes, era aprofitada com a resguard. La UE 31 va ser objecte de datació radiocarbònica l'any 2015, que els situa en el terç central del segle XVII.

A l'exterior de la cabana, també s'ha constatat l'enderroc a través de la **UE 32** en els sectors nord i oest, i de la **UE 45** en la franja est, que s'estenen sobretot arran de parets. És important exposar que la UE 45 és de formació poc anterior a la formació del remuntat de la pleta, **UE 46**. És a dir, que la pleta va ser reparada poc després o coetàniament a l'enderroc de la cabana, cap a finals del segle XVII.

Una dada molt notòria és que aquests estrats exteriors tenen una potència d'entorn 10 cm, mentre que els de l'interior sumen entre 30 i 50 cm de potència. D'aquest fet es dedueix i argumenta que la cabana es va enderrocar essencialment cap a l'interior. Exactament el mateix acrediten les fotografies aèries que s'han pres, que testimonien l'enderroc fonamentalment a l'interior de l'edifici, mentre que cap a l'exterior constaten únicament un notable pedregar en la zona de l'accés de la cabana (enderroc de l'accés i angle sud-est) i en la part central de la franja exterior oest (enderroc de part de la façana occidental).

Tota la seqüència d'enderrocs s'ha localitzat coberta per la **UE 03 i 01**, nivell vegetal i capa d'herba, respectivament, que amagaven totes les restes.



F. 133. Enderrocs 49, 50 i 51, primers sobre la circulació interior.



F. 134. Enderrocs 48 i 51, a l'interior. Enderrocs exteriors ja retirats.



F. 135. Enderrocs 06 i 48 a l'interior, i 32 i 45 a l'exterior.



F. 136. Enderrocs 06 i 48 a l'interior; en primer terme enderroc UE 32.



F. 137. Enderrocs finals, UE 04 i 31 a l'interior, i els exteriors.



F. 138. Exemple: inici de l'enderroc UE 48 en l'àmbit nord.

6.3.6. La cabana medieval. Datació.

De la seqüència estratigràfica de la cabana baixmedieval d'Emporona s'ha pogut establir una datació aproximada a través de datacions absolutes, mitjançant les anàlisis radiocarbòniques, i relatives, mitjançant la superposició estratigràfica, les dades contrastades de la trajectòria del conjunt de l'orri i la racionalitat proporcionada per l'evolució de les restes.

Del període fundacional de la cabana s'ha intentat obtenir una datació absoluta de mostres procedents del rebliment de la rasa de fonamentació de la façana occidental, que és la que disposava de major sediment. Malauradament per aquest objectiu, la mostra ha proporcionat una datació de l'Edat del Bronze, resultat que ha testimoniat l'ocupació d'Emporona en aquest període prehistòric, com ja s'ha exposat, però no ha permès datar la construcció de la cabana.

Enfront aquest resultat, s'ha procedit a la datació de mostres de carbó procedents de la llar **UE 66/89**, l'adossada pel sud al mur mitger de la cabana i que estratigràficament sabem que correspon a la fase original, anterior a la instal·lació de l'enllosat central. Aquestes mostres han proporcionat el resultat 690 ± 30 BP, que suposa un percentatge de probabilitats majoritari (65,8%) de datar entre els anys 1272 i 1317 cal DC i, més concretament (55,1%) entre els anys 1279 i 1301 cal DC. Per tant, aquesta llar hauria estat en ús com a mínim entorn el darrer quart del segle XIII. Cal pensar, doncs, que la cabana va ser construïda en aquell moment o poc abans, cap a mitjans d'aquesta centúria.


També s'ha intentat datar el primer nivell de circulació de l'accés de la cabana, **UE 106**, mitjançant una anàlisi radiocarbònica, resultat que hauria ofert un terme *ante quem* a la probable reforma d'aquesta entrada. Tanmateix, com s'ha exposat, la mostra també ha donat un resultat de l'Edat del Bronze. Cal recordar que aquest estrat, d'entre 1 i 3 cm de potència, cobreix el rasant constructiu de l'edifici, pla que correspon a nivells prehistòrics que van ser alterats durant la construcció de la cabana.

La segona fase d'ocupació de la cabana ha estat datada a través d'una anàlisi radiocarbònica, feta i estudiada l'any 2015 (FONT, 2015), procedent de la UE 14, restes de combustió de la llar UE 20, procedents, possiblement i raonable, dels darrers usos d'aquest fogar. El resultat obtingut va ser 263 ± 45 BP, que ofereix una probabilitat major (77,1%) per un ventall cronològic força ampli, entre els anys 1490 i 1683 cal DC, però que situa l'ús de la llar entre els segles XVI i XVII. Les probabilitats de datació més concretes emmarquen la datació entre els anys 1521-1579 cal DC (28,8%) i 1624-1669 cal DC (30,9%), és a dir o bé entorn de mitjan segle XVI o entorn de mitjan segle XVII.


Tanmateix, l'any 2015 també es va datar una mostra procedent de l'estrat d'enderroc **UE 31**, que va proporcionar un resultat de 236 ± 45 BP, amb percentatges de probabilitats poc concloents (es deu especialment als febles marges del laboratori que va ser utilitzat), però dels quals, atenent la lògica processual de l'evolució de l'orri, cal tenir en consideració el que resulta més probable, que és el que abasta els anys 1635-1682 cal DC (31,1% de probabilitats). L'altre percentatge elevat d'aquesta mostra és el ventall 1761-1802 (23,5%) cal DC. El primer d'ambdós és el més probable i l'acceptable, atès que l'estratigrafia indica que aquesta cabana, un cop enderrocada, va ser substituïda per una nova edificació que, com veurem més endavant, va estar en ús al llarg del segle XVIII (Edificació 3, Cabana moderna). Per tant, l'enderroc UE 31 cal situar-lo entorn de mitjan segle XVII, i no a mitjan segle XVIII, centúria, aquesta darrera, en la que en l'orri s'utilitzava una nova cabana.

D'aquesta manera, respecte a la datació de la trajectòria de la gran cabana d'Emporona, la seva construcció se situa cap a mitjan segle XIII (datació UE 66/89) i el seu enderroc cap a mitjan segle XVII (datació UE 31). El segon període d'ocupació (històric-constructiu) se situa al llarg del segle XVI (datació UE 14), motiu pel qual el primer s'ha de situar prèviament, entre el segle XIII i XV.


Les restes ceràmiques aparegudes en la seqüència estratigràfica malauradament no aporten cap precisió en aquesta periodització. Tanmateix, cal destacar l'aparició de fragments de pisa daurada, o de reflexos metàl·lics, fòssil director pels segles XV i XVII, en l'esmentada UE 14, així com en les UE 32, enderroc, i UE 71, nivell de circulació enfront de l'accés, de la segona fase, que confirmen l'ocupació de la fase moderna de la cabana. Alhora, l'absència de fragments de pisa blava del segle XVIII també referma el marc cronològic que s'ha establert.



Imatge 6. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 89 (66).



Imatge 7. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 14.



Imatge 8. Resultat de l'anàlisi radiocarbònica de la UE 31.

6.3.7. La munyidera medieval.

En la intervenció arqueològica de l'any 2014 es va identificar una llarga edificació (Edificació 2) que aflorava i aflora parcialment entre l'herba d'Emporona, a l'oest del sector que ocupen les cabanes. En aquella intervenció s'hi va dur a terme un sondeig per determinar les característiques d'un dels murs i avaluar l'estratigrafia de l'estructura. En la memòria d'aquella intervenció ja vaig proposar que podria correspondre a una antiga munyidera, essencialment a jutjar per les característiques morfològiques, disposada a manera de corredor. Tot i això, també plantejava els dubtes que suposava la bona factura dels murs, com s'havia descobert, que, contraposada a la tècnica suposadament grollera de les munyideres, podia remetre a una edificació més sòlida, a manera de cobert (FONT, 2015, 16-17). Cal recordar que a l'orri d'Emporona ja existeix una munyidera, estreta i ben visible, situada a l'est de la pleta, a la banda oposada d'aquesta altra construcció.

En la intervenció de l'any 2019, disposant ara d'un millor coneixement de la dinàmica estratigràfica de l'orri d'Emporona, s'ha volgut revisar el sondeig que es va fer l'any 2014 en aquesta edificació, principalment amb dos objectius: primer, avaluar si l'estratigrafia del període de l'orri havia estat realment exhaurida i, segon, avaluar l'existència de sediment prehistòric.

L'actuació en aquest antic sondeig ha permès revisar, en efecte, les conclusions emeses l'any 2014. Si en aquell moment es va establir que el mur sondejat, **UE 19**, disposava d'una seqüència formada únicament per dos estrats d'enderroc, **UE 18** a l'interior, i **UE 17** a l'exterior, que cobrien el sòl geològic, els treballs ara efectuats permeten establir la seqüència que seguidament s'exposa.

A l'interior, certament, existeix la capa d'enderroc **UE 18**, d'entre 15 i 20 cm de potència, però aquest cobreix un nivell de circulació, **UE 184**, d'uns 4 cm de potència, que conté cert component orgànic, petits carbons i algunes petites pedres. L'estrat s'adossa a la cara sud del mur. Aquest nivell en cobreix un altre, **UE 186**, d'entre 5 i 6 de potència, que, contràriament al primer, passa per sota el mur, apareixent també a l'exterior, i s'adossa a algunes pedres petites de la base del mur. Es tracta d'un nivell antròpic, també amb component orgànic, que, d'acord amb aquestes relacions físiques, cal interpretar com un nivell constructiu de l'edificació, probablement format durant l'arranjament del terreny i la construcció de l'estructura. Val a dir que el tram occidental del nivell de circulació **UE 184** romanien seccionat i alterat per un cau de marmota, ben visible en les fotografies, que ha malmès l'estat en què es va deixar el sondeig l'any 2014.

De molt interès, ja que testimonia l'existència d'instal·lacions en aquesta edificació, és la localització d'un forat de pal, format en la **UE 186** i en ús amb el nivell de circulació **UE 184**. Es tracta d'un encaix, **UE 187**, aproximadament de 28 cm de diàmetre, situat arran del mur **UE 19**. L'interior roman ple de pedres petites (**UE 188**) per falcar el post. Aquest reblert no ha estat excavat, amb l'objectiu de deixar l'estructura conservada.



F. 139. Estat inicial de la UE 186, nivell constructiu.



F. 140. Detall de la potència de la UE 186, en procés d'excavació.



F. 141. Mostra de la seqüència dels estrats UE 184 i 186.



F. 142. Detall: la UE 186, que penetra, és de formació de l'estructura.



F. 143. Detall del forat de pal UE 187-188.



F. 144. Fot. de 2014: rasant del nivell de circulació 184 i forat del pal.

Per una altra banda, en el lateral nord de l'edificació, és a dir, l'exterior, també sota l'enderroc, **UE 17**, identificat l'any 2014, s'ha localitzat un nivell de circulació, **UE 185**, que en aquest lateral roman ben conservat, estrat que cobreix, igualment, el ja esmentat nivell constructiu UE 186.

A partir de la UE 186, l'actuació en aquest sector s'ha limitat a dur a terme un microsondeig en el sector interior. Els resultats d'aquest mostreig ja s'han exposat en l'apartat de l'època prehistòrica: la UE 186

cobreix una capa de sedimentació natural, **UE 181**, sobre la que es va construir el corredor de l'orri, i aquesta capa segella un estrat datat radiocarbònicament del Neolític Final, **UE 182**, que en cobreix un altre, no excavat, presumiblement també prehistòric.



F. 145. Detall de la potència de la UE 185.



F. 146. Imatge de 2014: estrats d'enderroc, esq. exterior; dreta, interior.



F. 147. Vista aèria del sondeig un cop finalitzat.



F. 148. Vista, des de l'oest, del sondeig i l'edificació allargassada.

6.3.8. Murs longitudinals: munyidera i annex a la cabana.

Respecte a l'antiga munyidera, per una altra banda, també s'ha posat de manifest noves dades d'un altre sector de l'estructura. En la intervenció arqueològica de l'any 2014 es va sondejar un tram del llarg mur longitudinal travessa la pleta, aflorant parcialment entre la gleba de l'orri. Aquest mur, **UE 41**, segueix la mateixa alineació i orientació que l'esmentat mur **UE 19**. Es tracta, presumiblement de la mateixa estructura, que assoliria una llargada com a mínim de 103 m.

L'any 2019, l'excavació de l'entorn de la cabana d'Època Moderna, ha permès documentar un nou tram del mur **UE 41**, de 2,80 m de llargada, així com un segon tram de 3,5 m de llargada, **UE 216**, separats ambdós pels 1,40 m d'amplada de la pleta, que els cobreix. Aquest tram amagat per la pleta no permet confirmar si ambdós trams corresponen al mateix mur o si es tracta de construccions diferents. L'alineació és semblant, però amb un desajust just en el tram amagat, tal com s'observa en les fotografies aèries i en la planta de les restes.

Hi ha possibilitats de tractar-se d'ambdues coses: o bé es tracta del mateix mur, seguint i essent part de l'alineació imperfecta del mur nord de la munyidera, que es va adaptant a l'aflorament de grans roques

naturals, que van ser integrades en l'estructura, o bé la **UE 216** correspon a una estructura independent, però, tanmateix, orientada en el mateix sentit.

Les excavacions dutes a terme fins ara no permeten aclarir la qüestió, bàsicament per dos motius: primer, perquè la pleta amaga el contacte entre les estructures i els estrats que s'hi adossen, fet pel qual caldria desmuntar-la, i segon, perquè no s'ha excavat els estrats medievals que es relacionen amb ambdós murs, fet que impedeix conèixer si són els mateixos.

Tot així sembla força clar que l'alineació de les dues parets (o una) està delimitant pel sud una seqüència estratigràfica medieval, no excavada, que, analitzant els rasants de la fase fundacional de l'orri, presumim que pel cap baix pot tenir uns 20 cm de potència. Aquesta seqüència, sense dubte, està situada sota els primers nivells de circulació de la cabana d'Època Moderna: es tracta del sediment que s'ha localitzat arreu en esgotar l'estratigrafia d'aquest edifici. La voluntat de posar en valor aquesta edificació impedeix desmuntar-la i excavar els estrats que cobreix.

Al voltant de la cabana moderna també s'ha detectat nivells anteriors, tant a l'est, al sud, com a l'oest. Dels situats a l'oest, s'ha excavat la **UE 174**, un nivell de circulació que està en ús amb la pleta com amb la fase final i enderroc del mur **UE 41**, per la seva cara nord. Aquest estrat, atenint-nos a la datació de la pleta, com s'exposarà, ha de ser d'entorn el segle XVI. De fet, hi ha aparegut un fragment de pisa daurada. El nivell cobreix un altre estrat, que no ha estat excavat, exclusivament relacionat amb el mur **UE 41**, i per tant medieval. Per la cara sud de la mateixa paret, també s'ha excavat parcialment un nivell de circulació que s'hi adossa, **UE 178**, que també cobreix més sediment presumiblement medieval.



F. 149. Vista aèria assenyalant els murs UE 218 i 41.



F. 150. Estrat UE 174 en procés d'excavació.



F. 151. Final de la UE 174: sediment medieval adossat al mur UE 41.



F. 152. Cara sud del mur UE 41, un cop excavada la UE 178.

En la franja excavada al sud de la cabana d'Època Moderna, també s'ha posat de manifest l'existència de sediment medieval. Aquesta estratigrafia no s'ha exhaurit, però s'ha dut a terme un petit sondeig essencialment per avaluar el mur **UE 218**.

En efecte, ha resultat palès que el mur **UE 218** és d'origen medieval i que en Època Moderna va ser utilitzat com a fonament de la cabana d'aquest període: el sediment medieval cobert pels primers nivells de circulació de la cabana moderna segueix adossant-se a aquest mur i, fet ben visible, l'accés a la cabana moderna, és un tram d'aquest antic mur, reutilitzat com a marxapeu i, precisament, cobert també pels primers d'ús de la cabana.

Pel sud del mur **UE 218** s'ha identificat tres nivells de circulació antics que se li adossen: la **UE 166**, probablement anterior a la cabana moderna; la **UE 177**, medieval o d'inicis d'època moderna, en el que hi ha aparegut diversos claus de ferro, i **UE 180**, conservat parcialment i únicament en una franja d'uns 40 cm d'amplada arran del mur.


Enfront del tram d'accés a la cabana d'Època Moderna, lloc en el qual s'ha dut a terme el petit sondeig, s'ha localitzat la rasa de construcció del mur **UE 218**. Es tracta d'una rasa (**UE 228**) d'uns 12 cm d'amplada, reblerta per un sediment fosc i orgànic, **UE 229**. La rasa secciona un estrat antròpic, **UE 227**, probablement prehistòric.



F. 153. Vista del tram del mur **UE 218** utilitzat com a accés.



F. 154. Procés d'excavació de la **UE 177**.



F. 155. Detall de l'aparició de la rasa del mur **UE 218**.



F. 156. Detall de la rasa, exhaurida, del mur **UE 218**.

Aquesta seqüència d'estrats medievals, tots ells relacionats amb el mur o murs UE 218 i UE 41 posa de manifest que, més enllà de l'espai situat al sud d'aquestes estructures tinguéssos usos com a munyidera, el sediment que conté al nord, que com deia no ha estat possible excavar-lo, correspon a nivells sedimentaris de significativa potència i que han de respondre principalment a nivells de circulació. L'existència d'aquests estrats i la potència que s'hi intueix és assimilable al sediment localitzat en els interiors de les cabanes i en les parts exteriors més utilitzades (accessos). Per aquests motius, tot condueix a pensar que entre la façana sud de la cabana medieval i l'alineació dels murs UE 218-41 correspon a un espai d'important activitat en el que és probable que hi romanguin restes d'una o diverses edificacions annexes a la cabana principal (coberts) així com altres estructures complementàries. Aquesta zona comprèn aproximadament 70 m².



F. 157 Vista de l'orri, assenyalant els murs longitudinals i l'àrea amb important sediment medieval, sector d'una probable edificació annexa.

6.3.9. La pleta.

El coneixement de la pleta d'Emporona ha estat proporcionat per les àrees d'excavació de les cabanes d'Època Medieval i d'Època Moderna, que han comprès uns pocs metres d'aquest recinte. Els resultats són molt significatius, ja que, en contra de l'opinió generalitzada, igual com succeeix respecte a les munyideres, testimonien que no sempre es tracta de construccions formades amb poca cura, col·locant pedres de forma semi-ordenada i sense material cohesionant, sinó que, almenys pel cas d'Emporona, originalment correspon a una construcció ben obrada i seguint una tècnica anàloga a la utilitzada pels altres murs ja analitzats (cabana, munyidera), és a dir, a través de la formació de dues cares externes i d'un rebliment interior de terra i pedres. A l'orri d'Emporona s'ha pogut analitzar dos trams de la pleta, un al sector nord-oest i un altre al sud-oest.

Al nord-est ha estat possible avaluar un tram d'uns tres metres de llargada, en el punt on la pleta s'uneix amb la gran cabana medieval. En aquest sector s'hi ha actuat per poder documentar la cantonada d'aquest edifici i, alhora, avaluar el recinte que s'hi adossa.

A l'orri Emporona, la pleta va ser construïda a l'est de la cabana medieval, integrant aquest edifici com a tancament occidental del clos. Quan la cabana es va enderrocar, entorn de mitjan segle XVII, progressivament, i, per tant, en el segle XVIII, i potser també en el XIX, aquest tancament es va anar arranjant, de forma notablement matussera, apilant pedres sobre la part conservada del mur oriental de la cabana i del seu mateix enderroc, ben segur recuperades del túmul havia format l'ensulsiada.

Aquest remuntat, **UE 46**, ha estat desmuntat en tot el tram col·locat sobre l'antiga façana est de la cabana i en un tram de 2,5 metres en direcció est, a partir de la cantonada de l'edifici. Aquesta ha estat la primera actuació de la intervenció de 2018, prèviament a l'excavació de la cabana medieval, atès que el remuntat en cobreix els enderrocs.

El desmuntatge del tram adossat a la cabana ha acreditat que la **UE 46**, és a dir la pleta actualment visible a l'orri d'Emporona, es tracta en la seva major part d'un remuntat efectuat sobre l'enderroc i l'estructura original, construcció que roman completament amagada, a excepció d'algun presumible tram de poca llargària. La pleta actual correspon, per tant, a una reposició d'una estructura precedent. I es tracta, com deia, d'una reposició efectuada a través de l'acumulació semi-ordenada de pedres, sense utilitzar cohesionant, tècnica grollera que res té a veure, llevat de l'ús de pedres, amb l'original. En el tram excavat, aquest remuntat assoleix una alçada d'entorn 55 cm.



F. 158. Estat inicial de la pleta, prèvia excavació.



F. 159. Remuntat sobre l'antiga façana oriental de la cabana.



F. 160. Sector de la pleta en la cantonada nord-est de la cabana, previ desmuntatge, cara nord.



F. 161. Sector de la pleta en la cantonada nord-est de la cabana, previ desmuntatge, cara sud.

El procés de desmuntatge ha donat lloc a l'aparició de l'estructura original, tal com acrediten la documentació fotogràfica. En els 10 cm inferiors de la **UE 46**, part enderrocada/remuntada, ha aparegut, entre les pedres col·locades sense ordenació, una capa de terra inexistent en les cotes superiors. Aquesta terra, igual com les pedres aparegudes en la mateixa cota, correspon a la part restant del cohesionant original, enderrocada i remoguda. Seguidament ha aparegut l'estructura original.

En el tram excavat, la pleta original, **UE 47**, és un mur construït seguint la mateixa tècnica que la resta de parets originals de l'orri, com s'ha exposat. Disposa d'una doble cara, al nord i al sud, formada per pedres mitjanes i alguna de gran, falcades entremig per pedres petites, així com un rebliment interior constituït per pedra generalment petita, pedruscall i abundant terra. L'amplada del mur és aproximadament d'1,35 m. És enorme, i condueix a pensar, com presumiblement succeïa també en la cabana, en un alçat de perfil trapezoidal, més ample en la base que en el coronament. En el tram excavat, la conservació del mur en alçada és d'entre una i dues filades.

L'excavació d'aquest sector ha permès conèixer que la pleta va ser construïda efectuant un arranjament del terreny, dut a terme a través d'un lleuger rebaix, o rasa poc profunda, de secció lenticular, **UE 58**. Aquesta rasa va seccionar parcialment el nivell de circulació **UE 67** (est) i **UE 76** (nord), unitats equivalents. El rebliment d'aquest rebaix, **UE 59**, constitueix la mateixa terra que s'adossa i cohesiona les pedres de la pleta. Les fotografies de l'excavació acrediten que tant el mur com aquest estrat, és a dir la pleta en conjunt, s'adossen a la cantonada nord-est de la cabana medieval.

Recordem que el nivell de circulació **UE 67/76** ben probablement data d'època medieval (ca. s. XV), motiu pel qual, com ja s'ha exposat, la pleta hauria estat construïda, aproximadament, cap a finals del segle XV i les primeres dècades del segle XVI.



F. 162-164: evolució del desmuntatge del remuntat i enderroc de la pleta, UE 46, i aparició de l'estructura original, UE 47, des del sud (1).




F. 165-167: evolució del desmuntatge del remuntat i enderroc de la pleta, UE 46, i aparició de l'estructura original, UE 47, des del sud (2).



F. 168-170: evolució del desmuntatge del remuntat i enderroc de la pleta, UE 46, i aparició de l'estructura original, UE 47, des del nord-est.



F. 171. Pleta original, ben construïda i adossada a l'angle nord-est. Fot. 164. Divergència entre pleta original i pleta remuntada, des del NE.



F. 172. Imatge aèria que palesa les diferències entre la pleta original i el remuntat (tècnica constructiva, cura constructiva, alineació, etc.)



F. 173. Estrat de formació de la pleta, UE 59, des del sud-est.



F. 174. Vista des del sud de l'estrat de formació de la pleta, UE 59.



F. 175. Detall de l'estrat de formació de la pleta UE 59, sobre la UE 76.



F. 176. Vista des del nord-est de la rasa UE 58 un cop excavada.

Per una altra banda, també s'ha descobert un tram de l'antiga pleta al sud del sector on hi ha les cabanes de l'orri. En concret, a l'est i sud de la cabana d'Època Moderna. Com s'exposa en l'apartat corresponent, la façana oriental d'aquesta cabana va ser construïda sobre la pleta existent, aprofitant l'estructura. L'excavació d'aquesta cabana i del seu entorn és el que ha permès posar-ne al descobert un tram d'aproximadament 5 m.

En aquest sector sud l'antiga pleta també va remuntada, com és visible actualment en tot el tram sud-est i sud. Malgrat això, el tram que ha estat parcialment excavat és precisament el menys reparat de tots, atès que ha estat, i segueix sent, la principal zona d'accés a l'interior del recinte.


Les característiques de l'antic mur, **UE 211**, són idèntiques a l'exposat pel tram nord. L'amplada és també similar. En l'extrem que s'adossa la gran roca erràtica, la utilitzada com a part de les cabanes l'ample de l'estructura arriba a assolir 1,55 m. L'alçada conservada, en aquest cas és de fins a 50 cm en el tram usat com a façana oriental de la cabana moderna. Aquesta preservació constata que el manteniment d'aquest tram, emprant-lo amb una doble funció, va evitar-ne el progressiu enderroc i el posterior remuntat. Això posa de manifest que en la resta de la pleta el manteniment era inexistent o molt ocasional i motiu dels remuntats semi-ordenats o simples apilaments de pedres.

Respecte a la seqüència estratigràfica d'aquest sector, a l'interior del recinte s'hi ha localitzat nivells d'enderroc i circulació que s'exposen en el capítol referent a l'Època Moderna, mentre que a l'exterior s'ha excavat un reduït espai, que no ha estat exhaurit, en el que s'ha identificat un nivell d'enderroc, **UE 175**, i un nivell de circulació, **UE 176**, ambdós adossats al mur.

Tanmateix, el fet més rellevant d'aquest sector és la constatació que la pleta va ser construïda sobre els murs **UE 41** i **UE 218**, ambdós d'època baixmedieval, sense dubte i d'acord amb la seqüència estratigràfica, com ja s'ha exposat en el capítol anterior. Aquesta relació física confirma, també en aquesta zona, que la pleta no és una construcció fundacional de l'orri, sinó una estructura que s'hi va incorporar aproximadament vers principis del segle XVI.



F. 177. Testimoni dels dos estrats exteriors vinculats a la pleta.



F. 178. Vista aèria del tram de la pleta del sector sud-oest.



F. 179. Vista des del sud-est: s'observa com la pleta cobreix els murs medievals UE 41 (sud) i UE 218 (nord.)

6.3.10. Sector sud: les saleres.

En la intervenció arqueològica de l'any 2019 s'ha actuat en un sector situat al sud-oest de l'orri, en línia amb la zona ocupada per les cabanes i al sud de la pleta. Es tracta d'una zona on l'any 2013, en la primera exploració de l'orri, s'hi havia detectat l'aflorament d'unes estructures discontinües i que presumien tenir la mateixa tècnica utilitzada pels murs que també s'entreveïen de l'antiga munyidera.

La zona d'actuació ha comprès aproximadament 18 m², comprénent les esmentades estructures. Tanmateix, el sediment localitzat no ha estat esgotat per manca de temps i l'actuació s'ha centrat en l'avaluació de les estructures i de la seqüència existent a través de l'excavació de dos sondejos.

El resultat de l'excavació d'aquesta àrea és la descoberta de tres estructures pràcticament idèntiques i efectivament discontinües i sense connexió física. Totes tres segueixen un mateix eix orientat en sentit nord-oest sud-est, paral·lelament al tram de la pleta situat a poc més d'1 m de distància. Les dues situades més a l'oest estan completament alienades; la tercera no, malgrat que segueix una alineació pels laterals oposats (sud de les altres, nord d'aquesta). Aquesta darrera, la més oriental, també està més separada de les altres dues. Entre l'occidental i la central hi ha 30 cm de distància; entre la central i l'oriental, 1 m.

Com deia, es tracta de construccions anàlogues: una estructura de planta quadrada, d'aproximadament d'1 m de costat, formada per pedres mitjanes i grans, formant el contorn, i un rebliment interior constituït per pedra petita, pedruscall i abundant terra. Aquesta terra també cohesiona les pedres exteriors. Per tant, de nou, la tècnica emprada és exactament la mateixa que en la resta d'estructures: pedra seca amb terra com a material aglutinant.

Totes tres disposen d'una filada, que suposa una alçada entorn els 20 cm. Com acredita la documentació fotogràfica de l'excavació, no s'ha localitzat cap rastre d'un possible enderroc de les estructures; no hi ha acumulació de pedres al voltant d'elles. La dada és rellevant: implica que l'alçada original és l'existent.

Igualment rellevant és la conservació, en l'estructura més oriental, d'una gran pedra, de coronament més o menys planer, que, havent estat col·locada just al centre, cobreix bona part de l'estructura quadrada i especialment el rebliment interior. La conservació d'aquesta pedra també és clau per la interpretació de les estructures: n'és el coronament. En aquest sentit, és obvi que el basament format de pedra i terra, i especialment el rebliment interior, bàsicament de terra, havia de tenir una coberta que el protegís. D'altra manera el basament s'hauria desgastat, debilitat i progressivament malmès, com succeiria en qualsevol estructura de tècnica anàloga. Pel que fa a les grans pedres que devien coronar les altres dues estructures, cal pensar que, dècades després de perdre l'ús i aflorant entre la gleba, de segur que van ser espoliades i reutilitzades per remuntar la pleta, situada, com dèiem, a tan sols 1 m.

Per tant, ens trobem enfront de tres estructures quadrades, formades per un basament d'entorn 90 cm de costat, elevades 20 cm del nivell de circulació i coronades per unes grans pedres que, d'acord amb l'exemplar conservat, devien tenir entorn 20 o 25 cm d'alçada. Així doncs, fonamentalment, tres grans pedres, més o menys planeres, aixecades entorn 40-45 cm del terra. No coneixem que s'hagi descobert enlloc del Pirineu cap estructura idèntica. Però és ben conegut que entre les estructures fonamentals del pasturatge hi ha les antigues saleres. La sal era un complement essencial en l'alimentació de les ovelles. El costum era col·locar la sal en pedres planeres, sovint en llocs ben determinats i fins i tot protegits jurídicament (p. ex. ORDUNA i ÁLVAREZ, 1999).

L'estructura més oriental constitueix la **UE 189**, que és la que conserva la pedra de coronament, de 86 cm de llargada i 55 d'amplada. El basament mesura 87 cm per 76 cm. L'estructura central, **UE 190**, mesura 88 per 105 cm, mentre que la més oriental, **UE 191**, fa 95 per 88 cm.



F. 180. Vista aèria de l'estat inicial del sector sud.



F. 181. Estat del sector sud un cop finalitzada l'actuació.



F. 182. Estat inicial del sector excavat, vist des del sud.



F. 183. Sector sud, amb l'estat inicial del nivell de circulació UE 145.

Pel que fa a l'estratigrafia, l'excavació parcial d'aquest sector manifesta la seqüència que segueix. En el subsol hi ha dos estrats, **UE 151/152** i **UE 148/150**, identificats en dos sondejos, que són pràcticament segur d'època prehistòrica, com ja s'ha exposat en l'apartat corresponent. Aquesta ocupació prehistòrica és segellada per una capa de sedimentació natural, **UE 147**, d'entre 1 i 2 cm de potència, que la separa de l'ocupació històrica. Es tracta d'un estrat sedimentari format progressivament durant, pel cap baix, 2.500 anys. Sobre aquesta capa hi ha l'ocupació de l'orri.

L'estratigrafia corresponent a l'etapa de l'orri en aquest sector s'inicia amb la construcció simultània de les tres estructures exposades, **UE 189**, **190** i **191**, i la progressiva formació d'un nivell de circulació al seu entorn, **UE 145** i **UE 146**. La primera, d'entre 5 i 10 cm de potència, s'estén a tot al voltant de les estructures, mentre que la segona, equivalent, s'ha distingit únicament entre el lateral nord de l'estructura central i part de l'occidental i la gran roca erràtica situada a mig metre de distància i que és aprofitada com a part de la pleta. La diferència entre ambdós estrats és la composició més heterogènia i la presència d'algunes pedres en el segon. En la UE 146, situada a tocar de la pleta, es constata com les pedres de l'enderroc i remuntat de la pleta són posteriors. Aquests dos estrats constitueixen el nivell d'ús de les estructures. En ambdós hi ha aparegut uns pocs fragments de ceràmica vidrada.

Cobrint-los, únicament s'ha localitzat dues unitats que corresponen a una fase posterior: una concentració de restes de combustió (cendres i carbons), **UE 142**, d'uns 80 cm de costat, situada entre el bloc erràtic i l'estructura central, probable foc ocasional, i un nivell de circulació, **UE 141**, d'entre d'1 i 2 de cm de potència. Aquest estrat envolta les pedres que ja formen part de l'enderroc o remuntat de la pleta i, per tant, ha de correspondre a un petit nivell de circulació d'època moderna que testimonia l'activitat al voltant d'aquest clos. La UE 141 roman coberta per la capa superficial, **UE 02**, i vegetal, **UE 01**.

Aquesta seqüència assenyalava que les estructures són anteriors al remuntat o pseudo-reparació de la pleta original. Per tant, determina que, com a mínim, són d'inicis d'època moderna, sinó medievals. Les característiques constructives, tan similars a les del període baixmedieval, feien pensar en una construcció d'aquesta època.

Enfront de l'interès per datar les estructures d'aquest sector, per la novetat que suposen, s'ha dut a terme una anàlisi radiocarbònica d'una mostra de carbó procedent del nivell de circulació **UE 146**, el relacionat amb les estructures, adossat als basaments central i occidental. El resultat obtingut ha estat 510 ± 30 BP, que suposa una datació assegurada (92,9 %) en la primera meitat del segle XV, i, en concret (68,3%), en el primer terç d'aquesta centúria, entre els anys 1409 i 1435 cal DC. Per tant, no hi ha dubte que aquestes estructures, probables saleres de l'orri, formen part del període baixmedieval d'Emporona, moment àlgid de l'establiment. Convindria poder dur a terme una recollida de sediment i fer anàlitzes que poguessin confirmar la interpretació d'aquestes estructures.



F. 184. Estat inicial de les UE 145-146, vist des de l'est.



F. 185. Detall de la potència de la UE 146; s'observa com la pleta el cobreix.




F. 186. Fragments de ceràmica procedents de la UE 145.



F. 187. Fragments de ceràmica procedents de la UE 146.



F.188. Restes de combustió, UE 142, entre l'estruc. central i bloc erràtic. F. 189. Detall de la potència de la UE 141, nivell de circulació modern.



Imatge 9. Resultat de la datació de la UE 146.

LA CABANA D'ÈPOCA MODERNA


6.4. FASE 4: ÈPOCA MODERNA.

En la intervenció de l'any 2014 a l'orri Emporona ja es va presumir l'existència de construccions que probablement datarien d'època moderna. Per aquest motiu, aquell any es va fer un petit sondeig en l'exterior oest de la cabana d'Època Contemporània, malgrat que en el lloc l'únic que s'hi veia era una massa d'enderroc d'aquesta cabana. En el sondeig únicament es va retirar aquesta capa de pedres i algun estrat més, però, efectivament, va fer aflorar dues alienacions de pedres que assenyalaven l'existència d'una edificació (Edificació 3). Posteriorment, en l'actuació de l'any 2018 es va iniciar l'excavació d'aquesta estructura, retirant part de les capes que la cobrien, i en l'any 2019 s'ha excavat completament. Es tracta d'una nova cabana de pastors, utilitzada, com veurem, en el segle XVIII.

6.4.1. La cabana moderna. Arquitectura.

La cabana d'Època Moderna se situa al de la cabana baixmedieval, pràcticament tocant a la façana sud d'aquesta. La cabana posterior, d'Època Contemporània, està construïda just sobre la meitat nord de l'edificació moderna. El gran bloc erràtic utilitzat com a part de la façana meridional de la cabana medieval també va ser utilitzat per la cabana moderna, en aquesta ocasió com a part de la façana oriental. El mateix succeirà amb la cabana contemporània, edificació que va reutilitzar algunes restes visibles de la precedent.

Atès que la cabana d'Època Contemporània se situa cobrint part de les restes de la cabana d'Època Moderna, i que el projecte Ruta dels Orris, d'acord amb el que es presumia a Emporona, preveu mantenir totes les edificacions d'Emporona, no ha estat possible excavar i, per tant, conèixer el terç nord de la cabana moderna, que roman amagat per les restes més recents. Per conèixer-les, fet que possibilitaria localitzar la façana septentrional, seria imprescindible desmuntar tota la construcció contemporània. En conseqüència, s'exposa per endavant que el terç nord és en gran manera desconegut, malgrat que aquests límits es poden establir de forma molt aproximada mitjançant allò que revela la distribució de les restes anteriors (medievals) i posteriors (contemporànies).



F.190. Sector de la cabana moderna prèvia excavació, l'any 2018.



F. 191. Sector de la cabana moderna un cop finalitzada l'actuació de 2019.

La cabana és de planta rectangular lleugerament trapezoidal, amb l'eix longitudinal oriental en sentit nord-est – sud-oest. La part trapezoidal és la sud, motivada per l'adaptació a les roques erràtiques existents, que són aprofitades com a part integrant de l'edifici. La divergència de la part sud també és un argument per pensar que la cabana va ser construïda en dues fases, com veurem. La superfície que comprèn és de 33 m², aproximadament. La cabana disposa de dues habitacions o espais, i d'un petit corredor d'accés. Una paret mitgera, orientada d'est a oest, separa els àmbits.

La façana est és d'uns 6,7 m de llargada, la meitat dels quals, 3,35 m, correspon a part de l'antiga pleta, **UE 211**, recrescuda (**UE 212**). La part recrescuda conservada es limita a una sola filada d'alçada, i en algun tram a dues. L'altra meitat correspon al lateral oest del gran bloc erràtic existent en el lloc, que en l'extrem nord ben segur que va ser revestit per formar-hi l'angle nord-est.

La façana nord, **UE 222**, ens és desconeguda, ja que se situa sota la cabana d'Època Contemporània. Tanmateix, és ben probable que les restes d'aquesta façana corresponguin a la base del mur nord d'aquesta cabana més recent, que possiblement s'hauria format adossada al poc que aleshores romania de la façana sud de la cabana medieval i sobre el seu enderroc. També hi ha la possibilitat que la façana nord correspongués a l'alineació E-W que forma la base del jaç d'època contemporània, que hauria estat reutilitzada amb aquesta finalitat; tanmateix, aquesta opció no sembla justificada per l'ordenació de l'espai, ja que l'aprofitament del bloc erràtic resulta poc raonable, deixant l'extrem nord sense utilitzar.



F.192. Vista de la cabana d'època moderna, des del sud-oest. Les parets més conservades són de la cabana contemporània, superposada.

De la façana occidental se n'ha pogut observar una llargada de 6 m, confirmant i acreditant que se situa sota el mur oest de la cabana contemporània. L'extrem nord no ha estat possible observar-lo per l'existència de les estructures d'aquesta cabana recent. Probablement entorn 1,8 m romanen amagats. La llargada completa d'aquesta paret voltaria els 7,9 m. En aquesta façana s'hi ha distingit dos trams: el nord, **UE 214**, fins a l'angle amb el mur mitger, que tindria 5 m de llargada, i el sud, **UE 215**, de 2,90 m, en el que hi manca l'angle sud-oest, construït sobre un segon gran bloc erràtic, elevat, i que, per manca de fonament i essent una construcció àeria sense protecció, hauria estat fàcilment enderrocada o espoliat, o ambdues coses. Aquests dos trams s'han distingit, ja que tot apunta que el del sud s'adossa

al primer, a l'angle amb el mur mitger. Sense el desmuntatge complet del punt d'adossament és impossible certificar-ho. Tanmateix, les restes conservades en el lloc i el registre fotogràfic testimonien una feaent probabilitat. Aquest és un altre argument per pensar que es tracta d'una cabana construïda en dues fases.



F.193. Cabana contemporània, des de l'est. Amaga la façana nord.



F.194. Superposició d'estructures cabana contemporània.



F.195. El tram sud de la façana est s'adossa a l'angle de la paret mitgera. Assenyalat.

La façana sud, com ja s'ha exposat, està construïda sobre el mur medieval **UE 218**, tram de l'antiga munyidera o d'una edificació annexa. En aquest mur, **UE 216**, es va formar l'accés de la cabana, que utilitza la **UE 218** com a base de l'accés i marxapeu inicial, posterior cobert pels nivells de circulació. El mur mesura uns 6,15 m de llargada, fent angle al sud-est, com ja hem dit, sobre l'antiga pleta. L'accés, que, atesa la ubicació en aquesta façana, està encarat al sud, té una amplada d'1 m.

La paret mitgera, **UE 213**, té una llargada de 4 m. La paret compta també amb una obertura d'accés, alineada amb la porta exterior, de 72 cm d'amplada. Per l'est, el tram de la mitgera forma un brancal, unit amb la façana oriental. Finalment, l'habitació sud, situada a l'est de la porta de la cabana, també compta amb un tancament oriental, **UE 217**, entre la mitgera i la façana sud, que bàsicament és un

brancal d'un tercer accés, de 80 cm d'amplada. Tot l'espai entre els accessos forma el petit corredor o distribuïdor de la cabana.

La **distribució** de la cabana és formada per l'habitació situada al nord, que disposaria d'una superfície útil aproximadament de 8 m², de l'àmbit situat al sud-oest, d'una superfície útil de 3 m², i de l'espai del corredor i dels passos interiors, situats al sud-oest, que suposen una superfície de 2,2 m². Tots ells sumen una superfície útil de la cabana al voltant de 13,2 m².

Com s'ha exposat, diversos indicis apunten a la probabilitat que la cabana sigui el resultat de **DUES FASES CONSTRUCTIVES**: una primera essent exclusivament l'habitació nord, on l'actual accés interior correspondria a l'accés original exterior, i una segona en la qual s'hauria edificat l'avançada, afegint l'habitació sud-oest i formant el distribuïdor al sud-est, en el qual la nova porta manté l'alineació amb l'original. Aquests inicis són arquitectònics i estratigràfics.



F.196. Les probables dues fases constructives de la cabana: al nord la cabana original (vermell); al sud, ampliació (taronja).

Respecte dels primers, són els següents: l'existència d'un angle reforçat amb una gran pedra entre el tram nord de la façana oest i la paret mitgera; l'adossament del tram sud de la façana oest a aquest angle; l'adossament de l'accés de l'àmbit sud-oest a la paret mitgera; i la mateixa distribució i morfologia de la cabana, que a través de la diversa planta dels espais i la distribució assenyalen una adaptació al terreny que podria ser progressiva.

Pel que fa als estratigràfics, aquesta hipòtesi és argumentada pel primer nivell de circulació localitzat en el corredor, sobre el rasant constructiu, estrat, **UE 170**, que, com veurem, s'adossa a les estructures de

l'habitació nord, però, per contra, és cobert per la paret i el marxapeu de l'accés a l'àmbit sud (UE 220). Per tant, aquest nivell és anterior a la formació d'aquest accés i, presumiblement i conseqüentment, de tot l'àmbit. Es tractaria del nivell de circulació original de l'accés de la cabana original, tant dins com fora de la porta.

Aquesta construcció en dos moments no pot ser fixada cronològicament atesa la manca de *fòssils directors*; tampoc ho seria radiocarbònicament, degut als amplis marges d'una mostra d'aquest període. Tanmateix, cal pensar que la doble activitat constructiva hauria succeït en un breu termini, fet que es dedueix, primer, de la manca de sedimentació diferenciada en les parts comunes, a excepció de l'esmentada UE 170; segon, d'una evolució paral·lela de les dues habitacions, ambdues amb dos nivells de circulació i, tercer, de la durada del conjunt de la cabana, longeva poc més de 100 anys. Aquestes raons condeixen a una ampliació realitzada poc temps després de la construcció inicial.


Pel que fa a la **tècnica constructiva**, com acrediten les restes que romanen en el lloc i les fotografies de la intervenció arqueològica, aquesta és la mateixa que la utilitzada en les construccions de l'època baixmedieval, és a dir, en la fase precedent. Els murs estan construïts mitjançant una doble cara, externa-interna, de pedra gran, mitjana i petita, cohesionada amb terra, i un rebliment interior format per abundant terra i pedra petita, pedruscall i alguna de gran. Tanmateix, respecte dels murs de l'edificació anàloga medieval, és a dir de la cabana, es constaten dos fets rellevants, que demostren una desmillora de la qualitat constructiva: la utilització de grans pedres és ocasional i és més freqüent l'ús de pedra mitjana i petita, i la disminució de l'amplada dels murs. Si en la cabana d'Època Baixmedieval els murs tenien una amplada al voltant dels 100 cm, en la cabana d'Època Moderna volten els 70 cm.

Les rases dels murs no han estat objecte de ni de recerca ni d'excavació, atès, primer, el poc espai existent entre les estructures per poder avaluar-les, i segon, per la voluntat de no malmetre el rasat en el qual s'ha deixat l'excavació, pensant en una futura posada en valor.

Respecte a la conservació de l'edificació, cal dir que en general és escassa i desigual, més encara tenint en consideració que el terç nord roman amagat sota la cabana contemporània, la construcció de la qual possiblement va afectar més encara les restes preexistents. Cal fer notar l'absència de l'angle sud-oest que, com ja s'ha exposat, possiblement va ser espoliat degut al seu emplaçament sobre un bloc erràtic i, conseqüentment, facilitant la fàcil reutilització dels materials. Tanmateix, cal fer notar la bona conservació dels murs mitger i sud, aquest segon construït sobre un d'anterior, que conserven 65 cm i 50 cm d'alçada, respectivament, i entre 3 i 4 filades de pedres en l'alçat.



F.197. Sistema constructiu: angle de la paret mitgera - façana oest.



F.198. Sistema constructiu: alçat façana oest - paret mitgera.

6.4.2. La cabana moderna. Seqüència estratigràfica i estructures.

La seqüència estratigràfica identificada en la cabana d'Època Moderna assenyalava un ús reiterat de l'espai, en un termini de temps que probablement volta els cent anys, fonamentalment al llarg del segle XVIII, com veurem en l'apartat en el qual s'exposa la datació. L'ús reiterat es constata per l'existència de diversos nivells d'ocupació en tots els espais, així com en l'exterior, alhora que no hi ha rastre d'un període d'inactivitat. Tanmateix, també es fa palès que en aquest període les reformes es van limitar a la refacció de les llars de foc i que l'ocupació, com tots els casos anàlegs, va ser molt temporal, com constata l'escassa potència dels nivells de circulació. L'estratigrafia permet considerar dues fases d'ocupació a través dels nivells de circulació superposats.

FASE INICIAL

Pel que fa a l'ÀMBIT NORD, l'ocupació inicial de la cabana queda testimoniada per un primer nivell de circulació, **UE 168**, d'entre 2 i 4 cm de potència, en el que hi ha aparegut un únic fragment de ceràmica, vidrada. L'estrat està plenament relacionat amb una llar de foc adossada al centre de la cara nord del mur mitger. Es tracta d'una llar que disposa d'un base de llosetes, **UE 173**, que actuen com a solera, una capa rubefactada, **UE 172**, seguida d'una fina capa de carbons, **UE 171**, una nova rubefacció, **UE 159**, i una segona capa restes de combustió, **UE 157**. La llar aproximadament és d'1 m de llargada (E-W) per 50 cm d'amplada (N-S) i la seqüència exposada constata una reiterada utilització en aquesta primera fase. Es tracta de l'única llar de foc que s'ha localitzat en l'habitació nord. En la UE 172 han aparegut restes de fins a set claus de ferro, indicatiu possiblement d'haver cremat algun recipient o mobiliari.

D'altra banda, el nivell de circulació UE 168, també està relacionat amb un enllosat, **UE 219**, situat enfront de l'accés de l'habitació i a tan sols 20 cm al nord-est de la llar. L'enllosat, format per pedres planeres, ben col·locades entre terra cohesionant, té una amplada d'1,60 m (E-W), mentre que de la llargada (N-S) se n'observa únicament 70 cm. La part restant, de longitud desconeguda, és coberta per la façana sud de la cabana d'Època Moderna; és probable que es prolongui arran del bloc erràtic al qual s'adossa.



F.199. Detall de la UE 168 en procés d'excavació, tocant a la llar.



F.200. Emplaçament de la llar inicial, adossada al mur mitger, des de l'est.



F.201. Detall de la potència de la capa rubefactada UE 172.



F.202. Detall de diversos claus de ferro apareguts en la llar UE 172.



F.203. Detall en secció de les UE 159 i 171 de la llar de foc.



F.204. Claus de ferro procedents de la UE 172.



F.205. Vista de l'enllosat UE 219, cobert per la paret contemporània.



F. 206. L'enllosat UE 2019 i la llar UE 173.

En l'ÀMBIT SUD, l'ocupació inicial de la cabana ha quedat palesa pel nivell de circulació **UE 167**, també d'escassa potència, en el que l'única resta moble apareguda és una pedra granítica parcialment polida i amb traces d'ús. Com en l'habitació nord, aquest estrat està també relacionat amb l'única llar de foc existent en aquesta petita habitació. Es tracta d'una llar, **UE 165**, adossada a la façana sud de la cabana, en la part central del tram que comprèn aquest àmbit. La llar amida 80 cm de llargada i 40 cm i en aquest cas no disposa de cap solera. Es tracta d'un sòl rubefactat. Romania cobert per una capa de residus de combustió, **UE 164**, d'entre 2 i 4 cm de potència, on també hi ha aparegut un clau de ferro.

El nivell de circulació també s'adossa a un espai parcialment enllosat situat enfront de l'entrada, **UE 220**, que ocupa poc més d'1m².



F.207. Àmbit sud amb el nivell UE 167 i la llar UE 164.



F.208. Potència de la UE 167, adossada a l'enllosat i al mur mitger.



F.209. La llar UE 164, adossada al mur de façana.



F.210. Detall en secció de la capa rubefactada de la llar UE 164.

Respecte al **CORREDOR** o distribuïdor d'accés, sobre el rasant constructiu de l'edificació, en primer lloc, s'ha localitzat un nivell de circulació, **UE 170**, ja esmentat, que correspon ben probablement a la sedimentació formada per l'ús de l'accés original de la cabana. El fet clau de l'estrat és que s'adossa al brançal de l'accés de l'àmbit nord (porta original) i a l'enllosat d'aquesta habitació, situada just enfront, però, per contra, no s'adossa i és cobert per les lloses que formen l'accés a l'àmbit sud (**UE 220**). En conseqüència, no hi ha dubte que l'estrat és anterior a la formació d'aquest espai meridional. Almenys del seu accés. Aquesta és la prova estratigràfica d'una probable construcció de la cabana moderna en dues fases. D'altra banda, l'estrat cobreix parcialment el coronament del mur medieval **UE 218**, que naturalment seria trepitjat per accedir a la cabana, constatant que la UE 170 no havia estat formada durant les funcions originals d'aquesta paret.

Cobrint aquest primer estrat hi ha un segon nivell de circulació, **UE 169**, que ja s'adossa a les lloses situades més al nord de l'accés de l'àmbit sud, motiu pel qual cal pensar que ja forma part del període en què la cabana comptaria amb les dues habitacions. Tanmateix, en el tram inicial del corredor aquest estrat no hi apareix. Probablement correspon al període d'aquesta reforma. En aquest estrat hi ha aparegut un interessant mànec d'un ganivet o eina, fabricat en os.



F.211. La UE 170 en procés: l'accés a l'àmbit sud el cobreix.



F.212. Detall de la potència de la UE 169.



F.213. Vista de l'interior de la cabana, amb els dos focs de la fase inicial i els respectius primers nivells de circulació.



F.214. Detall de l'aparició del mànec d'os en la UE 169.



F.215. Detall del mànec d'os.

FASE FINAL

El segon període d'ocupació de la cabana, procés essencialment de caràcter estratigràfic, en l'**ÀMBIT NORD** és determinat pel nivell d'ús **UE 143**, d'entre 2 i 5 cm de potència i en el que s'hi ha localitzat una ferradura. L'estrat manté una clara relació amb la reforma que es va dur a terme de l'antiga llar de foc d'aquesta habitació, que recordem adossada al mur mitger. En efecte, aquest estrat és coetani de la formació d'una nova llar que va ser construïda just sobre la preexistent. Va ser formada per una delimitació de pedres perimetral, **UE 155**, de 104 de llargada i 44 d'amplada, a l'interior de la qual s'hi ha constatat, primer, una capa de carbons, **UE 154**, seguida per una capa de rubefacció, **UE 153**, que constitueix la base de les darreres combustions, **UE 127**.

D'aquesta fase final és també l'estrat que cobreix l'enllosat d'aquest àmbit, **UE 139**, restes de la seva darrera utilització, notablement argilós i que contenia abundants estelles i fragments de fusta.



F.216. La llar de foc UE 155 en la seva fase final, UE 127.



F.217. Detall de la potència de la UE 153, rubefactada.



F.218. L'àmbit nord amb la UE 143 i la llar de foc U155.



F.219. La UE 43 s'adossa a llosa sota el jaç de la cabana contemporània.



F.220. La UE 139 cobrint l'enllosat.



F.221. L'enllosat, un cop excavada la UE 139.

En l'**ÀMBIT SUD** també s'ha identificat un segon nivell de circulació, **UE 149**, en el que s'hi ha exhumat únicament dos fragments de ceràmica i un clau de ferro, que igualment també es relaciona amb una nova fase de la llar preexistent en aquesta habitació. Aquesta etapa de la llar, **UE 163**, d'uns 90 cm de llargada i 40 cm d'amplada, es caracteritza per una nova capa de rubefacció, **UE 164**, coberta pels residus de combustió, **UE 162**. La UE 164 també ha aportat dos claus de ferro, com hem vist que succeeix els altres estrats de les llars de foc. Tampoc en aquesta fase el fogar de l'àmbit sud disposa de cap arranjament a manera de solera o contenció.

En el **CORREDOR** naturalment també s'hi ha localitzat un segon nivell de circulació coetani als de les habitacions. Es tracta de la **UE 144**, d'entre 2 i 4 cm de potència i notablement heterogeni, que ha aportat un fragment d'una làmina de sílex blanc retocada i un únic fragment de ceràmica. L'estrat indubtablement s'adossa a totes les estructures del corredor, cobreix pràcticament de forma completa el marxapeu de l'accés (coronament del mur UE 218) i traspasa cap a l'exterior esdevenint la **UE 156**.

Tota aquesta seqüència apareguda en els espais interiors de la cabana d'Època Moderna s'ha localitzat coberta pels nivells d'enderroc, motiu pel qual corresponen a la sedimentació formada durant els períodes d'ocupació, com s'ha exposat. Els nivells d'enderroc s'exposen més endavant.



F.222. La UE 149 i la llar UE 162, en l'estat inicial.



F.223. Detall de la UE 149 en procés d'excavació.



F.224. La UE 149 i la llar UE 162, en l'estat inicial.



F.225. Mostra de la potència de les UE 162 i 164.



F.226. La UE 144 en procés d'excavació en el corredor.



F.227. Làmina de sílex retocada apareguda en la UE 144.



F.228. Vista aèria de la cabana amb els darrers nivells de circulació i amb les respectives llars de foc en cada àmbit.

6.4.3. La cabana moderna. Espais exteriors.

Com s'ha exposat a l'inici, per a la comprensió de la cabana d'Època Moderna també s'ha dut a terme l'excavació d'unes franges en el seu perímetre exterior. En efecte, l'actuació en aquests sectors ha estat imprescindible per comprendre el procés històric de la cabana, dels seus antecedents i dels usos dels de l'exterior.

En la franja excavada a l'**EST DE LA CABANA**, ja hem exposat els **precedents** d'època baixmedieval i d'inicis d'època moderna, amb l'existència del mur UE 41, la pleta i els estrats d'aquests períodes que s'hi relacionen, UE 174 i 178. Cobrint la UE 174 s'ha localitzat el nivell de circulació **UE 135**, que correspon a l'ús i abandonament d'aquest sector entre els segles XVI i XVII. L'estrat, que ha aportat abundants restes de ceràmica, una probable punta de pal de pastor, de ferro, i un fragment d'afilador, és coetani a l'abandonament dels usos del mur **UE 41**, ja parcialment cobert i enderrocant, i alhora també coetani de la formació del muret **UE 77** al sud-est de la cabana medieval, i conseqüentment també de la **UE 53**, que és el darrer nivell de circulació a l'exterior de la cabana baixmedieval. Per tant, aquest estrat forma part també dels darrers usos d'aquesta cabana i certifica l'abandonament de les estructures que hi havia a l'entorn cap a les darreries del segle XVI i inicis del XVII.

Sobre la UE 135 s'ha localitzat un nou nivell de circulació, **UE 132**, de molt escassa potència, entre 1 i 3 cm, que correspon a la fase d'ocupació d'època moderna. Aquest estrat essencialment està relacionat amb un fogar exterior, **UE 133**, que va ser usat formant un petit rebaix o cubeta, **UE 134**. Es tracta d'un foc significatiu, amb rubefacció i restes de combustió, situat a tocar, pel sud, dels grans blocs erràtics

integrats en les cabanes, que assoleix unes dimensions pràcticament de 100 cm per 70 cm i una potència de 15 cm. L'estrat i el foc manifesten que la zona oriental de la cabana, protegida pels blocs erràtics, era també una zona d'activitat. Finalment, prèviament a les capes d'enderroc, existeix un darrer estrat, UE 131, que correspon a la sedimentació dels darrers d'ocupació d'aquest sector, possiblement ja del segle XIX.



F.229. Detall de la UE 135 durant el procés d'excavació.



F.230. Vista de la franja est amb la UE 135 esgotada.



F.231. Fragments de ceràmica procedents de la UE 135.



F.232. Objectes de ferro procedents de la UE 135.



F.233. Estat inicial de la UE 132; s'observa al fons l'inici de la llar.



F.234. Vista de la llar UE 133 i el nivell UE 132 des dels blocs erràtics.



F.235. Detall de la potència del fogar UE 133 i del perfil de la cubeta.



F.236. Vista general de la UE

El lateral oposat, a l'**OEST DE LA CABANA**, manifesta una seqüència similar. S'hi ha localitzat tres nivells de circulació vinculats a l'edificació d'Època Moderna, previs a l'enderroc. L'inferior, és a dir el primer, s'assenta sobre sedimentació baixmedieval i d'inicis d'època moderna que no ha estat excavada. Aquest primer nivell de circulació, **UE 138**, que naturalment s'adossa a la façana occidental de la cabana. L'estrat és de molt poca potència i, com tots els d'aquest sector, inclinat cap a l'oest, cap on es va perdent. Hi ha aparegut un fragment d'un afilador de pedra sorrenca.

Cobrint la UE 138 hi ha un segon nivell d'ús, **UE 136**, també de poc gruix, però que és rellevant que és el relacionat amb una nova llar exterior, que en aquest cas estaria adossada a la façana occidental. Es tracta del fogar **UE 137**, constituït per una successió heterogènia i poc uniforme de capes rubefactades i carbonoses. S'estén per una superfície d'entorn 1 m de llargada (nord-sud) i 60 cm d'amplada. Damunt aquesta fase, que probablement és la principal d'Època Moderna, anàloga a la UE 132 del lateral est, s'ha identificat una darrera sedimentació, **UE 130**, d'uns 4 cm de potència, que constitueix la sedimentació del lloc probablement en el segle XIX.



F.237. Mostra de la UE 138; s'observa com s'adossa a la façana oest.



F.238. La UE 136 en procés d'excavació.



F.239. Vista de l'estat inicial del fogar UE 137, adossat a la façana.



F.240. Detall de sediment UE 130, en l'extrem nord de la franja oest.

Finalment, al **SUD DE LA CABANA**, sector situat enfront de l'accés i, per tant, presumiblement espai d'una major activitat, s'hi ha localitzat també una seqüència de nivells de circulació, especialment sedimentats enfront aquest accés.

Sobre la seqüència prèvia a la cabana moderna, ja exposada, i que finalitza amb el nivell de circulació **UE 166**, possiblement anterior a aquesta construcció, s'ha identificat un primer nivell adossat a l'antic mur UE 218 i que únicament s'estén paral·lelament a aquest en poc més d'1 m. i enfront de l'accés. Es tracta de la **UE 161**, un estrat heterogeni que bàsicament apareix enfront de l'accés de la cabana i que pot ser el residu de l'ús de la primera fase construïda d'època moderna. La sedimentació d'aquest sector també segueix el pendent del terreny, motiu pel qual els estrats disposen d'una major potència arran del mur UE 218 i molt menor en l'extrem sud de la franja excavada.

Sobre aquesta sedimentació inicial apareix la **UE 158**, estrat que també s'adossa a l'enderroc antic de la pleta, que s'estén per bona part del sector sud i que correspon al nivell de circulació de la fase inicial de la cabana moderna. S'hi ha localitzat alguns fragments de ceràmica vidrada i un fragment de ferradura.

Finalment, el darrer nivell de circulació del sector enfront de l'accés, prèviament a l'abandonament de la cabana, és constituït per la **UE 156** que, com s'ha exposat, és coetani a la formació del darrer nivell del corredor. Ha aportat també uns pocs fragments de ceràmica i part d'una làmina de ferro.



F.241. Testimoni de la UE 158; a l'esq. s'adossa a l'enderroc de la pleta.



F.242. Restes ceràmiques procedents de la UE 158.



F.243. Estat inicial de la UE 156, des del sud-est.



F.244. Testimoni, enfront de l'accés, de la UE 156.

6.4.4. La cabana moderna. Enderrocs.

L'esfondrament de la cabana d'època moderna ha quedat plenament constatat pels diversos estrats d'enderroc, especialment importants en la meitat sud de l'edificació, on sumen fins a 50 cm de potència. Naturalment, estan constituïts essencialment per una gran quantitat de pedres i terra.

En les cotes inferiors de l'interior de la cabana s'ha constatat un primer nivell d'enderroc, **UE 126**, que arriba als 30 cm de potència. Aquest és cobert per una segona i principal ensulsiada, **UE 122**, que també s'estén per l'exterior. En la franja est correspon a les **UE 91** i **125**, i en el lateral oest a la **UE 128**. L'emplaçament i potència d'aquests estrats posa de manifest que la cabana es va esfondrar principalment cap a l'interior, on es concentra un molt major volum d'enderroc respecte de l'exterior. Pel que fa a aquests estrats, cal reconèixer la dificultat que han suposat a l'hora de localitzar i delimitar les parets de la cabana, completament amagades entre un mar de pedres. Sense dubte, ha requerit una excavació molt atenta.

Tots aquests estrats romanien coberts pels nivells de circulació de la fase contemporània, o bé per la capa superficial de l'orri (UE 03).



F.245. Vista, des de l'est, de l'enderroc inferior, UE 126.



F.246. Detall en secció de la potència de l'enderroc UE 126.



F.247. Localització del mur oriental, entre la massa de pedres.



F.248. Detall de la potència de la UE 126 en l'accés.



F.250. Estat inicial del nivell d'abandonament i enderroc UE 91.



F.251. Vista de l'enderroc UE 128 en el lateral occidental.



F.252 i 253. Dues imatges aèries dels nivells d'enderroc de la cabana moderna, durant el procés d'excavació.

6.4.5. La cabana moderna. Datació.


Per la datació de la cabana d'Època Moderna es disposa d'una datació radiocarbònica procedent de mostres de carbons de la **UE 159**, capa de rubefacció intermèdia de la llar de foc de l'àmbit nord, així com una datació realitzada l'any 2014 de la **UE 35**, nivell de circulació exterior de la fase d'època

contemporània, format entre l'enderroc de la cabana. Els resultats d'ambdues datacions són molt pròxims i cal manifestar la menor precisió del laboratori en el qual es va enviar la mostra de la UE 35.


La mostra procedent de la **UE 159** ha ofert un resultat de 180 ± 30 BP, amb un percentatge majoritari de probabilitats (50,1%) d'emmarcar-se entre els anys 1722 i 1814 cal DC. Amb una sigma, el percentatge majoritari (34,4%), que constitueix el més acceptable, ofereix el ventall entre els anys 1732 i 1784 cal DC. Per tant, cal situar la UE 159 i aquesta llar vers el segon terç del segle XVIII.

D'altra banda, la **UE 35**, primer estrat contemporani i de notable potència, format en gran manera per la remoció de l'enderroc de la cabana moderna en edificar-se la construcció més recent, fet que explica el gruix de l'estrat, a diferència de la resta de nivell de circulació de l'orri, va oferir un resultat de 173 ± 45 BP. El ventall que mostra no ajuda gens a emmarcar la datació de la cabana, ja que és molt semblant a l'anterior i, malgrat que el resultat és més recent, suposa un percentatge majoritari (29,5%) pels anys 1725-1787 cal DC, gairebé idèntic a la UE 159. Aquesta datació està condicionada per la variable ± 45 del laboratori que va ser utilitzat per aquesta mostra, contra la variable ± 30 de l'utilitzat pel primer.

Tanmateix, com hem anat dient, queda acreditat que l'ocupació de la cabana d'Època Moderna es va desenvolupar a grans trets al llarg del segle XVIII. Aquest fet coincideix amb la consideració que la cabana d'època baixmedieval es va començar a esfondrar aproximadament pels volts de mitjan segle XVII. Això condueix a pensar que la construcció de la cabana moderna es va iniciar cap a finals d'aquella centúria o principis del segle XVIII. Per la part alta de la cronologia, en la memòria de la intervenció de l'any 2014 ja vam considerar que la cabana contemporània hauria estat construïda cap a finals del segle XVIII, a jutjar per la datació de la UE 35. Les actuacions de 2018 i 2019 no aporten cap argument per contradir o millorar aquesta hipòtesi que, per tant, es manté.



Imatge 10. Resultat de la datació de la UE 159.



Imatge 11. Resultat de la datació de la UE 35.

ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

6.5. FASE 5: ÈPOCA CONTEMPORÀNIA.

Les actuacions de 2018 i 2019 s'han centrat principalment en l'excavació de les cabanes d'època baixmedieval i d'Època Moderna. Tanmateix, la intervenció en la cabana moderna ha comportat l'excavació de sediment contemporani que no havia estat excavat prèviament. Recordem que l'interior de la cabana més recent va ser excavat pràcticament al complet l'any 2014. Els resultats s'exposen en la memòria d'aquella intervenció (FONT, 2015).

Els treballs d'excavació en l'exterior sud de la cabana contemporània han aportat diverses millores en el coneixement de l'estructura. Estratigràficament, s'ha pogut exhaurir les **UE 34** i **UE 35**, nivells d'enderroc i de circulació exterior de la cabana contemporània, fet que ha permès localitzar l'accés de la cabana, que l'any 2014 no va ser obert per manca de temps. Sota la UE 35 s'ha descobert un primer nivell de circulació de la cabana, **UE 120**, presumiblement el constructiu, aparegut únicament enfront de l'accés i adossat al fonament de la façana sud. Interessant és la UE 120 està relacionada amb un fogar, **UE 121**, localitzat enfront de la porta, fet entre l'enderroc de la cabana d'època moderna, i que testimonia el procés històric i la superposició de restes: acredita que la cabana contemporània va ser construïda buidant bona part de l'enderroc de la cabana del segle XVIII, de la que se n'observava la façana oest, que va ser aprofitada, que per accedir a la cabana es trepitjava l'enderroc i que aquest s'havia alterat per la formació de la cabana i del fogar exterior.



F.254. Estat inicial del sector sud, un cop retirada la capa vegetal.



F.255. Retirant l'enderroc en l'accés de la cabana contemporània, UE 34.



F.256. Estat inicial de la UE 35 amb un cau de marmota.



F.257. Estat inicial de la UE 120.



F.258. Estat final de la UE 120; a l'esquerra la llar UE 121.



F.259. Detall de la potència del fogar UE 121, entre l'enderroc.



F.260. Aquest és l'aspecte que tenia la cabana contemporània quan va ser construïda: sobre l'enderroc de la cabana contemporània.

L'excavació de la zona d'accés de la cabana contemporània també n'ha permès descobrir les seves característiques, posant de manifest una estreta amplada d'entre 45 i 50 cm, i també la descoberta d'una fornícula en cadascun dels brancals, aproximadament a 70 cm d'alçada del sol, utilitzats probablement per sostenir el bastiment de la porta o bé per tancar-la amb una barra de fusta.

D'altra banda, l'excavació de l'accés de la cabana contemporània ha causat, involuntàriament, el despreniment d'una part de la cara est del mur occidental, que ja romania molt malmès i sense l'escaire

de la cantonada. Aquest despreniment ha estat rellevant per posar de manifest el que insistim des de l'any 2014: la tècnica constructiva de totes les construccions és sempre la mateixa, la pedra seca amb terra. Com constaten les imatges, malgrat l'aparença exterior fruit de l'erosió pluvial, també els murs de la cabana contemporània van ser formats mitjançant una doble cara, externa i interna, i un rebliment interior format essencial per terra i per algunes pedres petites i pedruscall.



F.261. L'accés de la cabana, des del sud-oest. S'observa la fornícula.



F.262. Detall frontal de la fornícula oriental.



F.263. Vista frontal de l'aspecte del mur oest, previ enderroc.



F.264. Tècnica del mur oest, un cop després de la cara interna.



F.265. Aspecte inicial de la cara interna de la façana oest.



F.266. Tècnica manifestada en desprendre's la cara interna.

En darrer lloc, també pertanyent a l'època contemporània és un fogar localitzat a 3 m de la façana oriental de la cabana baixmedieval, dins la pleta de l'orri. En aquest punt hi afloraven unes pedres que presumien una estructura, motiu pel qual en excavar-se la franja a l'est de la cabana s'ha ampliat l'excavació parcialment per arribar a aquesta estructura. La retirada de la capa vegetal ha posat de manifest que es tracta d'un fogar o llar a l'aire lliure, **UE 208**, formada per quatre pedres mitjanes disposades en cercle, sense cap material aglutinant. L'estructura amida aproximadament de 80 cm de diàmetre i a l'interior s'hi ha localitzat algunes restes de combustió, **UE 209**, poc abundants.

Estratigràficament, s'ha constatat que l'estructura està assentada sobre la capa superficial, UE 02, motiu pel qual és una construcció molt recent, del segle XX. No té cap més rellevància que constatar l'ús de l'orri en èpoques recents, bé per pastors, excursionistes o caçadors.



F.267. Fogar UE 208 un cop retirada la capa vegetal.



F.268. Fogar UE 208, assentat sobre la UE 02, capa superficial.

CONCLUSIONS

7. CONCLUSIONS

Com s'ha exposat al llarg d'aquesta memòria, en la que s'han enunciat tant els resultats com s'ha formulat la interpretació de les restes localitzades, de les excavacions arqueològiques dutes a terme a l'orri d'Emportona en els anys 2018 i 2019 es conclou una aportació molt significativa al coneixement de la història d'Andorra, no ja només per la caracterització dels orris de l'època baixmedieval, sinó també per la descoberta d'un jaciment prehistòric que presumeix ser de gran importància.

D'entrada, cal posar en relleu la detecció, avaluació, excavació i anàlisi d'unes **restes prehistòriques** que les anàlisis radiocarbòniques les situen en dos períodes d'ocupació cronològicament llunyans i, per tant, constitueixen dos establiments diferents: un primer del Neolític Final, situat al voltant de l'any 3000 cal aC, i un del Bronze Final, emmarcat al voltant de l'any 1200 cal aC.

De l'ocupació neolítica se n'ha descobert part d'un probable espai d'habitatge, delimitat per un mur, en el que s'hi ha localitzat una estructura de combustió. És ben possible que aquest àmbit correspongui a una cabana de notables dimensions que està situada entorn l'angle nord-oest de la principal edificació medieval de l'orri. L'àrea de l'ocupació neolítica s'estén amb total certesa almenys fins a 20 m en direcció sud-oest, on també s'ha localitzat sediment que ha estat datat d'aquest període mitjançant radiocarboni. És probable que s'estengui molt més enllà, també en direcció est. En el jaciment s'hi augura una excel·lent conservació de les restes i l'abundància de restes mobles, entre les quals, en el poc sediment excavat en els anys 2018 i 2019, hi ha nombroses restes ceràmiques, instrumental lític i una dena de collaret.

La fase del Bronze Final cronològicament s'ha detectat a través de datacions radiocarbòniques de mostres procedents dels primers estrats medievals, formats després d'alterar el subsol. No hi ha dubte que la construcció de la cabana baixmedieval va modificar el sòl en el qual es va assentar, rebaixant-lo per la formació dels fonaments i per l'arranjament dels espais interiors. Aquest subsol ha de contenir restes de l'Edat del Bronze. Potser la seqüència estratigràfica localitzada en el Sondeig nord-est és d'aquest període. Aquest punt amaga una important estructura semisoterrada que va ser escapçada per la construcció de la gran cabana medieval, en la que també s'ha localitzat diverses restes ceràmiques.

En qualsevol cas, les dades recopilades indiquen que hi ha una important ocupació d'Emportona en aquests dos períodes prehistòrics, el sediment de les quals s'estén per totes les zones que han estat intervingudes, on ha estat localitzat, i probablement en tot el pla en el qual se situa l'orri. Es tracta, per tant, d'un jaciment de grans dimensions. El seu emplaçament, en l'alta muntanya, anuncia que ben probablement es tracta d'establiments temporals dedicats al pasturatge, assimilables a l'activitat que també s'hi durà a terme en èpoques històriques.

Pel que fa al **conjunt de l'orri**, les actuacions dutes a terme manifesten la rellevància de les restes tant per les seves característiques, que suposen una gran millora en el coneixement arquitectònic dels orris, com pel valor que transmet la comprensió de l'evolució històrica. Aquests són els aspectes més significatius de les intervencions per la novetat que impliquen en el coneixement històric.

Els resultats que han estat exposats, tots ells acreditats, juntament amb els que ja es van obtenir a l'orri d'Encenrera (FONT 2017 i 2019) manifesten una caracterització dels orris fins ara desconeguda. No coincideixen especialment amb la caracterització massa sovint descrita i tipificats segons l'etnografia de la primera meitat del segle XX i les referències orals, que és la més àmpliament estesa. Per contra, aquestes intervencions manifesten, sense dubte i de forma verificable, que allò que els relats sobre les cabanes de pastors de finals del segle XIX i del segle XX de cap manera poden ser traslladats a les centúries anteriors. Relaten les característiques dels «orris» d'aquesta època recent, però no les dels orris de centúries anteriors. Per tant, els resultats són rellevants, ja que discuteixen i modifiquen un

discurs conservador aplicat sense fonaments. És recomanable substituir el relat que «les cabanes sempre han estat així» al de «les cabanes no sempre han estat així».

Com s'ha anat exposant, una de les característiques més rellevants és l'evolució arquitectònica dels orris i tot el que això implica. Posem èmfasi en les cabanes, ja que són les estructures més conegudes, significatives i també les que han estat objecte prioritari d'excavació. No hi ha dubte que aquestes edificacions mostren una important evolució d'inicis de l'època baixmedieval fins a èpoques recents. De fet, uns dels aspectes més significatius, en contra del que es podria pensar, és la involució que manifesten: en aquesta època, els orris s'inicien amb unes grans cabanes que assoleixen els 50 m² i finalitzen, en època contemporània, en cabanes de 13 m². Cal parar atenció a la reducció de la superfície útil en les cabanes d'Emporona: 25m² en època medieval, 13,5 m² en època moderna i 3,6 m². De l'inici al final, la superfície útil es redueix un 85%. És manifestament evident que hi ha una destacada transformació, i aquesta transformació té les causes en els canvis en els sistemes de pasturatge i en les activitats que es duen a terme en els orris. Es passa d'àmplies colles, a equips mínims. Es passa de la fabricació del formatge a l'absència de producció en alta muntanya. Es passa de tenir les mules a l'orri, a tenir un proveïdor intermitent. Això i més, ho assenyalava l'arquitectura i les restes mobles recuperades.

Exactament el mateix ha quedat palès respecte de la tècnica constructiva: en els orris hi ha una involució en la factura de les estructures. Els murs, originalment, en època medieval, són grans parets fetes amb una tècnica que no té res a envejar de les construccions del fons de vall i de fora el Pirineu; en època contemporània esdevenen unes construccions precàries i poc sòlides, que són les descrites pels etnògrafs del segle XX. Les raons probablement són les mateixes: en origen, es tracta d'edificacions dissenyades per la durabilitat, probablement pensades per la permanència i la continuïtat de llargues estades; en els darrers, per contra, estan dissenyades per la temporalitat i l'eventualitat. Implica, de nou, transformacions en els sistemes de pasturatge. Val a dir que el que exposem per les cabanes, és equivalent per les munidores i les pletes, en les que s'ha constatat també la mateixa regressió.

Aquestes reflexions són algunes de les moltes que es poden concloure a través de la interpretació dels resultats de l'excavació de l'orri d'Emporona i que proporcionen un volum de dades que en el futur serà estudiat i compartit. Precisament, l'objectiu de les excavacions arqueològiques a Emporona, com la resta de previstes en la Ruta dels Orris, era millorar i aprofundir en el coneixement dels orris i, finalment, posar-los en valor. Per aquesta raó cal reconèixer que els objectius de les excavacions han estat assolits amb escreix.

Josep Font Piqueras

Actium Patrimoni Cultural, SL

Alella – Andorra, agost de 2022

8. BIBLIOGRAFIA

CASAS, J.M. (Coord.), *Mapa geològic d'Andorra. 1:50.000*. Universitat de Barcelona. Institut d'Estudis Andorrans. 2002.

CODINA VIALETTE, OLIVIER.: "Del dret d'orri al cortó. Evolució de la ramaderia ovina a Andorra (segle XV-XIX). *Estudis d'història agrària*, 18, 2005, p.91-110.

FONT PIQUERAS, JOSEP; *Excavació arqueològica de l'Orri d'Emporona. Sondejos informatius. Encamp, Andorra. Octubre de 2014. Memòria.*, inèdit, arxiu del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, 2016.

FONT PIQUERAS, JOSEP; *Excavació arqueològica de l'Orri d'Encenrera. Encamp, Andorra. 2014-2015. Memòria.*, inèdit, arxiu del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, 2017.

FONT PIQUERAS, JOSEP; *Excavació arqueològica de l'Orri d'Encenrera. Encamp, Andorra. 2017. Memòria.*, inèdit, arxiu del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, 2021.

FORTÓ GARCÍA, ABEL; PUJOL GIMÉNEZ, FERRAN; VIDAL SÁNCHE, ÀLEX: *Memòria de l'excavació de l'Orri del Cubil. Encamp. 2008-2009*. Govern d'Andorra. Departament de Patrimoni Cultural. Inèdita.

GIBAJA, J.F.; TERRADAS, X., PALOMO, A.; CLOP, X. (2009), Las grandes láminas de sílex documentadas en contextos funerarios del Neolítico Final – Bronce Inicial en el Nordeste peninsular, en GIBAJA, J.F., TERRADAS, X. (Coord.), *Les grans fulles de sílex. Europa al final de la prehistòria. Actes*, p. 63-68.

GUILLLOT, FLORENCE. *Rapport de sondages archeologiques et décapages aux orris de Jean Lamic et à l'Ouriote (vallée de Soulcem - Auzat - Ariège)*, 2012

GUILLLOT, FLORENCE: Rapport de sondages archéologiques (Soulcem, abris sous roche - Auzat (09). Pour une archéologie de la montagne.

KRÜGER, FRITZ, *Los Altos Pirineos*. Vol. I., reedició de 1995.

ORDUNA, P.; ÁLVAREZ, E. (1999), Estudio etnográfico sobre la sal en Isaba y Uztárroz (Valle de Roncal, Navarra), Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, núm. 74, p. 683-730.

ORENGO, H. (2010), *Arqueologia de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña. Dinámicas de ocupación del vall del Madriu-Perafita-Claror (Andorra)*, Tesi doctoral, Universitat Rovira i Virgili - ICAC.

RENDU, CHRISTINE.: *La montagne d'Enveig. Une estive pyrénéenne dans la longue durée*, 2003.

VAQUER, J.; REMICOURT, M. (2009), PRODUCTIONS ET IMPORTATIONS DE GRANDES LAMES EN SILEX AU Néolithique et au Chalcolithique dans le Midi de la France (4500-2400 AV. J-C), en GIBAJA, J.F., TERRADAS, X. (Coord.), *Les grans fulles de sílex. Europa al final de la prehistòria. Actes*, p. 35-46.

VIOLANT I SIMORRA, RAMON.: "El Pirineo Español", 2013, 4ª ed.

ANNEX 1: AUTORITZACIONS



Govern d'Andorra

La ministra de Cultura, Joventut i Esports

RESOLUCIÓ A LA SOL·LICITUD D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L'ORRI D'EMPORTONA (PARRÒQUIA D'ENCAMP) EFECTUADA PEL COMÚ D'ENCAMP

Vista la sol·licitud d'intervenció arqueològica a l'orri d'Emportona presentada pel Comú d'Encamp, de data 19 de juny del 2018, enregistrada al Registre general de Cultura el 21 de juny del 2018 amb el núm. 52/18;

Vist l'informe de l'Àrea de Protecció del Patrimoni Immoble, del 25 de juny del 2018, relatiu a la sol·licitud d'excavació arqueològica a l'orri d'Emportona (Encamp) presentada pel Comú d'Encamp;

Vist que l'empresa responsable dels treballs és Actium Patrimoni Cultural S.L;

Vist l'informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural sobre la sol·licitud d'intervenció arqueològica esmentada, del 3 de juliol de 2018;

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Sra. Olga Gelabert Fàbrega, en virtut de les competències que té atorgades segons l'article 24 de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d'Andorra, del 12 de juny del 2003;

RESOL

Autoritzar l'excavació arqueològica a l'orri d'Emportona presentada pel Comú d'Encamp, dirigida pel Sr. Josep Font Piqueras (Actium Patrimoni Cultural S.L), entre els mesos de juliol i setembre d'enguany, supeditada als termes i condicionants recollits als informes prescriptius esmentats.

Olga Gelabert Fàbrega

Andorra la Vella, 4 de juliol de 2018



Govern d'Andorra
Ministeri de Cultura i Esports

La directora general de Cultura del Ministeri de Cultura i Esports, Sra. Montserrat Planelles Agramunt, en virtut de l'ordre ministerial del 17 de maig del 2017;

Vist l'informe de l'Àrea de Protecció del Patrimoni Immoble, del 4 de juny del 2019, relatiu a la sol·licitud d'excavació arqueològica a l'orri d'Emportona (Encamp) presentada pel Comú d'Encamp, en la qual s'indica que l'empresa responsable dels treballs és Actium Patrimoni Cultural SL;

Vist l'informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural sobre la sol·licitud d'intervenció arqueològica esmentada, del 14 de juny de 2019,


AUTORITZA

L'excavació arqueològica a l'orri d'Emportona presentada pel Comú d'Encamp, dirigida pel Sr. Josep Font Piqueras (Actium Patrimoni Cultural SL), entre els dies 17 de juny i 21 de juliol d'enguany, supeditada als termes i els condicionants recollits als informes prescriptius esmentats.

Montserrat Planelles Agramunt
Directora general de Cultura

Andorra la Vella, 14 de juny de 2019

ANNEX 2: PLÀNOLS





AUTOR / CONSULTOR
Josep Font Piqueras




INTERVENCIÓ
Orri d'Emporiona. Intervenció arqueològica 2014-2019
Encamp, Andorra

ESCALES
1:5.000
ORIGINALS DIN-A3



TÍTOL DEL PLÀNOL
Emplaçament de la intervenció


DATA 04/08/2022	PLÀNOL NÚM.: 2
NOM FITXER Empl_Emporiona.mxd	FULL 1 DE 1






- Estructures d'època prehistòrica
- Estructures d'època medieval
- Estructures d'època moderna
- Estructures d'època contemporània




































C - C'





F - F'




L - L'



O - O'



L - L'



O - O'

ANNEX 3:

INVENTARI DE MATERIALS

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018		1	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminada							1			Bossa: "interior mur est ED1. Remuntat mur per pleta". Fragment de 8,6 cm		
2018		1	Metall	Llautó	Llauna						1	1	1		Bossa: "interior mur pleta recent". Llauna de 5,3 cm de diàmetre i 2,6 d'alçada. Recent.		

ANY UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	1	Ceràmica	Vidrada marró verdosa	Indeterminada		3				2	1	1		Bossa: " Cala ED2 Cer-N (nord)". Tres fragments de vora, peça tancada, jerra, diàmetre d'uns 12 cm.	Oxidada	Taronjada, dura, desgreixant blanc.
2019	s/n	Ceràmica	Vidrada marró verdosa	Indeterminada						1				Bossa: " Cala ED2 Cer-S (sud)". Fragment informe d'1 cm	Oxidada	Taronjada, dura, desgreixant blanc.

2019	1	Vidre	Marró	Ampolleta						1	1	1		Bossa: " Mur oest cabana contemporània. Interior. Ampolleta vidre sencera". Ampolleta sencera, amb tap inclos. Tipus de medicament. 6 cm d'alçada, diàmetre de 3,3. Coll diàmetre de 1,6. Vora de 2,1 cm.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019		1	Lític	Quarsita?	Polidor						1	1	1		Bossa: "Llindar porta habitació sud cab. mod." Quasita o similar, trapezoidal, de 12,6 de llargada, amplada de 7,4 a la base i 4,6 a la part superior, gruix de 4,5 cm. Dues cares perfectament polides i en una d'elles s'hi observen múltiples incisions.		
2014	1	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Gibrell?						1	1	1	Moderna	Groc melat lleugerament verdós. Vidrat només exterior. Llacunes al vidrat per escamació. Presenta 4 estries decoratives. Molt similar a fragments del gibrell UE 29.	Oxidada	Rosada amb inclusions grogues, argiloses, i algun desgredant petit vermellós.
2014	1	s/n	Ceràmica	Vidrada marró	Olleta? Gerreta?						1	1	1	Moderna / Contempòrnia	Vidrat marró tirant a fosc, melat. Vidrat per l'interior i l'exterior. Fragment lleugerament corbat i prim, d'una peça petita, olleta o gerreta.	Oxidada	Rosada, laminada, amb petites inclusions blanques.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	1	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melat	Indeterminada						1	1	1	Moderna / Contempo rània	Vidrat marró clar, melat. Únicament vidrat per un costat.	Oxidada	Rosada, laminada, amb petites inclusions blanques.
2014	1	s/n	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Indeterminada						1	1		Moderna / Contempo rània	Sense vidriar, seccionat longitudinalment, sense poder saber si l'altre cara era vidrada. La cara conservada presenta una patina grisosa, color cendra.	Oxidada	Rosada, laminada, amb petites inclusions blanques.

2014	1	s/n	Vidre	Verd oliva	Ampolla						5	1	1	Contempo rània	5 fragments de vidre gruixut, de color verd oliva, translúcid. Similar al de les ampolles de cava.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	1	1-3	Metall	Llautó	Beina de bala	270 Winchester					3	3	3	1925 - present	3 casquets de bala, ben conservats, tots iguals. A la base presenta llegenda: R.P / 270 / WIN. Correspon a Remington - Peters. Marca de Remington Arms Co. de Bridgeport (Connecticut), EUA.		
2014	1	4	Metall	Llautó	Beina de bala	6.5x57 Mauser					1	1	1	1894 - 1960	1 casquet de bala, ben conservat. A la base presenta llegenda: RWS / 6.5 x 57. Correspon a la marca Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G., de Nuremberg. Alemanya.		
2018	1	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Indeterminada						2	1	1	Moderna / Contempo rània	Groc melat, pràcticament perdut. Un fragment de 4 cm i 1 fragment d'1 cm.	Oxidada	Rosada amb inclusions grogues

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	1	s/n	Ceràmica	Vidrada melat marró	Indeterminada						2	1	1	Moderna / Contempòrnia	Marró melat. Fragments molt petits, de menys d'1 cm.	Oxidada	Granatosa, amb inclusions de mica
2018	1	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Indeterminada						2	1	1	Moderna / Contempòrnia	Groc melat, parcialment perdut. Un fragment de 2 cm i 1 fragments d'1 cm.	Oxidada	Rosada amb inclusions grogues

2018	1	5	Vidre	Translúcid	Ampolleta	Tipus petaca					1	1	1	1 Contempòrnia	De 18 cm d'alçada, amb el coll de 4 cm i el cos de 14. El cos és rectangular, arran de coll, de 6, 2 cm, i a la base de 5,9. L'amplada és de 3,4 cm. El diàmetre del coll és de 2,4 cm. No duu cap marca; en el fons (base) exterior posa "210".		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	1	6	Vidre	Translúcid lleugerament morat	Ampolla	Tipus licor		1				19	1	1 Contempo rània	Fragments d'una ampolla presumiblement de licor, decorada amb rombes (tipus Anís del Mono). El fragment de base indica un diàmetre aproximat de 7 cm.		
------	---	---	-------	-------------------------------------	---------	-------------	--	---	--	--	--	----	---	---------------------	--	--	--

2018	1	s/n	Vidre	Translúcid marró	Ampolla							4	1	1 Contempo rània	4 fragments d'entre 2 i 4 cm. Probable ampolla.		
------	---	-----	-------	------------------	---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------	--	--	--

2018	1	s/n	Vidre	Translúcid marró	Ampolla							2	1	1 Contempo rània	2 fragments d'uns 4 cm		
------	---	-----	-------	------------------	---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------	------------------------	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	1	7	Vidre	Translúcid, amn pàtina en un lateral	Mirall							22	1	1 Contempo rània	22 fragments, d'entre 2 i 8 cm, d'un probable mirall. En la majoria de fragments restes de la pàtina reflectant, molt desgastada.		
------	---	---	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	----	---	---------------------	---	--	--

2018	1	8	Lític	Sorrenca	Indeterminada							1	1	1 Moderna / Contempo rània	3 fragments que encaixen de l'extrem arrodonit d'una pedra sorrenca, llisa o polida. Mesura 4,2 cm de llargada, 5,8 d'amplada i uns 1,8 de gruix.		
------	---	---	-------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--	--

2018	1	9	Metall	Llautó	Llauna							1	1	1 Contempo rània	Llauna d'aliment, cilíndrica. Mesura 9,2 d'alçada i té un diàmetre de 5,7 cm.		
------	---	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	1	10	Metall	Ferro	Ferradura						1		1	1 Moderna / Contempòrnia	Petita ferradura, de mula. Extrems desapareguts. Mesura 5,3 d'amplada i la part conservada de llargada 3,8 cm. L'amplada de la tija és de 1,2 cm.		
2018	1	11	Metall	Bronze	Pal de pastor						1		1	1 Contempòrnia	Punta inferior d'un pal de pastor. De bronze o aleació similar. Sencer, complet. Conserva fusta a l'interior. Fet a motllo. Fa 8,3 d'alçada. Part superior cilindre de 1,7 cm diàmetre. Part inferior punta prismàtica de 3,5 cm. Entre ambdós part còncava.		
2018	1	12	Orgànic	Cuir	Sola de bota						1		1	1 Contempòrnia	Sola de bota, de cuir, amb nombrosos forats per puntes de ferro en el contorn, alguns conservats, per fixar la sola a la bota. Mesura 25 cm de llargada, 8 d'amplada en la planta i 6,5 en el taló. Gruix de 0,8 cm.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	1	13	Orgànic	Cuir	Sola de bota						1	1	1	Contempo rània	Sola de bota, de cuir, de 28 cm de llargada, 9 d'amplada en la planta i uns 6,5-7 en el taló, gruix de 0,9 cm, amb nombrosos forats per puntes de ferro en el contorn, alguns conservats, per fixar la sola a la bota.		
2019	1	14	Metall	Llautó	Llauna						1	1	1	Contempo rània	Obridor de llauna, enroscable.		

2018	2	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Indeterminada						4	1	1	Moderna / Contempo rània	4 petits fragments de ceràmica vidrada, un de 2 cm, els altres de menys d'1 cm. Vidrat pràcticament perdut.	Oxidada	Rosada amb inclusions grogues

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	2	s/n	Metall	Plom	Indeterminada						1	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragment de plom de 1,5 de llargafa per 1,3 d'amplada i 0,4 de gruix. Informe. Presenta una incisió de 2 mm en una cara.		
2018	3	1	Ceràmica	Vidrada groc melat	Plat		1					1	1	1 Moderna / Contempo rània	Fragment de plat, fondo, de 3,8 cm de llargada. Fa uns 26 cm de diàmetre.	Oxidada	Rosada, amb inclusions de quars

2018	3	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Indeterminada						1	2		Moderna / Contempo rània	3 fragments de 2 cm. Un és un fragment de possible bec.	Oxidada	Rosada. Amb desgredant no visible en dos i un amb inclusions grogues

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA	
2018	3	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminada						6	1	2	Moderna / Contempo rània	Fragments d'entre 4 i 1 cm.	Oxidada	Ataronjada, inclusions molt petites negres	
2018	3	s/n	Ceràmica	Vidrada marró	Indeterminada						2	1	1	Moderna / Contempo rània	Petits fragments que no arriben a 2 cm.	Oxidada	Ataronjada, inclusions grogues i petites negres	

2018	3	2	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Jerra			1				1	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragment de base de jerra, cànir o similar. D'uns 16 cm de diàmetre. Erosionat. És possible que sigui vidrada que hagi perdut el vidrat.	Oxidada	Araronjada. Inclusions negres pràcticament no perceptibles.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	3	s/n	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Indeterminada						10	1	2	Moderna / Contempo rània	Fragments d'entre 1 i 2,6 cm. És possible que alguns siguin de vidrada que hagi perdut el vidrat.	Oxidada	Ataronajada. Diferents tons, una amb fragments quars molt visibles.
2018	3	s/n	Vidre	Translúcid	Mirall	Mirall					4	1	1	Contempo rània	Fragments de màxim 2 cm, plans, similars als del mirall de la UE 01.		

2018	3	s/n	Vidre	Translúcid lleugerament morat	Ampolla						1	1	1	Contempo rània	Fragment d' 1 cm probablement de l'ampolla de licor decorada amb rombes de la UE 01.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	3	s/n	Vidre	Translúcid marró	Ampolla							4	1	1 Contempo rània	Fragments d'entre 2 i 4 cm, possiblement de l'ampolla existent en la UE 01 i en la mateixa UE 03.		
------	---	-----	-------	------------------	---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------	---	--	--

2018	3	s/n	Vidre	Translúcid verd	Ampolla							2	1	1 Contempo rània	Fragments de 3,5 cm, probablement corresponents a l'ampolla existent en la UE 01 i en la mateixa UE 03.		
------	---	-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------	---	--	--

2018	3	3	Vidre	Translúcid marró	Ampolla		2					14	1	1 Contempo rània	Fragments d'una ampolla, tipus de cervesa. Vora i coll en bona part complet. Els fragments de la UE 01 i resta de la UE 03 són d'aquesta.		
------	---	---	-------	------------------	---------	--	---	--	--	--	--	----	---	---------------------	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	3	s/n	Vidre	Translúcid verd	Ampolla							2	1	1 Contemporània	Fragments de 3 i 4 cm, del mateix individu existent en la mateixa UE 03 i en la UE 01.		
------	---	-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	---	---	-----------------	--	--	--

2018	3	s/n	Lític	Hematita								3	3	3 Moderna / Contemporània	Fragments d'entre 1,8 i 2,5 cm. Pedra dura, no taca.		
------	---	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------------	--	--	--

2018	3	s/n	Metall	Ferro	Indeterminada							1	1	1 Moderna / Contemporània	Làmina de ferro, fragment d'un objecte indeterminat. De 4,8 de llargada, 4,1 d'alçada i 0,1 cm de gruix.		
------	---	-----	--------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------------	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	3	4	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Moderna / Contempòrnia	Clau de ferro, amb cabota, li falta extrem punta. Secció rectangular. De 2,2 de llargada, secció tija de 0,6 per 0,4, cabota planta de 0,9 per 1 cm.		
2018	3	5	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Contempòrnia	Petit clau de ferro, probablement de solar de bota.		

2019	3	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada						1		0	0 Medieval-Moderna	Fragment de 3,8 cm	Oxidada	Ataronjada, dura, desgredant no visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	3	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Indeterminada						2	0	0	Medieval- Moderna	1 arrancamnt de nansa, de 3,4 cm, i fragment informe. Gerra o similar. Verd gòtic.	Oxidada	Rosada- ataronjada, dura, desgreixant variat poc visible.
2019	3	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminada						3	0	0	Medieval- Moderna	3 fragments d'entre 1 i 2 cm	Oxidada	Ataronjada, dura, desgreixant variat poc visible.

2014	4	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Indeterminada						1	1	1	Moderna	Fragment informe de ceràmica vidrada de color groc melat, lleugerament verd clar. Vidrat només per un costat. Presenta llacunes en el vidrat per l'esquerdament del mateix.	Oxidada	Rosada/ beige, amb inclusions grogues i unes molt petites de color blanc.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	4	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melat	Indeterminada						1	1	1	Moderna	Fragment petit, vidrat color marró clar tirant cap a groc. Vidrat únicament en una cara. Es tractaria de la part estreta d'un atuell petit, possible gerreta.	Oxidada	
2014	4	1	Metall	Bronze	Indeterminada						1	1	1	Moderna	Peça de bronze, aparentment sencera, en forma de làmina fol·licàcia, de 3 cm. De llargada per 1,1 cm d'amplada; gruix de 0,5 mm. Al centre presenta un orifici circular, de 3 mm. Podria ser una plaqueta decorativa.		

2014	6	s/n	Ceràmica	Vidrat marró	Indeterminada				1		1	1	1	Moderna / Contempo rània	Marró, amb alguns tons verdosos. Vidrat únicament a una de les cares, que sembla l'exterior. Fragment arracament d'una nansa; l'altre presenta una incisió decorativa.	Oxidada	Marró ataronjada, no laminar, amb inclusions grogues i alguna vermellosa

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	6	s/n	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Indeterminada						1	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragment petit, 1 cm.	Oxidada	Rosada, amb una inclusió blanca
2018	6	s/n	Ceràmica	Vidrada groc melat	Indeterminada						3	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragments d'entre 1 i 2,5 cm. Vidrat pràcticament desaparegut.	Oxidada	Rosada amb inclusions grogues

2018	6	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminada						1	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragment de 2 cm	Oxidada	Rosada amb inclusions grogues

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	6	s/n	Metall	Ferro	Clau						3	3	3	Moderna / Contempo rània	Un clau de ferro sencer, amb la punta angular, cabota sencera plana però ja trencada, de 6,2 cm de llargada, secció quadrada o rectangular, de 5 mm, cabota de 1,4 cm.. Dues tijes d'uns 2 cm de llarg i restes de cabotes ja trencades per no consolidar-los.		
2018	6	1	Lític	Granit	Mà de morter o molí						1	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragmentat per un extrem. Còdol amb clares evidències de desgast per fregament. Fa 19 cm de llargada, 8,8 d'amplada i 7,2 de gruix. Desgast en totes les cares, però especialment en la frontal.		

2018	6	2	Orgànic	Fusta	Puntal						2	2	2	Moderna / Contempo rània	Dues puntes de tronc. Una (més cremada) 13,2 per 5 cm d'ample. Una de 14 cm de llarg per 5 d'amplada.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	14	s/n	Ceràmica	Pisa amb daurat indeterminada	Plat?						1	1	1	XV-XVII	Vidrada de reflex metàl·lic, per ambdues cares, pràcticament perdut i poc visible. Fragment de 3,4 per 1,8. Sembla ser la part central d'un plat.	Oxidada	Beige clar, molt depurada, argilosa, només s'hi observa un inclusió de color granatós.
2014	16	1	Metall	Ferro	Ganivet						1	1	1	Contempo rània	Llargada: 21,8 cm. Tija per mànec: 5,6 cm, de secció rectangular, de 5 x 6 mm. Fulla: 16,3 cm; amplada màxima 1,9 cm, a l'extrem 1,4. La punta sembla arrodonida. Gruix fulla: 0,4 cm part superior, 1 mm al tall. Ben conservat, a excepció del tall.		
2014	16	2	Metall	Ferro	Clau						1	1	1	Contempo rània	Llargada: 6,6 cm. Tija de secció quadrada, de 6,1 cm de llargada i gruix entre 0'3 i 0'4 cm. Cabota circular, de 1,2 de diàmetre, lleugerament inclinada per aixafament lateral; gruix de 0'4 cm. Ben conservat.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	17	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Indeterminada						7	1	1	Moderna / Contempo rània	Color verd oliva, clar, melós. Una fragments presenten vidrat per ambdós costats i altres no, sinó una patina grisa, color cendra.	Oxidada	Rosada, laminada, amb inclusions de color blanc.
2014	17	s/n	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Indeterminada						3	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragments, menors a 1 cm. De llargada, de ceràmica comuna oxidada, sense vidriar.	Oxidada	Rosada, argilosa, no laminar, inclusions no visibles.

2014	18	s/n	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Indeterminada						2	1	1	Moderna / Contempo rània	Fragments de ceràmica comuna oxidada, minúsculs, de menys d'1 cm.	Oxidada	Rosada, clara, argilosa, no laminada.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2014	20	1	Metall	Ferro	Placa						1		1	1 Moderna	Forma rectangular irregular, 5, 5 x 5 cm aproximadament. 3 mm de gruix, plana, amb alguna irregularitat. Seccionada en part durant excavació, esta perduda.		
------	----	---	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	---	--	---	-----------	---	--	--

2014	20	2	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Moderna	Amb cabota, possiblement tija trencada. 3,2 cm. Total. Tija de 2,1 cm de longitud i 0'7 secció, possiblement quadrada. Cabota circular , gruixuda, de 1,4 1,8 cm de diàmetre. 1,3 de gruix.		
------	----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	--	---	-----------	---	--	--

2014	20	3	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Moderna	4,4 de llargada total, tija probablement seccionada. Tija de 3,3 cm, secció rectangular, de 7 mm x 6 mm. Cabota amb la part superior trencada, queda una part de 1,4 cm de diàmtre.		
------	----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	--	---	-----------	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2014	20	4-16	Metall	Ferro	Clau		6	7				7	13	Moderna	6 cabotes de clau, de tendència circular, entre 2,8 i 1,9 de diàmetre. Gruixos entre 0'9 i 1,5. 7 tijes de clau, d'entre 1'4 i 3,3 cm de llargada. Seccions diverses però en general prismàtiques entre 0'6 i 1,2 cm de gruix.		
------	----	------	--------	-------	------	--	---	---	--	--	--	---	----	---------	--	--	--

2014	23	s/n	Metall	Ferro	Indeterminada						5	2	5	Moderna	2 petits i 3 minúscols (màx. 6 mm). Un meitat peça discoidal, 2,1 cm diàm., 1 cm ampl. (seccionat) i 2 mm gruix. Un forma de tija de sivella, mig corbat, 2,1 cm llarg., 0,6 ampl. i 0,3 cm gruix; tija secció rectangular, extrem més ample x unió altra part		
------	----	-----	--------	-------	---------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---------	--	--	--

2018	26	s/n	Orgànic	Fauna	Indeterminada						1	1	1	Moderna / Contempòrnia	Petit fragment d'os, de 1,2 cm.		
------	----	-----	---------	-------	---------------	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------	---------------------------------	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	26	s/n	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Moderna / Contempo rània	Fragment de tija de ferro, de 1,2 cm de llarg per 0,5-0,3 e gruix.		
------	----	-----	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	--	---	----------------------------------	--	--	--

2014	27	1	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Moderna / Contempo rània	4,3 cm de longitud. Tija prismàtica, extrem d'un 2 mm, part superior de ,6 cm. La cabota diferenciada, però poc visible per l'oxidació, aproximadament d'1'2 cm.		
------	----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	--	---	----------------------------------	--	--	--

2018	27	s/n	Lític	Hematita							2		2	2 Moderna/ Contempo rània	2 fragments d'uns 2 cm		
------	----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---------------------------------	------------------------	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	29	1-2	Ceràmica	Vidrada groc melat	Gibrell						2	1	2	Moderna	Color groc lleugerament verdós bastant translúcid. No es conserva la vora, únicament és la part inclinada possible gibrell, de 22 cm diàmetre. Vidrat amb llacunes per esfoliació. Fragments seccionats longitudinalment	Oxidada	Rosada, depurada, amb abundants petites inclusions de color groc pàlid,
2018	31	s/n	Ceràmica	Comuna moderna oxidada	Indeterminada						1	1	1	Moderna/ Contempo rània	1 fragment de 4,2 cm	Oxidada	Ataronjada, amb inclusions de mica visibles

2018	31	s/n	Orgànic	Fusta	Indeterminada						1	1	1	Moderna/ Contempo rània	Fragments informes de restes de fusta. No fotografia perquè es tracta d'una bossa amb restes de terra i fragments petits de fusta.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	32	1	Ceràmica	Pisa amb daurat indeterminada	Escudella		1				1	1	1	Moderna	Fragment de vora, de 4,5 cm, decorada amb pinzell pinta, vidrat per les dues cares, però força perdut. Un fragment informe de poc més d'1 cm, amb restes de vidrat.		
2018	32	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1	1	1	Prehistòrica	Fragment de ceràmica a mà, de 2,9 per 2,2 cm. Exterior lleugerament polit.	Reduïda	Grisa. Desgreixant de mica visible.

2018	32	s/n	Lític	Sorrenca	Afilador						1	1	1	Moderna	Fragment de pedra d'afilar, informe, de 2,5 cm i 1 cm de gruix. Cares molt polides.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	34	1-2	Vidre	Verd oliva	Ampolla			2			7	1	2	Contempo rània	2 fragments de cul d'ampolla, de similar a les ampolles de cava, i 7 fragments informes. Tots gruixuts. Diàmetre de la base d'ampolla de 9 cm. Vidre de color verd oliva, translúcid.		
2014	35	s/n	Ceràmica	Vidrada marró	Plat?						47	1	1	Moderna / Contempo rània	47 fragments, marró clar, melat. Vidrat únicament per una cara, excepte algun fragment on que presenta gotes de vidrat. Alguns fragments amb patina grisosa, de color cendra. Fragments d'una peça força plana, potser un plat. Fragments 0,5 cm fins a 2 cm.	Oxidada	Rosada, laminada, amb petites inclusions de color blanc
2014	35	1	Ceràmica	Vidrada marró	Gerreta			1			1	1	1	Moderna / Contempo rània	Marró fosc, melat, vidrat per les dues cares. Fragment petita vora d'un petita platet o gerreta; és un fragment molt petit de 1,2 cm d'amplada i 1, 4 cm de llargada. L'altre fragment és informe, corbat, de característiques similars.	Oxidada	Pasta rosada, malimanada, amb petites inclusions blanques.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	35	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada						1	1	1	Moderna / Contempo rània	De color groc verdós, vidrat únicament per un costat, amb alguna petita llacuna. Per l'altra cara parcialment seccionat longitudinalment, però la part competa no té vidrat.	Oxidada	Pasta beige tirant a fosc, argilosa, sense inclusions visibles.
2014	35	2	Metall	Ferro / Bronze	Rebló						1	1	1	Moderna / Contempo rània	Anella de ferro i bronze, circular, lleugerament deformada. Sembla ser un rebló, amb el cercle interior de ferro i la part exterior de bronze. En la part de ferro presenta ranura per encaixar. Diamètre exterior: 2,3 x 2 cm. Amplada 0'4 cm, gruix 0'2.		
2014	35	3-4	Metall	Ferro	Clau			1		1	2	2	2	Moderna / Contempo rània	Clau, possib. sencer, cabota pràctic. no difer. Llarg: 2,4 cm, gruix tija de 0'5-0,7 cm, cabota 0'8 cm. Secció quadrada. L'altre fragment: tija de 2,5 cm, de llarg., secció rectangular, de 0,5 i 0,6 cm. Entrada inclou també: dos fragments infor., 1x0,4 cm		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2014	35	5	Lític	Hematita terrosa	Amorfs						4	4	4	Moderna / Contempo rània	4 mostres d'hematita terrosa, 1 de 2,5 cm de llargada; la resta d'entorn 1 cm.		
2014	38	1	Metall	Ferro	Indeterminada						1	1	1	Moderna	Llarg. 6,8 cm, formada per tija possibl. de secció quadrada, de 0,4 mm de gruix, i un extrem més gros, de 2 cm de llargada i 0,9 de gruix. Per l'altre extrem la tija seccionada, excavació,perduda. Podria haver estat igual que la part conservada.		

2018	45	1	Ceràmica	Vidrada medieval-moderna groga	Canelobre			2				1	1	Medieval- Moderna	2 fragments que enganxen d'una base, de 3,5 cm de diàmetre. Vidrat per l'interior, per l'exterior no en té o perdut.	Oxidada	Ataronjada-rosada, amb quars visible.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	45	s/n	Ceràmica	Vidrada medieval- moderna groga	Indeterminada						4	1	1	Medieval- Moderna	4 fragments, d'entre 2 i 4 cm. El més gran té estries.	Oxidada	Rosada. Alguns amb inclusions grogues i altres amb inclusions no visibles.
2018	45	s/n	Ceràmica	Vidrada verd melat	Indeterminada						1	1	1	Medieval- Moderna	1 fragment de 1,5 cm	Oxidada	Ataronjada, amb petites inclusions negres.

2018	45	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminada						2	1	1	Medieval- Moderna	2 fragments d'entre 1 i 2 cm	Oxidada	Rosada- ataronjada, dura, amb desgredant no visible.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	45	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna reduïda	Indeterminada						1	1	1	Medieval- Moderna	1 fragment de 2,2 cm	Reduïda	Grisa, desgraixant de mica

2018	45	2	Metall	Ferro	Ganivet						1	1	1	Medieval- Moderna	1 tija de ferro de 7,6 cm de llargada, 0,3 cm en la punta i 1,3 en la part més ample. Sembla ser una tija de gabinet, part entre l'empunyadura i la pròpia tija.		
------	----	---	--------	-------	---------	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------	--	--	--

2018	45	3	Metall	Ferro	Frontissa?						1	1	1	Medieval- Moderna	5,6 de llargada, amb dos extrems corbats, amb una ample de 2,6 cm.		
------	----	---	--------	-------	------------	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONOLOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	45	4-5	Metall	Ferro	Claus							2	2	2 Medieval-Moderna	Dues tijes, una és una punta, de 2,8 cm. L'altra és una tija plana de 2,5 cm.		
2018	48	s/n	Orgànic	Fusta										Medieval-Moderna	Una bossa amb nombrosos fragments de fusta cremada. Fotografia de la bossa.		

2018	49	1	Ceràmica	Vidrat melat	Gerra			1				1	1	1 Medieval-Moderna	Fragment de base d'un gerra o similar, de la base una petita part, la resta és cos. Conserva només una petita llacuna de l'envidrat. Fragment d'uns 8 cm La base és uns 10-12 cm de diàmetre.	Oxidada	Rosada-ataronjada, amb desgreixant groc, poc dura.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	49	2	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Medieval- Moderna	Una tija fina, de 3,6 de llargada i 0,4 de diàmetre. Cabota, trencada, circular, de 1 cm.		
2018	49	s/n	Metall	Ferro	Indeterminat						1		1	1 Medieval- Moderna	Un fragment informe de ferro, de 2,4 cm.		

2018	53	s/n	Ceràmica	Vidrat groc melat	Indeterminat						7		1	1 Medieval- Moderna	Fragments d'entre 1 i 4,2 cm	Oxidada	Rosada- ataronjada, poc dura, desgreixants grosos.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	53	1	Ceràmica	Comuna moderna- medieval oxidada	Jerra?			1			1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de base, pràcticament sense paret, angle molt rectem, de 10 cm de diàmetre	Oxidada	Rosada, amb desgreixant groc

2018	53	s/n	Ceràmica	Vidrat marró	Indeterminat						1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 2 cm	Oxidada	Ataronjada, sense desgreixant visible
------	----	-----	----------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------	------------------	---------	--

2018	53	s/n	Ceràmica	Vidrat verd	Indeterminat						1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment d'1 cm	Oxidada	Ataronjada
------	----	-----	----------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------	-----------------	---------	------------

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	53	s/n	Lític	Sílex melat								2	2	2 Medieval- Moderna	Dos fragments de sílex, un de 2,2 cm i un de 1,2 cm		
------	----	-----	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	---	--	--

2018	53	s/n	Lític	Hemetita								1	1	1 Medieval- Moderna	1 fragment, llugerament tou, que deixa traça de color, de 1,8 cm		
------	----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	--	--	--

2018	53	2	Metall	Ferro	Ganivet-falçó							1	1	1 Medieval- Moderna	6 fragments d'un ganivet, ara ja trencat, per no restauració. Feia un 16 cm de llargada, i uns 2,4 d'amplada. Tija plana de pocs mm.		
------	----	---	--------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	53	3	Metall	Ferro	Empunyadura						1	1	1	1 Medieval- Moderna	1 tija probable empunyadura. Potser de la peça de la fulla de la mateixa UE. És lleugerament angular. Fa 7 cm de llargada per 1 d'amplada en la part més ample.		
------	----	---	--------	-------	-------------	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------	---	--	--

2018	53	4	Metall	Ferro	Indeterminat						2		1	1 Medieval- Moderna	2 fragments d'una tija de ferro, plana, de 5 cm de llargada, de 1,5 cm d'amplada i 0,4 de gruix.		
------	----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------	--	--	--

2018	53	5-11	Metall	Ferro	Clau						6	2	5	7 Medieval- Moderna	6 claus de ferro, 4 cobotes rodones i 2 tiges i dos fragments de tija. El més llarg fa 4 cm, el mes curt fa 2 cm.		
------	----	------	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	53	12	Metall	Ferro	Indeterminat						2	1	2	Medieval- Moderna	2 fragments de ferro, probablement d'un mateix individu. Unas de 3,5 per 2,7 cm per 1,5 cm. L'altra de 3 per 2,5 per 1,3 de gruix.		
2018	55	s/n	Orgànic	Fusta	Indeterminat						5	1	1	Medieval- Moderna	5 fragments de branques de fusta, d'entre 9,7 cm i 4,4 cm de llargada i un màxim de 2 cm de gruix. Informes. Sense indicis de'estar treballades. No corresponen a cap utensili.		
2018	56	1-2	Lític	Sorrenca	Afilador						2	1	1	Medieval- Moderna	2 fragments, que encaixen, d'una mateixa pedra d'afilar. Els fragments es sobreposen. En conjunt formen un fragment de 3 cm d'ample, 1,7 de llargada (trencat) i 1,3 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	56	3	Lític	Granit	Indeterminat						1		1	1 Medieval- Moderna	Còdol allargat, cilíndric, amb dubtes de si ha estat utilitzat com a cortidor o morter, tot i que en la part longitudinal sembla tenir desgast. Mesura 17 cm de llargada, per entre 6 i 5,6 de diàmetre. Un extrem està trencat.		
------	----	---	-------	--------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------	--	--	--

2018	56	4	Metall	Ferro	Ferradura						2	1	2	3 Medieval- Moderna	3 frag. Un li falten els extrems: fa 9,7 d'amplada, amb un ample de tija de 3,2 i gruix de 0,8, espai obertura de 3,5. Altre únicament un lateral, pràcticament sencer, ind. més gran, 11 cm llarg, per 4,1 ample i 0,9 gruix. Altre frag. de 3,6 x 3,2 cm.		
------	----	---	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------	---	--	--

2018	56	5	Metall	Ferro	Indeterminat						1		1	1 Medieval- Moderna	1 tija aprox. cilíndrica, de 6,8 cm de llargada i 1,8 cm de diàmetre		
------	----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	56	6-8	Metall	Ferro	Clau						3	3	3	Medieval- Moderna	3 fragments de clau, un amb cabota i la resta tjies. Fan enre 2,5 i 2,8 de llargada i uns 1,1 cm de diàmetre.		
2018	56	9-10	Orgànic	Fusta	Troncs						2	2	4	4 Medieval- Moderna	2 puntes de tronc, treballades, per ancorar, apuntades, extrems conservats. Una fa 9,8 de llarg. Conservada, amb un diàm. De 3,6 cm. L'altra fa 11,5 llarg. I diàm. De 3,1. Tb. Dos frag. De branques, una larg. 14,5 i gruix de 3,6; altra palet de 6,1 x 1,2.		
2018	57	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melat	Indeterminada						2	1	2	Medieval- Moderna	2 fragments de 2 i 4 cm	Oxidada	Un pasta beige amb desgreixant variant, tova; altre ataronjada

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	57	s/n	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Indeterminada							1	1	1 Medieval-Moderna	1 fragment de 1,5 cm	Oxidada	
------	----	-----	----------	---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	---	---	--------------------	----------------------	---------	--

2018	57	1	Lític	Sílex blanc	Nucli							1	1	1 Medieval-Moderna	1 nucli prismàtic irregular de 4,7 per 3 cm		
------	----	---	-------	-------------	-------	--	--	--	--	--	--	---	---	--------------------	---	--	--

2018	57	2	Metall	Ferro	Ferradura							1	1	1 Medieval-Moderna	Fragment de ferradura, banda lateral, de 7,5 cm per 2,6 cm d'amplada i 0,5 de gruix.		
------	----	---	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	---	---	--------------------	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	60	1-3	Metall	Ferro	Clau						3		3	2 Medieval- Moderna	3 tijes de clau, dues poden ser el mateix. Un de 3,8 de llargada per 1,4 diàm. Un de 2,8 de llarg. per 0,9 diàmetre. Un de 2,2 de llarg per 1,2 diàm.		
2018	67	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1		1	1 Prehistòric a	Fragment informe presumiblement fet a mà, reduït, interior polit i exterior brunyit. Fa 4,3 cm.	Reduïda	Gris fosc, desgredant de mica abundant i visible,

2018	68	1-5	Metall	Ferro	Clau						4	5	4	5 Medieval- Moderna	4 cabotes de clau, rodones, d'entre 1,5 i 1,8 cm diàmetre, i 5 o 6 tijes, fragmentades, d'entre 1,6 i 3,2 de llargada i diàm. entre 0,8 i 1,3 cm.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	68	6	Metall	Ferro	Indeterminat							1	1	1 Medieval- Moderna	Peça el·lítica i plana, indeterminada, similar a una gran cabota de clau. Mesura 4,3 cm de llargada, 2,8 d'amplada i 1,1 de gruix.		
------	----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	--	--	--

2018	69	1-2	Metall	Ferro	Clau							2	2	2 Medieval- Moderna	2 tijes de clau, llargues, de 7,7 cm de llarg x 1,2 diàm.; i 4,5 de llarg x 1,2 diàm.		
------	----	-----	--------	-------	------	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	---	--	--

2018	69	3	Metall	Ferro	Indeterminat							1	1	1 Medieval- Moderna	1 fragment ind. De 5,5 de llarg. X 3,2 d'amplada i 1,4 de gruix. Adherit a una pedra.		
------	----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	70	1	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Medieval- Moderna	1 fragment de clau amb cabota, ja fragmentat. De 2,8 de llargada i diàmetre de 3,8		
2018	71	1	Ceràmica	Pisa amb daurat indeterminada	Escudella		1						1	1 Medieval- Moderna	1 petit fragment de vora, de 1,5 cm. Conserva el vidrat, per les dues cares, ben visible que és un reflex metàl·lic.	Oxidada	Rosada, sense desgredant visible

2018	71	2	Ceràmica	Vidrada groga	Plat?		1						1	1 Medieval- Moderna	1 petit fragment de 1,5 cm amb una línia excavada interior i una línia exvasa exterior.	Oxidada	Roasada-ataronjada, desgredant petit

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	71	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada						1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 4 cm	Oxidada	Rosada- ataronjada, poc dura, desgreixant poc visible
2018	71	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Indeterminada						1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 1.9 cm, vidrat per les dues cares.	Oxidada	Ataronjada, dura, desgreixant molt fi

2018	71	s/n	Lític	Hematita							2	2	2	Medieval- Moderna	2 fragments, un de 2,6 cm i un de 1,5		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	71	3-5	Metall	Ferro	Clau						1	5	4	5 Medieval- Moderna	Un clau amb cabota i tija, trencat, aprox. de 4,6 de llarg, cabota circular de 1,6 cm. diàm. i tija de 0,7 cm diàm. Altres 4 fragments de tija, d'entre 1,2 i 3 cm de llarg i 0,4-0,6 diàm.		
------	----	-----	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------	---	--	--

2018	76	1	Lític	Sílex blanc	Nucli						1		1	1 Medieval- Moderna	Nucli de sílex, de tendència esfèrica. Mesura 4,2 per 3,2 cm. Evidents traces d'extracció.		
------	----	---	-------	-------------	-------	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------	--	--	--

2018	76	2	Metall	Ferro	Ganivet						1		1	1 Medieval- Moderna	Fulla, de probable ganivet, trencada. Mesura 6 cm de llargada per 1,3 d'amplada i 0,3 de gruix.		
------	----	---	--------	-------	---------	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	76	3	Metall	Ferro	Clau						1		1	1 Medieval- Moderna	Cabota de clau, circular d'entre 2,2 i 2,7 cm diàmetre, sense tija.		
2018	80	1	Ceràmica	Vidrada melada groga	Gerra				1				1	1 Medieval- Moderna	Nansa de gerra gran o atuell gran. Vidrat melat tirant a groc. Mesura 11,8 cm de llargada per 3,5 d'amplada per 1 d'amplada	Oxidada	Rosada amb desgreixant groc, poc dura

2018	80	2	Ceràmica	Vidrada verda	Llàntia			1					1	1 Medieval- Moderna	Vora de llàntia de cassoleta, vidrat verd marronós per les dues cares. Fragment no dibuixable. De 3,8 cm d'amplada per 1,7 d'alçada.	Oxidada	Rosada-ataronjada, dura, sense desgreixant visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	80	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminada						1	1	1	Medieval- Moderna	Informe de 4,2 cm. Es possible que sigui individu que hagi perdut el vidrat.	Oxidada	Rosada ataronjada amb desgreixant negre
2018	80	1-4	Metall	Ferro	Ferradura						4	4	4	Medieval- Moderna	Fragments de ferradures, diferents. Un lateral de 10 llarg, per 3,2 ample i 0,6 gruix. Mitja ferradura de 7,6 llarg, 2,9 ample i 0,4 gruix. Un lateral parcial de 7,8 llarg, 3,4 ample i 0,7 gruix. Un lateral parcial de 4,5 llarg, 3,6 ample i 0,4 gruix.		
2018	80	5-7	Metall	Ferro	Clau						3	2	3	5 Medieval- Moderna	Tiges de claus, d'entre 6 i 3,2 cm de llarg i entre 0,7 i 1,5 diàmetre. Més dos fragments d'1 cm.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	80	8	Metall	Bronze	Anella						2	1	1	Medieval- Moderna	Dos fragments que enganxen d'un anella circular, de la que en forma aprox. la meitat. Conjuntament mesuren una peça de 3,8 cm de diàmetre, i d'un gruix de 0,5 cm.		
2018	81	1	Ceràmica	Prehistòrica?	Indeterminada				1			1	1	Neolítica?	Fragment de nansa, potser a mà, de 2,8 cm,	Reduïda, parcialment	Gris- ataronjada, desgreixant petit negre i mica

2018	81	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						4	1	1	Neolítica	Fragments d'entre 4 i 1,5 cm, el més gran amb la superfície polida o brunyida	Reduïda	Gris, desgreixant petit variat visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	84	1-2	Ceràmica	Prehistòrica	Vas		2				1	2	2	Neolítica	1 fragment de 4,2 cm i un fragment de 3,1 cm. Tmbé fragment informe similar.		
2018	84	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						25	1	1	Neolítica	Fragments d'entre 4,5 i 1 cm	Reduïda	Gris, desgreixant petit variat visible
2018	84	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						5	1	1	Neolítica	Fragments d'entre 4,7 i 1 cm	Oxidada	Marró ataronjada, desgreixant petit variat visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	84	3-4	Lític	Sílex beige	Fulla ganivet						2	1	1	Neolítica	Una de 9,6 cm de llargada, trencada x un extrem, 2,3 d'amplada i 0,9 de gruix. Altra de 6 cm de llargada, 2,3 d'amplada i 0,4 de gruix.		
2018	84	s/n	Lític	Sílex melat	Ascla						1	1	1	Neolítica	Petit fragment d'ascla, de 0,9 cm.		

2018	84	s/n	Lític	Indeterminada	Indeterminada						1	1	1	Indeterminada	Fragment de pedra, roca indeterminada, no local d'Emportona. Aparentment no presenta cap indici d'utilització. Singular i forània de l'emplaçament.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	85	1	Ceràmica	Prehistòrica	Vas		1				3	1	1	Neolítica	Petit fragment, de 1,1 cm d'amplada, de vora de vas, i 3 fragments informes de poc més d'1 cm .	Reduïda	Gris, desgredixant petit variat visible
2018	85	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						5	1	1	Neolítica	Fragments informes d'entre 1 i 2,2 cm	Oxidada	Marró ataronjada, desgredixant petit variat visible

2018	85	s/n	Lític	Sílex beige	Indeterminada						1	1	1	Neolítica	Fragment de sílex pla i triangular, de 4,2 de llargada per 1,2 d'amplada per 0,6 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	85	s/n	Lític	Hematita							1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 2,1 cm		
2018	85	2	Metall	Ferro	Clau						1	1	1	Medieval- Moderna	Tija de clau, de 3,2 de llargada i 0,5 diàmetre		

2018	90	s/n	Ceràmica	Vidrada groga verdosa							1	1	1	Medieval- Moderna	1 fragment de 2 cm	Oxidada	Rosat- ataronjat, desgreixant blanc visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	90	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna reduïda							1	1	1	Medieval- Moderna	1 fragment de 2,2 cm	Reduïda	Gris, dura, amb desgreixant negre petit
2018	90	s/n	Lític	Indeterminat							1	1	1	Medieval- Moderna	Petit fragment de roca translúcida prismàtica, de 1,6 cm de llargada i 0,5 de gruix.		

2018	90	1	Metall	Ferro	Frontissa?						1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de tija de ferro, de possible frontissa o similar, amb un extrem apuntat. 7,4 de llargada, 2,7 d'amplada i 0,5 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	91	1	Ceràmica	Vidrada groga melada			2				14	2	3	Medieval- Moderna	Dos petis fragment de vora, de 1 i 2 cm d'amplada, d'atuell petit, i 14 fragments d'entre 1 i 3,5 cm, el més gran dels quals ha de correspondre a una altra peça.	Oxidada	Rosada ataronhada, poc dura, amb desgreixant blanc i negre
2018	91	2	Ceràmica	Vidrada marró melada	Jerra?			1			8	1	1	Medieval- Moderna	Fragmen de base de 12 cm de diàmetre d'un jerra o similar, més altres fragments de la mateixa peça.	Oxidada	Marró- ataronjada, dura, amb desgreixantpeti t nere i blanc.
2018	91	3	Ceràmica	Vidrada marró melada	Jerra?						1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment informe de paret. No es és mateixa peça que l'anterior.	Oxidada	Marró ataronjada amb petit desgraixant negre.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	91	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada							2	1	1	Medieval- Moderna	2 fragments	Oxidada	Marró ataronjada amb petit desgraixant negre.
2018	91	s/n	Ceràmica	Vidrada groga melada							4	0	0	Medieval- Moderna	fragments d'ntre 1 i 3 cm	Oxidada	Rosada ataronhada, poc dura, amb desgreixant blanc i negre

2018	91	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melada							1	0	0	Medieval- Moderna	Fragment de 2 cm	Oxidada	Marró- ataronjada, dura, amb desgreixantpeti t nere i blanc.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	91	s/n	Ceràmica	Vidrada verda							1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 2 cm, verd gòtic per una cara	Oxidada	Beige rosat, amb desgreixant variati
2018	91	4	Metall	Ferro	Clau						1	1	1	Medieval- Moderna	Clau, pràcticament sencer, petit, amb cabota, de 2,3 cm de llargada per 0,6 de diàmetre		

2018	91	s/n	Lític	Hematita							1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 4 cm de llargada per 1,2 d'amplada		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	93	1	Ceràmica	Prehistòrica	Vas		1				1	1	1	Neolític	Petit fragment de vora, de 2,2 cm d'amplada i un fragment informe similar.	Reduïda	Gris, desgredant petit variat visible
2018	93	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1	1	1	Neolític	Fragment informe, groller, de 4,2 cm.		

2018	93	1-3	Sílex marró	Fulla ganivet							2	2	2	Neolític	Tres fragments de dues fulles de ganivet, dos enganxen. Un de 7,2 cm de llargada per 2,6 cm d'amplada al centre i 0,5 de gruix. Altra de 3,9 cm de llargada 2,8 cm d'amplada i 1 cm de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	93	s/n	Metall	Ferro	Indeterminada						1	1	1	Indeterminada	Fragment de ferro, o de pedra completament ferrosa. De 4,1 cm de llargada, 3,3 d'amplada i 1,4 de gruix.		
2018	94	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						10	1	1	Neolític	Fragments de ceràmica grollera d'entre 1 i 4,8 cm. 4 ténen l'interior polit	Reduïda	Gris, desgreixant petit variat visible

2018	94	1-2	Ceràmica	Prehistòrica	Vas		2				6	1	2	Neolític	2 fragments de vora d'una mateixa peça, de 5 i 4,5 cm, presenta un lleuger mugronet a prop de la vora.	Oxidada	Marró, amb desgreixant variat petit.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	94	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1	1	1	Neolític	1 fragment de 3 cm, brunyit per les dues cares.	Oxidant.red uctora	Ataronjat- marró, amb desgreixant variat petit.
2018	94	3	Lític	Indeterminada	Dena						1	1	1	Neolític	Dena de collaret, pedra grisa, de 0,6 cm de diàmetre amb orifici central de 2 mm.		

2018	94	s/n	Lític	Quars							1	1	1	Neolític	Fragment de quars blanc translúcid, sende cap índici de treball. De 2,2 cm d'amplada i llargada i de 0,7 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	94	4	Lític	Granit							1	1	1	Neolític	Pedra de granit, de forma circular, similar a un operculum, de 9 cm de diàmetre aprox. i 4,9 de gruix. Per una part es plana, ssense indicis d'ús; per l'altra és convexa i amb indicis d'estar polida. Singular. Dubtes de si es instrumental, tipus percutor.		
2018	94	s/n	Fauna	Indeterminada							1	1	1	Neolític	Peti fragment d'os, de 2 cm de llargada i 0,9 d'amplada .		

2018	95	s/n	Ceràmica	Prehistòrica							3	1	1	Neolític	3 fragments informes d'uns 2,5 cm	Reduïda	Marró, amb desgredant variat petit.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	96	s/n	Ceràmica	Prehistòrica							1	1	1	Neolític	1 fragment informe de 3,4 cm.	Reduïda	Marró, amb desgreixant amb molta mica i variat petit.
2018	96	s/n	Fauna	Indeterminada							4	1	1	Neolític	4 ascles de fauna, de 0,5 mm		

2018	103	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						2	0	0	Neolítica	2 fragments d'entre 1 i 3 cm	Reductora oxidant	Grisa, desgreixant variat visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	103	s/n	Lític	Hematita ferrosa								2	1	1 ?	2 fragments de 3,4 i 2 cm		
------	-----	-----	-------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	---------------------------	--	--

2018	108	1	Metall	Ferro	Clau						1	1	1	Medieval- Moderna	Clau de ferro, cabota i part de tija, tot de 3,5 cm de llargada conservada, cabota rodona de 3,1 cm de diàmetre.		
------	-----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------	--	--	--

2018	110	s/n	Ceràmica	Indeterminada	Indeterminada							1	0	0 ?	Minúscol fragment de menys d'1 cm. No fotografia perquè no val la pena.	Reductora oxidant	
------	-----	-----	----------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	---	----------------------	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	110	s/n	Lític	Hematita							1	1	1	Medieval- Moderna	Fragment de 3 cm		
2018	111	1	Ceràmica	Prehistòrica	Vas		1					1	1	Neolítica	Fragment de vora, de 5,3 cm, Presenta una carena, a manera de cordó, a 2,2 cm de la vora. D'uns 20 cm de diàmetre.	Oxidada-reductora	Desgreixant variant, gran i petit

2018	111	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						11	0	0	Neolítica	Fragments d'entre 1 i 4,3 cm, alguns polits o brunyits i altres grollers	Oxidada-reductora	Dsgreixant variat, petit

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	111	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						3	0	0	Neolítica	Fragments d'entre 1 i 2,5 cm	Reductora	Dsgreixant variati, petit

2018	111	s/n	Lític	Hematita							1	1	1	Neolítica	Fragment de 3 per 1,2 cm		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-----------	--------------------------	--	--

2018	111	s/n	Lític	Mineral de ferro							1	1	1	Neolítica	Fragment de 3 per 2,5 cm		
------	-----	-----	-------	------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-----------	--------------------------	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	112	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						4	0	0	Neolítica	Fragments d'entre 1 i 5,8 cm, tots amb la superfície polida	Reductora	Gris i negre, desgredant gran i petit variat
2018	113	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1	0	0	Neolítica	Petit fragment de 1,3 cm	Oxidada	Marró ataronjat, desgredant gran i petit variat
2018	113	1	Lític	Sílex gris	Ascla						1	1	1	Neolítica	Ascla de sílex, sense retoc, de 3,9 de llargada per 2,2 d'amplada i 0,6 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	113	s/n	Lític	Mineral de ferro							1	1	1	Neolítica	Fragment de 2,6 per 2,2 cm		
2018	116	1	Ceràmica	Prehistòrica	Vas		1					1	1	Neolítica	Fragment de vora de vas de 1,8 cm, amb la superfície interior i exterior brunyida, negra.	Reduïda	Marró grisosa, desgredant petit

2018	117	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1	0	0	Neolítica	Fragment de 2,1 cm	Reduïda	Gris, desgredant variat

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	118	s/n	Ceràmica	Prehistòrica	Indeterminada						1	0	0	Neolítica	Fragment de 3,5 cm, amb la superfície polida o brunyida	Reduïda	Gris, desgredant variat
2018	118	s/n	Orgànic	Fusta	Indeterminada						1	1	1	?	Tija de fusta, plana i prima, lleugerament corbada, de 10 cm de llargada, 1,1 cm d'amplada i 0,3 de gruix.		

2018	120	s/n	Fauna	Os	Indeterminada						1	0	0		Fragment d'os, de costella, indeterminat, de 2,5 cm llarg per 1 cm amplada i 0,5 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	120	s/n	Lític	Hematita							8	1	1		Fragments d'entre 1 i 2,8 cm, durs.		
2018	121	1	Metall	Ferro	Clau						1	1	1		Tija probablement de clau de ferro, de 3 cm de llargada, per 1 cm d'amplada i 0,6 de gruix, de perfil força planer.		

2018	122	1	Ceràmica	Vidrada groga	Gerra			1	1		1	1	2		Fragment de base, vidrat exterior, d'11 cm de diàmetre, un fragment de nansa de 1,6 cm d'amplada i un informe	Oxidada	Rosada ataronjada amn petit desgriexant variat, el fragment informe té

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	122	2	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Gerra			1			1	1	1		Fragment de base, de 11 cm de diàmetre, i un fragment informe	Oxidada	Marró ataronjada, amb desgreixant variat petit, mica abundant
2018	122	s/n	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Indeterminada						2	0	0		Dos fragments informes de 1,8 i 2,6 cm	Oxidada	Beige crema
2018	122	3	Ceràmica	Vidrada verda	Gerra			1			1	1	1		Vora petita de gerra de 1,6 cm	Oxidada	Marró.ataronjat , dura, desgraixant variat, quars

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2018	122	4	Ceràmica	Vidrada melada	Gerra		1					1	1		Vora petita de gerra, de 1, 4 cm	Oxidada	Marró ataronjat, dura desgriexant petit i variat, quars
2018	122	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminada						13	0	0		Fragments d'entre 1 i 3,7 cm	Oxidada	Ataronjat, desgriexant variat i petit, amb quars
2018	122	5	Lític	Pissarra	Polidor						1	1	1		Pedra, de roca de pissarra o similar, còdol allargat, de 26,6 cm de llargada, 4,5 d'amplada i 4,2 de gruix. Una cara lleugerament polida; extrems lleugerament apuntats i arrodonits. Extrems presenten desgast en cuña, pla inclinat, de 3,8 cm i 3,6 cm.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2018	122	s/n	Lític	Hematita								2	0	0	Dos fragments de 2 cm		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-----------------------	--	--

2018	122	6	Metall	Ferro	Indeterminat							1	1	1	Fragment d'utensili de ferro, de forma cilíndrica, de 1,8 d'alçada i 1,8 de diàmetre		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

2018	122	7	Metall	Ferro	Indeterminat							1	1	1	Tija de ferro, similar a la d'un clau, de 2,6 de llargada, perfil pla, de 0,6 d'amplada i 0,4 de gruix		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	123	s/n	Lítica	Pissarra							4	0	0		Pedres de pissara, forània del lloc, de 13 a 5,7 cm, de llargada i de 7 a 2,7 d'amplada. Sense traces d'utilització, però guardades per la particularitat.		
2019	125	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melat							2	0	0		Dos fragments informes de 1 i 2,6 cm, de dues peces diferents	Oxidada	Ataronjada, desgredixant variat

2019	125	s/n	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada							1	0	0		Un fragment de 1,5 cm	Oxidada	Ataronjada, desgredixant variat

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	125	1	Metall	Ferro	Ferradura						1	0	0		Fragment de lateral de ferradura, ferradura gran, de 5,5 cm de llargada, 3,5 d'amplada i 0,4 de gruix. Presenta 3 forats característics de ferradura.		
2019	126	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melat							1	0	0		Fragment de 2,6 cm	Oxidada	Ataronjada, desgredant variat

2019	126	s/n	Ceràmica	Vidrada verda							1	0	0		Fragment de 2 cm	Oxidada	Ataronjada, desgredant variat

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	126	1	Metall	Ferro	Indeterminat						1		1	1	Tija de ferro, amb un extrem lleugerament corbat. Mesura 5,8 cm de llargada, 1,8 d'amplada i 0,5 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

2019	126	2	Lític	Granit	Indeterminat						1		1	1	Pedra de granit, de 19 cm de llargada, per 12,6 d'amplada i 5,5 de gruix.Presenta dues zones de desgast la part superior, per afilar o similar.		
------	-----	---	-------	--------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

2019	127	s/n	Lític	Hematita							1		1	1	Fragment de 1,8 cm		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--------------------	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	128	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melada							1	0	0		Fragment de 2,6 cm	Oxidada	Ataronjada, poc dura, desgreixant groc
2019	128	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada							1	0	0		Fragment de 1 cm	Oxidada	Ataronjada, dura, desgreixant variati petit

2019	128	s/n	Ceràmica	Prehistòrica							1	0	0		Fragment de 2 cm, griller	Reductora- oxidant	grisa, desgreixant de quars molt visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	128	1	Lític	Sílex rosat	Ascla						1	1	1		Ascle de 2,6 cm i 0,9 de gruix.		
2019	130	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada							1	0	0		Fragment de 1,6 cm	Oxidada	Ataronjada, desgreixant no visible

2019	130	1	Lític	Hematita							1	1	1		Fragment de 2,1 cm		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	133	1	Metall	Ferro	Clau						1	1	1		Clau de ferro, pràcticament sencer, amb cabota rectangular, de 0,9 per 1,2 i tija de 2,8 cm. Total llargada de 3,5 cm		
2019	135	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Inderminada						10	0	0		Fragmentes d'entre 1 i 4,8 cm	Oxidada	Ataronjada, unes dures i altres toves

2019	135	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melat	Inderminada						1	0	0		Fragment de 3 cm	Oxidada	Ataronjada, poc duram desgriquant poc visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	135	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Inderminada						1	0	0		Fragment de 2,8 cm	Oxidada	Beige
2019	135	s/n	Ceràmica	Comuna oxidada medieval- moderna	Inderminada						9	0	0		Fragments d'entre 1 i 4,7 cm	Oxidada	Ataronajades, dures

2019	135	1	Metall	Ferro	Clau						1	1	1		Clau de ferro, sencer però ja trencat, amn cabota rodona o quadrada, corbat. Mesura uns 5,5 cm de llargada.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	135	2	Metall	Ferro	Punta de pal?						1		1	1	Punta de ferro, cilíndrica, de 6 cm de llargada i 3,6 de diàmetre, amb un encaix en la part superior, per element peible, de 2,6 cm de fondària.		
------	-----	---	--------	-------	---------------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

2019	135	3	Metall	Ferro	Indeterminat						1		1	1	Làmina de ferro, molt malmesa, de 3 cm de llargada, 1,2 d'amplada i 0,5 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

2019	135	4	Lític	Sorrenca	Afilador						1		1	1	Fragment d'afilador de sorrenca, de 2,8 cm		
------	-----	---	-------	----------	----------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	135	s/n	Lític	Hematita							2	0	0		Dos fragments de 1,8 i 2 cm.		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	------------------------------	--	--

2019	136	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminat						1	0	0		Fragment de 4 cm, trencat en dues parts		
------	-----	-----	----------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

2019	138	1	Metall	Ferro	Indeterminat						1	1	1		Tija de ferro, cilíndrica, de 7,6 cm de largada per 0,5 de diàmetre		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	138	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminat							1	0	0	Fragment de 4 cm		
------	-----	-----	----------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------	--	--

2019	138	s/n	Ceràmica	Comuna oxidada medieval- moderna	Indeterminat							1	0	0	Fragment de 4 cm, amb el vidrat pràcticament perdut		
------	-----	-----	----------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

2019	138	1	Lític	Sorrenca	Afilador							1	1	1	Fragment d'afilador de sorrenca, de 4 cm per 3,8 i 0,8 de gruix.		
------	-----	---	-------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	138	s/n	Lític	Hematita								2	0	0	Dos fragments de 3,4 cm cadascun		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------------------	--	--

2019	139	s/n	Lític	Hematita								6	0	0	Fragments d'entre 2 i 3,1 cm		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------------	--	--

2019	140	1	Metall	Ferro	Indeterminat							1	1	1	Una tija de ferro.Possible extrem de ferradura, ganivet, frontissa.... Apuntat en un extrem. Mesura 5,5 cm de llargada per 2,5 amplada (centre) i 0,9 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	140	2	Metall	Ferro	Indeterminat						1		1	1	Indeterminat. Fragment aproximadament circular, d'uns 3,5 cm de diàmetre i 0,8 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

2019	143	1	Metall	Ferro	Ferradura						1		1	1	Fragment de ferradura, part central. Mesura 3,7 cm de llarada, per 2,4 d'amplada i 0,4 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

2019	143	2	Metall	Ferro	Clau						1	1	2	2	Cabota de clau de ferro, irregular el·lipsoïdal, de 2 cm per 1,5 llargada, gruix de 0,9 cm. Més fragment petit de ferro informe, d'1 cm, que sembla ser també una cabota.		
------	-----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	144	1	Ceràmica	Vidrada marró	Gerra				1			1	1		Petita de nansa, de gerra o olla, fragment de 2,4 cm de llargada per 1,8 d'amplada, per l'exterior és nansa bífica. És oxidada, però té una gota de vidrat marró o melat. La peça estava parcialment vidrada.	Oxidada	Ataronjada, dura, amb fragments de visibles de mica i quars.
2019	144	2	Lític	Sílex blanc	Ganivet						1	1	1		Fragment de làmina de sílex retocada, ganivet. Mesura 2,6 cm de llargada per 1,4 d'amplada i 0,3 de gruix.		

2019	145	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada							1	1	1	Fragment de vidrat groc per l'exterior. Mesura 4,5 per 2,8 cm.	Oxidada	Ataronjada-rosada, tova, desreixant blanc visible.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
20190	145	s/n	Ceràmica	Comuna oxidada medieval- moderna	Indeterminada						2	1	1		Dos fragmemts de 4,8 i 4,5 cm, de pastes diferents.	Oxidada	Una rosada, tova i amb desgreixant blanc visible. L'altre pasta atonjada rosada, tova
2019	146	1	Ceràmica	Vidrada melada	Gerra			1				1	1		Fragment de base de gerra, càntir, o similar. Fragment de 7 cm de llargada i 4,5 d'alçada. Base completament plana. Diàmetre de 14 cm. Part del vidrar conservat, a la paret exterior i a la base. No a l'interior.	Oxidada	Rosada- ataronjada. Lleugerament tova, desgreixant marró visible.

2019	146	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Indeterminat						1	1	1		Fragment informe de 2,7 cm. Vidrat verd per l'exterior, molt desgastat.	Oxidada	Ataronjada, lleugerament tova, fragments de mica visibles.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	146	2	Lític	Sílex blanc	Indeterminat						1	1	1		Fragment de sílex, presumible gran ascla, amb dos plans d'extracció i revers natural. Molt blanc, gens translúcid. Mesura 3,4 de llargada, per 2,7 d'amplada i 1 cm de gruix.		
2019	146	3	Lític	Sorrenca? Granit?	Indeterminat						1	1	1		Fragment de possible granit dur, rar, amb un lateral presumiblement desgastat per fregament. Mesura 9,8 de llarg, per 5,5 d'ample 3,8 de gruix.		
2019	149	s/n	Ceràmica	Comuna oxidada medieval-moderna	Indeterminat						1				Fragment de 3,6 cm de largada per 1 d'amplada	Oxidada	Ataronjada, lleugerament tova, mica visible

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	149	s/n	Ceràmica	Comuna reduïda medieval- moderna	Indeterminat						1				Petit fragment de 1,5 cm	Reduïda	Dura, desgreixant no visible
2019	149	1	Metall	Ferro	Clau						1	1	1		Fragment de clau de ferro, amb tija i cabota. Cabota circular de 1,6 cm de diàmetre.Fragment de tija de 1,5 cm.		

2019	156	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melada	Indeterminat						1				Fragment de 3,1 cm, vidrat per l'interior i per l'exterior.	Oxidada	Marró. Dura. Petit desgreixant blanc.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	156	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melada	Indeterminat						3				Tres petits fragments de 1,5 cm, tots de la mateixa peça. Vidrat únicament per l'interior. Peça molt fina 0,25 cm.	Oxidada	Marró ataronjat, dura, petit desgreixant blanc.
2019	156	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminat						2				Dos petits fragments de 1,5 i 2 cm, d'una possible mateixa peça. Vidrat únicament per l'interior. Peça bastant fina, 04 cm. De gruix.	Oxidada	Marró ataronjat, dura, petit desgreixant blanc visible.

2019	156	1	Metall	Ferro	Indeterminat						1	1	1		Petit fragment d'una làmina de ferro, possible ganivet o similar. Mesura 1,9 cm de llargada 1,4 d'amplada i 0,4 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	157	1	Lític	Pissarra	Sense forma						1	1	1		Pissarra de 21 cm de llargada, 5 d'amplada i 1,5 de gruix. Cremada. Recuperada com a mostra i exemple, estava situada en la llar de foc. No s'hi observa res particular.		
2019	158	1	Ceràmica	Comuna oxidada medieval-moderna	Gerra				1			1	1		Fragment de nansa de 3,9 cm de llargada, 1,8 d'amplada i 0,9 de gruix. Per l'exterior és bífida.	Oxidada	Marró lleugerament ataronjada, dura, petits desgredixant blanc i negre.
2019	158	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminat						1				Petit fragment de 1,9 cm	Oxidada	Rosada-ataronjada, lleugerament tova, peti desgredixant blanc i de mica.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	158	s/n	Ceràmica	Vidrada marró melada	Indeterminat						6				Petits fragments d'entre 1,5 i 2 cm, vidrat només per l'interior, peça molt fina, de 0,3 de gruix.	Oxidada	Marró ataronjat, dura, petit desgredant blanc.
2019	158	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminat						1				Fragment de 2,8 cm per 2,7 cm, Vidrat únicament per l'interior.	Oxidada	Ataronjada clara, dura, petit desgredant blanc i fosc.
2019	158	1	Metall	Ferro	Ferradura						1				Fragment de ferradura, de 5,2 cm de llargada, 1,9 d'ampla i 0,4 de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	158	s/n	Lític	Hematita								1			Fragment d'hematita, de 3,9 per 1 cm		
2019	161	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminat							1			Fragment de 2 per 1,8 cm. Vidrat només per l'interior.	Oxidada	Marró ataronjada. Dura. Desgreixant blanc i marró.

2019	161	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminat							1			Fragment de 4 per 3,6 cm. Vidra força perdut, per la cara exterior només.	Oxidada	Rosada. Amb desgreixant blanc i marró. Lleugerament tova.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	161	1	Metall	Ferro	Indeterminat						1	1	1		Fragment de ferro, informe, làmina plana, possible fragment de ferradura, de 1,9 per 1,9 cm i 0,5 de gruix.		
2019	164	1	Metall	Ferro	Clau						2	2	2		Dos claus de ferro. Un sencer, petit, amb cabota i punta corbada d'estar repicat un cop posar en fusta. Mesura 2,5 de llargada, cabota plana i quadrada de 1 cm i tija de 0,4 de gruix. L'altre es conserva la tija, cabota fragmentada. Tija de 2,8 de llarg.		
2019	166	1	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Plat			1			23	1	1		Conjunt de fragments d'un plat fondo. Fragment de base 4,2 per 4 cm, diàmetre de 10 cm la base. La resta de fragments fan en 1 i 4,4 cm. La base no està fumada, però part superior paret sí. La resta de fragments estan fumats per l'exterior.	Oxidada	Marró, desgriquant petit blanc i mica, Dura

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	166	1-2	Ceràmica	Vidrada marró	Gerra		1	1				1	2		Meitat d'una base de gerra o olleta, vidrada únicament per l'interior. Diàmetre de 5 cm. Fragment de vora, ondulada, de broc. Fragment de 2,5 cm.	Oxidada	Marró ataronjada, dura, desgredant blanc petit i abundant.
2019	166	3	Ceràmica	Vidrada marró melada	Indeterminada		1					1	1		Petit fragment de vora, de 2 cm de llarg per 1 d'ample, gruix de 0,35, Vidrat només per l'interior.	Oxidada	Atronjada. Dura, desgredant blanc petit.

2019	166	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada						1				Dos fragments de 1,8 i 2,4 cm. Vidrat molt perdut.	Oxidada	Ataronjada-rosada, lleugerament tova, desgredant blanc.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	166	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Indeterminada						1				Fragment de 2,3 cm. Vidrat per l'exterior i per l'interior.	Oxidada	Marró ataronjat. Dura. Petit desgreixant blanc abundant.
2019	166	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminada						2				Dos fragments de 1,5 i 2 cm. Vidrats únicament per l'interior.	Oxidada	Marró ataronjat Dura. Petit desgreixant blanc.

2019	166	s/n	Ceràmica	Comunda medieval-moderna reduïda	Indeterminada						4				Fragments de 1,6 i 2,7 cm, tots presumiblement d'una mateixa peça. Un fragment té una petita taca de vidrat.	Reduïda	Marró grisó. Dura, petit desgreixant blanc.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	166	4	Metall	Ferro	Clau						3	3	3		Tres tiges de claus de ferro i restes de dues cabotes. Una tija de 5 cm de llarg i 0,4 de gruix. Una altra de 3 cm i de 0,4 de gruix. Una altra de 3,3 cm i 0,8 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

2019	166	s/n	Metall	Ferro	Indeterminat						1				Fragment informe de làmina, d'un 2 cm de llarg i ample i 0,2-0,4 de gruix.		
------	-----	-----	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2019	166	5	Lític	Sorrenca	Afilador						1	1	1		Fragment d'una pedra d'afilar, sorrenca. És un lateral, de 3,6 de llarg per 1,6 d'ample i 0,9 de gruix.		
------	-----	---	-------	----------	----------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	167	1	Lític	Granit	Indeterminat						1	1	1		Pedra de granit amb una cara presubliment polida. Sembla haver estat utilitzada com a base per fregament. Mesura 28 per 17 per 12 cm		
2019	168	s/n	Ceràmica	Vidrada marró	Indeterminada						1				Fragment informe, de 1,7 per 1,5 cm, vidrat només per l'interior.	Oxidada	Marró ataronjat, fura, desgredant blanc abundant.

2019	168	s/n	Lític	Pissarra							1	1	1		Fragment de pissarra molt alterat. Recuperat com exemple. Són tres fragments d'uns 5,8 cm de llargada, 5 d'amplada i entre 2 i 0,8 cm de gruix.		

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	169	1	Ceràmica	Comuna medieval- moderna reduïda	Gerra		1					1	1		Vora de gerra i part de la paret, ceràmica rara, de molt poc pes, color plombífer, verdós per l'interior. La vora és ondulada. Té sonoritat metàl·lica. Aprox. 10 cm de diàmetre.	Reduïda	Gris clar. Dura, Desgreixant balnquinós.
2019	169	2	Ceràmica	Vidrada marró	Gerra		1				2	1	1		Petit fragment de vota, de 1,4 cm d'amplada. Vidrat per les dues cares. Color lleugerament més fosc que els dos fragments informes. Aquests únicament vidrats per l'interior. Probable peça diferent.	Oxidada	Marró ataronjat, dura, desgreixant blan c petit.

2019	169	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada						1				Petit fragment de 1,4 cm. Vidrat per l'exterior.	Oxidada	Ataronjat- rosat, lleugreament tova, desgreixant petit.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	169	1	Metall	Ferro	Clau						1		1	1	Clau de ferro sencer, esmicolat ja, de 5,2 cm de llargada, tija de 0,8 cm de gruix al centre, cabota planta, irregular.		
------	-----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

2019	169	s/n	Lític	Hematita							1		1	1	Fragment d'hematita, de 3, 1 cm per 1,2.		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

2019	169	s/n	Lític	Quars							1		1	1	Làmina de quars, sense res particular, de 2 per 1,6 cm i 0,3 de gruix.		
------	-----	-----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	170	1	Ceràmica	Vidrada verda	Gerra				1			1	1		Fragment de nansa, d'un vidrat verd marronós, tota ella. Mesura 4,8 cm de llargada, per 1,6 d'amplada i 1,1 de gruix.	Oxidada	Marró granatós, dura, desgredixant petit blanc i negre, abundant
2019	170	s/n	Ceràmica	Vidrada groga							2				Fragment de 4 per 3,7 per 0,8 de gruix. Vidrat per l'exterior, força be conservat. Fragment de 3 per 2,2, amb un petita llacuna on es conservat el vidrat.	Oxidada	Rosat-ataronjat, lleugerament tova, deigredixant blanc
2019	170	s/n	Ceràmica	Vidrada marró							1				Fragment de d 2,4 per 2,9 cm, prima, de 0,3 de gruix.	Oxidada	Ataronjada, dura, am desgredixant blanc

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	170	2	Metall	Ferro	Clau						3	3	3		Tres tijes de claus de ferro. D'entre 3,8 cm i 2,5 de llargada i entre 0,8 i 1,2 de gruix. Un conserva la cabota, plana, entre circular i rectangular, de 1 cm de diàmetre.		
2019	170	3	Metall	Ferro	Indeterminat						1	1	1		Fragment informa de làmina, rectangular, de 2,2 per 1,8 cm, prima, d'un gruix de 0,4 cm.		
2019	172	s/n	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Indeterminat						2				Dos petits fragments de 1,2 cm	Oxidada	Ataronjada, dura, dsgreixant quars

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	172	1	Metall	Ferro	Clau						7	3	7	7	Set claus de ferro, cinc sencers amb cabota i tija. Més 3 fragments de tija. Mesuren entre 4,3 cm i 2,3 de llargada i tija gruix d'entre 0,4 i 0.8 cm. Cabotes quadrades irregulars, planes, d'un 1,2 cm.		
2019	172	2	Metall	Ferro	Indeterminada						1		1	1	Fragment rectangular de ferro, irregular, de 3 de llargada per 1,4 d'amplada i 0,5 de gruix.		
2019	174	1	Ceràmica	Pisa amb daurat indeterminada	Escudella						2		1	1	Dos fragments, un gran, de 4,5 per 3,2 cm, vidrat per l'interior i l'exterior, dec. Pinzell pinta. L'altre fragment de 1,4 cm, amb el vidrat pràcticament perdut.	Oxidada	Beige vlar, molt depurada, fina, lleugerament tova, desgredant no visible.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	174	2	Ceràmica	Vidrada groga	Forma tancada gran			1	2		16	1	1		Vidrada per l'exterior, la vora parcialment per l'interior. Frag. de vora petit, de 3,4 cm, que no permet extreure el diàmetre, força ampli. Dos petits frag. de nansa, possiblement de cilindre per penjar. 16 frag. Presumiblement de la mateixa peça-	Oxidada	Rosada-ataronjada, lleugerament tova, desgreixant blanc.
2019	174	3	Ceràmica	Vidrada groga - marró	Base forma gran			2				1	1		Vidrada groga marró, possible base de la peça num. 2 d'aquesta UE. Vidrat molt perdut, conservat només en una part de la base. L'altre fragment no el conserva, però és la mateixa peça.	Oxidada	Rosada-ataronjada, lleugerament tova, desgreixant blanc, negre i vermellós.
2019	174	4	Ceràmica	Vidrada marró	Indeterminada			1			10	1	1		Vidrada marró, lleugerament verdosa. La vora és un fragment trencat que no permet veure la forma sencera ni el diàmetre. Tres fragments que presenten una línia marró fosca pintada, dos semblen tenir pastes diferents, però és la mateixa peça.	Oxidada	Rosada ataronjada i un fragment beige marronós, lleugerament tova, desgreixant

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	174	s/n	Ceràmica	Vidrada verda	Indeterminada						4				Fragments d'entre 2 i 4,2 cm. Un és l'arrencament d'una base. Vidrat verd, tipus gòtic, únicament per l'interior.	Oxidada	Marró, dura, amb desgredant poc visible de quars, mica, poc depurada.
2019	174	s/n	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Indeterminada						17				Fragments d'entre 1 i 5,4 cm. Possiblement molts corresponen a peces vidrades que han perdut el bany.	Oxidada	Rosada ataronjada, la majoria lleugerament tova
2019	174	s/n	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Indeterminada			1			1				Fragment de base de 3,6 cm, i informe de 2,2. Possible que siguin de peça vidriada, perdut. Ténen desgredant poc depurat i visible.	Oxidada	Ataronjada, dura, desgredant granític visible.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	174	5-6	Lític	Sílex	Ascle						2	2	2		Dos ascles de sílex beige-marronós, un de 3 per 2 cm i 0,5 de gruix. Altre de 2 per 1,6 cm i 1 cm de gruix. Els dos téen una cara amb la part restant de la matriu externa del nucli.		
------	-----	-----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

2019	174	7	Lític	Quars	Ascle						1	1	1		Un fragment de possible ascla de quars, de 1,7 cm per 1,6 cm i 0,4 de gruix.		
------	-----	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

2019	174	8-11	Metall	Ferro	Ferradura						4	3	4		Fragments de ferradures, parts centrals. Un de 5 per 3,5 cm i 1,2 de gruix. Un de 4,5 per 3 cm i 1,1 de gruix. Un de 5,3 per 2,8 i 1 de gruix. Un de 3,6 per 2,6 i 0,7 de gruix.		
------	-----	------	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	174	12-13	Metall	Ferro	Frontissa						2	1	2		Fixador i pressuile tija de frontissa. L'extre de la frontissa presumeix ser circular, de 2,5 de diàmetre i 1,6 de gruix. La tija fa 5,3 cm de llargada i 1,6 de gruix.		
2019	174	14-15	Metall	Ferro	Indeterminada						2	2	2		Dos fragments informes, esfèrics. Un de 3 cm i un de 1,6 cm		
2019	176	1	Ceràmica	Vidrada marró melada	Plat		1				2	1	1		Un fragment de vora, de 2 cm, diàmetre no determinable, i dos informes. Vidrat per l'interior. La vora té una línia de marró fosc. Els dos informes estan fumats per l'exterior.	Oxidada	Ataronjada, dura, desgredant blanc i negre, petit.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	176	s/n	Ceràmica	Vidrada melada	Indeterminada						1				Fragment de 1,8 cm, vidrat per l'interior.		
2019	176	2	Metall	Ferro	Indeterminada						4				Fragments informes de ferro, un esfèric, d'entre 1 i 3 cm.		

2019	177	1	Ceràmica	Comuna medieval-moderna oxidada	Olla		1					1	1		Fragment de vora, exvasada, de 3,3 cm, diàmetre aproximat de 16 cm.	Oxidada	Marró, Drura. Desgreixant quars abundant.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	177	2	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminada		1					1	1		Fragment de vora, molt petit, de 1,6 cm, diàmetre petit.	Oxidada	Ataronjada, dura, petits fragments de quars.
2019	177	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminada						13				Fragments informes d'entre 1 i 3,8 cm.Fumats per l'exterior.	Oxidada	Ataronjada, dura, petits fragments de quars.

2019	177	s/n	Ceràmica	Vidrada groga	Indeterminada						2				Fragments d'entre 2,2 i 2,6 cm, vidrat per l'exterior, escatat.	Oxidada	Rosada ataronjada, lleugerament tova, algun desgreixant blanc.

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
-----	----	------------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	--------	-----	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------

2019	177	3	Metall	Ferro	Clau						2	2	2		Claus de ferro, prims. De 6 i 5,5 cm, ja fragmentats, 0,6 de gruix.		
------	-----	---	--------	-------	------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

2019	177	4	Metall	Ferro	Indeterminat						5				Fragments informes de ferro, d'entre 1 i 2,5 cm		
------	-----	---	--------	-------	--------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

2019	177	s/n	Lític	Hematita							6	6	6		Fragments d'hematita dura, d'entre 1,4 i 2,7 cm		
------	-----	-----	-------	----------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

ANY	UE	NÚM INV	MATERIAL	PRODUCCIÓ	FORMA	TIPOLOGIA	VORA	BASE	NANSA	ALTRES	INF	NMINI	NMAXI	CRONO LOGIA	OBSERVACIONS	COCCIÓ	PASTA
2019	178	s/n	Ceràmica	Comuna medieval- moderna oxidada	Indeterminat						5				Fragments d'entre 1,7 i 3,4 cm. Es possible que siguin d'una vidriada que hagi perdut el bany.	Oxidada	Rosada ataronjada, lleugerament tova, desgreixant blanc.

ANNEX 4:

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 1		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		1		SECTOR/ ÀMBIT GENERAL
COMPOSICIÓ Gleva, herba de prat de muntanya i massa d'arrels. Terra vegetal.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Tou COLOR Verd / Marró fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2.327,83 Z INF 2.387,78 POTÈNCIA 5 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Cotes de referència corresponen a la cabana recent.		
INTERPRETACIÓ Estrat SUPERFICIAL, gleva, herba de prat d'alta muntanya, incloent la massa d'arrels superficial.		MATERIALS Ceràmica, beines de bala. CRONOLOGIA XX-XXI		
COBREIX 02,04,08,17,18,19,29,30,32,34,36, 189, 190, 191, 192, 208, 209		COBERT PER		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA 19, 46, 189		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	2	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	Ext. Edificis

COMPOSICIÓ Terra vegetal, fina i mitjana. Arrels molt abundants. Alguna pedra petita. Homogèni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Tou		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró molt fosc, negrós				
PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ			INHUMACIÓ		
BASE			TOMBA		
VOLUM			POSICIÓ		

Z SUP	2.327,25	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2.327,19		
POTÈNCIA	6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Capa de terra vegetal, equivalent a l'estrat SUPERFICIAL. Correspon a l'estrat natural on s'ha format l'herba de prat, sense incloure aquesta (UE 01), especialment en les zones (edificis) de més sedimentació.	MATERIALS	Beina de bala
		CRONOLOGIA	XX

COBREIX	37, 141, 145, 192	COBERT PER	01,04	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	46, 189, 190, 191	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	03,30	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2014	UE	3	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Terra vegetal, fina i mitjana. Arrels molt abundants. Alguna pedra petita. Homogeni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Tou		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró molt fosc, negrós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2.327,25	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2.327,19		
POTÈNCIA	6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Capa de terra vegetal. Superficial, sense incloure la herba (UE 1).	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XX

COBREIX	23,38,45,91,122,124,209	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	46,208	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	02	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2014- MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		UE 4 TIPUS POSITIVA SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, abundants pedres mitjanes i petites. Abundant carbó. Pedres petites, algunes arrels, clapes més marronoses. Heterogeni. Pedres especialment a tocar dels murs. COMPACTACIÓ Tou COLOR Marró grisós, fosc		DEFINICIÓ ESTRUCTURA ESTRUCTURES	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,52 DIMENSIONS Z INF 2327,09 POTÈNCIA 8-25 cm ORIENTACIÓ		OBSERVACIONS	
INTERPRETACIÓ SEGON ENDERROC DE L'EDIFICI 1, des de l'origen.		MATERIALS Ceràmica, bronze CRONOLOGIA Finals s. XVII, circa 1676	
COBREIX 05,06,07,37,38, 50,63 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37,38,39,192 S'UNEIX		COBERT PER 01,02 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 30,31,45	
		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 5 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar, foc temporal, superfície rubefactada amb una fina capa de carbons i cendres. No té solera, rubefactat directe sobre arena fina i mitjana. Protegida per la paret de l'edificació. Tenia alguna petita pedreta entre mig dels carbons.	
COMPACTACIÓ Tou COLOR Vermellós / Negre		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2.327,14 Z INF 2.327,10 POTÈNCIA 4 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS Planta ovalada irregular. Secció Lenticular i base plana.. 58 x 40 cm / La part rufectada 42 x 24 cm	OBSERVACIONS Situada arran del mur sud de l'Edifici 1. Tenia dos fragments de ceràmica.
--	--	--

INTERPRETACIÓ FOGAR, LLAR DE FOC, temporal, entre els dos enderrocs de l'Edifici 1	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA Mitjan XVII

COBREIX 06 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 04 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL
---	---

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014- MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		UE 6 TIPUS POSITIVA SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, gran quantitat de carbons, algunes pedres petites i mitjanes. Pedres mitjanes i alguna gran, d'enderroc. Clapes més cendroses, altres més marronoses. Heterogeni.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
COMPACTACIÓ Molt tou COLOR Gris marronós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2.327,49 Z INF 2.326,92 POTÈNCIA 8-25 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS	
INTERPRETACIÓ PRIMER NIVELL D'ENDERROC, des d'origen, DE L'EDIFICI 1		MATERIALS Ceràmica, ferro, lític, fusta CRONOLOGIA Mitjan XVII	
COBREIX 14,20,21,22,49,50,56,63,68,75 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37,38,39,63,64,192 S'UNEIX 45		COBERT PER 04,05,07, REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 7		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar, foc temporal, superfície rubefactada amb una fina capa de carbons i cendres. No té solera, rubefactat directe sobre arena fina i mitjana. Fogar realitzat sobre enderroc, aprofitant algunes de les pedres, que fan de protecció.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP Z INF POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Planta pràcticament circular, de 37 cm diàmetre. La part rubefactada de 27 x 13 cm, ovalada, en el lateral est del fogar. Base plana.		
INTERPRETACIÓ		OBSERVACIONS 		
FOGAR, LLAR DE FOC, temporal, entre els dos enderrocs de l'Edifici 1		MATERIALS Sense materials		
		CRONOLOGIA Mitjan XVII		
COBREIX	06	COBERT PER	04	
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 8		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT EDIFICACIÓ 4		
COMPOSICIÓ Compost pràcticament en exclusiva per carbons, molt orgànic. També arena fina i mitjana, en poca quantitat. Hi ha restes de plàstics recents.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Molt tou COLOR Negre		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM 		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ 		
Z SUP 2.327,65 Z INF 2.327,45 POTÈNCIA 20 cm ORIENTACIÓ 		DIMENSIONS 		
		OBSERVACIONS A l'extrem oest, arran de la fornícula, presenta una petita superfície rubefactada, entre capa de carbons, probable foc intens d'un jornada. Cotes de referència de la part central		
INTERPRETACIÓ Darrer NIVELL DE D'OCUPACIÓ, recent, contemporani, de l'Edifici 4.		MATERIALS Plàstics, llaunes de begudes recents.		
		CRONOLOGIA XX		
COBREIX 09,25 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 223,224,225 S'UNEIX 		COBERT PER 01 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 		
		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2014	UE	9	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb abundants carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Tou		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2.327,45	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2.327,29		
POTÈNCIA	11 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	NIVELL DE CIRCULACIÓ de l'Edifici 4, d'època contemporània	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XX

COBREIX	10,11,12	COBERT PER	08	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	223,224,225	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 10		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar, llar de foc, situada en el lateral est de la cabana. És una superfície rubefactada, plana, extensa, irregular, ocupa el terç est de la cabana. Superposició de focs d'un període coetani.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS No presenta cap tipus de protecció o delimitació. Protecció formada per les mateixes parets de la cabana, especialment la roca oriental.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2.327, 33 Z INF 2.327, 29 POTÈNCIA 4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 1,63 de llargada (N-S) x 1,12/60 cm d'amplada (E-W). Planta irregular.		
INTERPRETACIÓ LLAR DE FOC, adosada al mur sud, ocupació contemporània de la cabana.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XIX		
COBREIX 12 REBLEIX TALLA S'ADOSSA ED4 S'UNEIX		COBERT PER 9 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2014		UE 11		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 4
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar, llar de foc, situada en el lateral sud de la cabana, adosada a la paret. És una superfície rubefactada, plana, irregular. Utilització del mateix lloc per a fogar, successivament.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2.327,26 Z INF 2.327,21 POTÈNCIA 4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 121 x 51 cm (màximes) , planta irregular, de tendència ovalada, seguint la paret sud. Base plana.		
INTERPRETACIÓ LLAR DE FOC, adosada al mur sud, ocupació contemporània de la cabana.		OBSERVACIONS Pràcticament s'ajunta amb UE 10 en l'extrem oriental. Es tracta de la reutilització d'una mateixa zona com a llar.		
MATERIALS Sense materials.		CRONOLOGIA XIX		
COBREIX 12 REBLEIX TALLA S'ADOSSA ED4 S'UNEIX	COBERT PER 09 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2014	UE	12	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, gran quantitat de carbons, cendres.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR	Negre, marró fosc, grisós				
PLANTA			NEGATIVES	INHUMACIÓ	
PLANTA INF				TOMBA	
SECCIÓ				POSICIÓ	
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,35	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,25		
POTÈNCIA	8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	NIVELL DE CIRCULACIÓ de la segons fase d'ocupació de la cabana.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIX

COBREIX	13 (parcialment), 15,43	COBERT PER	09,10,11,25	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	223,224,225	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2014	UE	13	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Carbons i cendres			Llar de foc, adosada al mur sud de l'edifici 4.		
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR	Negre		Sòl rubefactat, carbons i cendres		
PLANTA			NEGATIVES	INHUMACIÓ	
PLANTA INF				TOMBA	
SECCIÓ				POSICIÓ	
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,24	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,17	Llargada: 1,37 m de llargada / Amplada: uns 32 cm aprox. / Planta oval irregular.	
POTÈNCIA	6 cm		
ORIENTACIÓ	E-W		

INTERPRETACIÓ	LLAR DE FOC	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIX

COBREIX	15	COBERT PER	12 (parcialment)	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	ED4	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	14	TIPUS	POSTIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, saulonosa, amb gran quantitat de petites fragments de carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró negrós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,95	DIMENSIONS Se suposa tota la superfície interior de l'edifici.	OBSERVACIONS No excavat al complet.
Z INF	2326,88		
POTÈNCIA	5 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	NIVELL DE CIRCULACIÓ DE L'EDIFICI 1	MATERIALS	Un fragment de pisa daurada
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX		COBERT PER	6	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	37,38,39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	20,21,22	IGUAL	56	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2014		UE 15		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb alguns carbons, no especialment abundants.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,29 Z INF 2327,6 POTÈNCIA 15 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix en tota l'interior de la cabana, amb més o menys potència		
INTERPRETACIÓ AMORTITZACIÓ / ABANDONAMENT de la fase inicial de la cabana.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA Finals XVIII		
COBREIX 16,27,28,43 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 43,223,224,225 S'UNEIX		COBERT PER 12,13 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2014		UE 16 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4	
COMPOSICIÓ Arena fina, notable quantitat de carbons i cendres. COMPACTACIÓ Tou COLOR Gris, negre		DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		ESTRUCTURES INHUMACIONS	
Z SUP 2327,12 Z INF 2327,06 POTÈNCIA 6 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix especialment a l'oest de la llar UE 26, enfront la possible porta original de l'edifici. Al sector est, sobre UE 27, pràcticament és inexistent, molt residual. A partir de la llar agafa potència.	
INTERPRETACIÓ NIVELL DE CIRCULACIÓ EDIFICI 4		MATERIALS Ferro: Ganivet, clau. CRONOLOGIA Finals s. XVIII	
COBREIX 26 (parcialment), 27 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 43,223,224,225 S'UNEIX		COBERT PER 15 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	
		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	17	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, algún petit carbó, ocasional, abundants pedres de petit i mitjà tamany.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró fosc				

PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ			INHUMACIÓ		
BASE			TOMBA		
VOLUM			POSICIÓ		

Z SUP	2325,95	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2325,80		
POTÈNCIA	15 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	ENDERROC DE L'EDIFICI 2, A L'EXTERIOR	MATERIALS	Ceràmica vidrada i comuna oxidada
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	185	COBERT PER	01	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	19	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	18	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, algú petit carbó, ocasional, gran quantitat de pedres de petit i mitjà tamany.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Marró fosc				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2325,98	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2325,88		
POTÈNCIA	20 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	ENDERROC DE L'EDIFICI 2, A L'INTERIOR	MATERIALS	Ceràmica comuna oxidada
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	184,188	COBERT PER	01	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	19	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 19		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur nord de l'Edifici 2. Pedres de granit, locals, arena fina i mitjana, de color marró fosc.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria unida amb sorra. Mur a doble cara. Pedres mitjanes i grosses en la cares externa i interna; entremig, pedra petita. Amplada cares aprox. 30-40 cm; amplada reblert entremig 30 aprox. Tot unit amb arena local.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,32 Z INF 2325,83 POTÈNCIA 49 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Longitud màxima visible: 11,90 m Amplada: 90 cm	OBSERVACIONS Únicamen excavat un tram de 2,80 m de longitud. Dimensions indicades segons les restes que afloren en superfície.
--	---	--

INTERPRETACIÓ MUR NORD DE L'EDIFICI 2	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVI-XVII

COBREIX 186 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 01 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 01,17,18,179,184,185, IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	--	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 20 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	

COMPOSICIÓ Gran quantitat de carbons i cendres, majoritàriament, arena fina i mitjana.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, sòl natural rubefactat, cobert de residus de combustió. Planta rectangular. Adossat al mur UE 37 disposa de diverses pedres petites i mitjanes, formant un empedrat d'us 70 cm de llargada i 40 d'amplada.	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Superfície rubefactada, sobre el sòl geològic saulonós. Superfície plana, rubefacció no homogènia, de gruixos diferents entre 1 cm i pocs mil·límetres, i amb alguna llacuna en algun punt.	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,99 Z INF 2326,91 POTÈNCIA 4 cm ORIENTACIÓ N-S	DIMENSIONS En la part excavada: 1,75 m de longitud (N-S) per 1,80m d'ampallda /E-W). 3,15m2	OBSERVACIONS No excavada al complet. Es prolonga en direcció nord, en la part no excavada.
---	--	---

INTERPRETACIÓ ESTRUCTURA DE COMBUSTIÓ. Gran llar de foc centrada al sud de l'edifici.	MATERIALS Claus de ferro CRONOLOGIA XVI-XVII
--	---

COBREIX 69 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37 S'UNEIX 14,21,56,68	COBERT PER 6,56 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL
--	---

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 21		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ Principalment carbons i cendres, arena fina i mitjana.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, adossada a l'angle sud-oest de l'edifici, angular. Planta irregular	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Superfície rubefactada, sobre el sòl geològic saulonós. Superfície plana, rubefacció homogènia, però de gruixos diferents entre 1 cm i pocs mil·límetres.			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
POSITIVES NEGATIVES			

Z SUP 2327,01 Z INF 2326,91 POTÈNCIA 5 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS 68 cm màxim en sentit N-S, en el lateral oest, . 80 cm en sentit E-W. 42 cm a la part central en sentit N-S. 37 cm2.	OBSERVACIONS
---	---	---------------------

INTERPRETACIÓ ESTRUCTURA DE COMBUSTIÓ, llar de foc a l'angle sud-oest de l'edifici 1.	MATERIALS Sense restes mobles
	CRONOLOGIA XVI-XVII

COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37,38 S'UNEIX 14,20	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 22		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Principalment carbons i cendres, arena fina i mitjana.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, adossada per l'interior a la façana oest de l'edifici. En la part excavada: planta hemicircular de tendència rectangular.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Superfície rubefactada, sobre el sòl geològic saulonós. Superfície plana, rubefacció homogènia, però de gruixos diferents entre 1 cm i pocs mil·límetres.		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			

Z SUP 2326,91	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2326,87	Eix nord-sud adossat al mur UE 38: 43 cm. Eix màxim E-W: 45 cm. Superfície: 19 cm2	No excavada al complet, es prolonga en direcció nord, en la part no excavada de l'edifici.
POTÈNCIA 4 cm		
ORIENTACIÓ N-S		

INTERPRETACIÓ	ESTRUCTURA DE COMBUSTIÓ, llar de foc adossada a la façana oest de l'edifici 1.	MATERIALS	Sense restes mobles
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX		COBERT PER	6	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	14	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2014	UE	23	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fiana i mitjana, alguns carbons, diverses pedres de petit i mitjà tamany.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ			INHUMACIÓ		
BASE			TOMBA		
VOLUM			POSICIÓ		

Z SUP	2327,18	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,0		
POTÈNCIA	10 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	ENDERROC de l'edifici 1, a l'exterior.	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	Mitjan XVII

COBREIX	24	COBERT PER	03	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	123	IGUAL	32	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	24	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitajana, abundants carbons.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Gris fosc				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS	
PLANTA INF						
SECCIÓ						
BASE				TOMBA		
VOLUM				POSICIÓ		

Z SUP	2327,12	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,99		
POTÈNCIA	6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	NIVELL DE CIRCULACIÓ exterior de l'Edifici 1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI

COBREIX		COBERT PER	23	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	33, 128	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2014		UE 25		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 4
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, estructura de combustió formada pel sòl termoalterat, cendres i carbons, adossada al mur oest de la cabana.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,32 Z INF 2327,27 POTÈNCIA 4 cm ORIENTACIÓ N-S		DIMENSIONS Llargada: 65 cm / Amplada: 25 cm		
INTERPRETACIÓ LLAR DE FOC, fogar més recent de la cabana contemporània.		MATERIALS Sense materials		
COBREIX 12		COBERT PER 8		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA ED4		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 26		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ Carbons i cendres		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, formada per una superfície rubefactada sobre la que es conserven carbons i cendres. Planta ovalada, irregular.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Tou COLOR Negre, grisós			
OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Sòl termoalterat. Carbons, cendres.		INHUMACIONS	
INHUMACIÓ			
TOMBA			
POSICIÓ			

PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM	POSITIVES NEGATIVES
--	--

Z SUP 2327,05 Z INF 2326,88 POTÈNCIA 17 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS 98 cm de llargada (E-W) / 42 cm d'amplada aproximada.	OBSERVACIONS
--	---	---------------------

INTERPRETACIÓ LLAR DE FOC	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGI A Fiinals XVIII

COBREIX 2	COBERT PER 16 (parcialment), 27	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA 225	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX 120	IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	27	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, saulonosa, color marró grisós, amb alguna pedra petita i carbons dispersos.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ _____ TOMBA _____ POSICIÓ _____	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2327,08	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,92		
POTÈNCIA	16 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	AMORTITZACIÓ DE L'ENLLOSAT UE 44 I PROBABLE NIVELL DE CIRCULACIÓ INICIAL DEL FOC UE 26.	MATERIALS	Clau de ferro
		CRONOLOGIA	Finals s. XVIII

COBREIX	26,44,120	COBERT PER	15	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	43,224,225	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	28	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i abundants cendres i carbons COMPACTACIÓ: Compacte COLOR: Gris			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP	2327,12	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,7		
POTÈNCIA	4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	POSSIBLE NIVELL DE CIRCULACIÓ	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI A	Finals s. XVIII

COBREIX		COBERT PER	15	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	43,ED4	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2014	UE	29	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	PLETA

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, saulonosa, gran quantitat de pedra mitjana i petita., algun carbó.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró, lleugerament grisós.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2326,72	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,55		
POTÈNCIA	15 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	ENDERROC del mur UE 41	MATERIALS	Ceràmica vidrada moderna
		CRONOLOGIA	XVI-XVIII

COBREIX	41	COBERT PER	01	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	41	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT		ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014- 2016	UE	30	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA					SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, algun carbó, pedres petites i mitjanes.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS	
PLANTA INF						
SECCIÓ						
BASE				TOMBA		
VOLUM				POSICIÓ		

Z SUP	2327,75	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,65		
POTÈNCIA	10 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Darrer enderroc, a l'interior de l'Edifici 1, en l'habitació nord.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVII

COBREIX	31,48,192	COBERT PER	01,02	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,38,39,192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	04	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2014	UE	31	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, abundants pedres mitjanes i petites. Abundant carbó. Pedres petites, algunes arrels, clapes més marronoses. Heterogeni. Pedres especialment a tocar dels murs.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR					

PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS	
PLANTA INF						
SECCIÓ			INHUMACIÓ			
BASE			TOMBA			
VOLUM			POSICIÓ			

Z SUP	2327,70	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,44		
POTÈNCIA	24 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Enderroc de l'ED1, en l'habitació nord.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVII

COBREIX	48,203	COBERT PER	30	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,38,39,192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	04	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014- 2018	UE	32	TIPUS	POSTIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, algun carbó, algunes pedres petites i mitjanes.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS	
PLANTA INF						
SECCIÓ				TOMBA		
BASE				POSICIÓ		
VOLUM						

Z SUP	2327,68	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,58		
POTÈNCIA	2-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	ENDERROC de l'Edifici 1, a l'exterior (angle nord-oest)	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	Mitjan XVII

COBREIX	33,70	COBERT PER	01,46	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,38,46	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	23,06,45	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	33	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitajana, alguns carbons, alguna pedra petita. COMPACTACIÓ Po compacte COLOR Grisós		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2327,58	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Excavat parcialment.
Z INF	2327,48		
POTÈNCIA	10 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ NIVELL DE CIRULACIÓ exterior de l'Edifici 1 (angle nord-oest)	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVI

COBREIX		COBERT PER	32	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	24	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	34	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3-4

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, gran quantitat de pedres grans, mitjanes i petites.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,41	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,01		
POTÈNCIA	30 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	ENDERROC del mur sud de l'Edifici 4	MATERIALS	Deixalles contemporànies.
		CRONOLOGIA	XX

COBREIX	35,122,212,214	COBERT PER	01	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	212,225	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	35	TIPUS	POISTIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, abundants carbons i clapes de cendra, clapes d'arena més neta, saulonosa, nivell heterogeni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,06	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,80		
POTÈNCIA	20 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	NIVELL D'ABANDONAMENT de l'edifici 3 / PRIMERA CIRCULACIÓ EXTERIOR CABANA CONTEMPORÀNIA.	MATERIALS	Ceràmica vidrada moderna/contemporània.
		CRONOLOGI A	Finals s. XVIII

COBREIX	122,139,214	COBERT PER	34	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	225	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 36		TIPUS ESTRUCTUR
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ 		ESTRUCTURES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur de càrrega. Façana nord de l'Edificació 1. Pedres de granit, locals, arena fina i mitjana, de color marró fosc.
COMPACTACIÓ COLOR	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria unida amb sorra. Mur a doble cara. Pedres mitjanes i grosses en la cares externa i interna; entremig, pedra petita. Amplada cares aprox. 30-40 cm; amplada reblert entremig 35 aprox. Tot unit amb arena local.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM	NEGATIVES	INHUMACIONS	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ

Z SUP 2327,76 Z INF Indeterminada POTÈNCIA 40 cm aprox. ORIENTACIÓ E-W (NW-SE)	DIMENSIONS Aprox. 5,05 m. Cara exterior Aprox. 3,60 cara interior. Amplada 0,97-1,05.	OBSERVACIONS
---	--	--

INTERPRETACIÓ FAÇANA NORD DE L'EDIFICI 1	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA S. XVI

COBREIX REBLEIX 83 TALLA S'ADOSSA S'UNEIX 38,39	COBERT PER 01,30,31 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 30,31,32,48,51,52,70,76,82,84,115,116,118,204,210 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	----------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 37		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur de càrrega. Façana sud de l'Edificació 1. Pedres de granit, locals, arena fina i mitjana, de color marró fosc.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria unida amb sorra. Mur a doble cara. Pedres mitjanes i grosses en la cares externa i interna; entremig, pedra petita. Amplada cares aprox. 30-40 cm; amplada reblert entremig 35 aprox. Tot unit amb arena local.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2327,70 Z INF 2326,89 POTÈNCIA 81 cm ORIENTACIÓ E-W (NW-SE)	DIMENSIONS Aprox. 5,30 m. cara exterior Aprox. 3,30 cara interior. Amplada 0,90 m.	OBSERVACIONS La cara sud no es visible ja que roman sota la cabana d'època contemporània.
--	---	---

INTERPRETACIÓ FAÇANA SUD DE L'EDIFICI 1	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA S. XVI

COBREIX REBLEIX 83 TALLA S'ADOSSA S'UNEIX 38,39	COBERT PER 01,02,04,40,ED4 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 04,06,14,20,21,45,53,56,57,68,69,71,80,84,105,106,201,210,221 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 38		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur de càrrega. Façana oest de l'Edificació 1. Pedres de granit, locals, arena fina i mitjana, de color marró fosc.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria unida amb sorra. Mur a doble cara. Pedres mitjanes i grosses en la cares externa i interna; entremig, pedra petita. Amplada cares aprox. 30-60 cm; amplada reblert entremig 35 aprox. Tot unit amb arena local.	INHUMACIONS
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2327,70 Z INF 2326,90 POTÈNCIA 80 cm ORIENTACIÓ N-S (NE-SW)	DIMENSIONS Aprox. 9,5 m. cara exterior, angle sud no visible, possiblement 9,90 llarg. Total. Aprox. 7,92 m cara interior. Amplada 0,95-1,05 m.	OBSERVACIONS
--	---	---------------------

INTERPRETACIÓ FAÇANA OEST DE L'EDIFICI 1	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGI A S. XVI

COBREIX REBLEIX 83 TALLA S'ADOSSA S'UNEIX 36,37,192	COBERT PER 01,02,03,04,30,31 REBLERT PER TALLAT PER 206 SE LI ADOSSA 04,06,14,21,22,23,24,30,31,32,33,48,49,52,55,56,60,61,65,68,69,70,76,82,84,115,116,202,203 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	--	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014- MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		UE 39 TIPUS ESTRUCTUR SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur de càrrega. Façana oest de l'Edificació 1. Pedres de granit, locals, arena fina i mitjana, de color marró fosc.	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria unida amb sorra. Mur a doble cara. Pedres mitjanes i grosses en la cares externa i interna; entremig, pedra petita.	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,35 aprox. Z INF 2326,90 aprox POTÈNCIA 0,45 cm aprox. ORIENTACIÓ N-S (NE-SW)		DIMENSIONS Aproximadament: 10,13 m cara exterior; 8,0 m. Cara interior. OBSERVACIONS Situat sota el mur de pleta, que l'aprofita. L'existència del mur s'intueix per deducció de les dimensions de l'Edifici 1 i perquè en són visibles, amb atenció, dos trams de la cara exterior, des de l'interior de pleta.	
INTERPRETACIÓ FAÇANA EST DE L'EDIFICI 1		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA S. XVI	
COBREIX REBLEIX 83 TALLA S'ADOSSA S'UNEIX 36,37		COBERT PER 46 REBLERT PER TALLAT PER 207 SE LI ADOSSA 04,06,14,30,31,45,48,49,51,52,53,55,56,57,60,65,67,68,69,71,73,80,81,84,85,86,90,105,116,117,118,119,193,204 IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 40 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, base de façana nord de la cabana contemporània, potser corresponent a un edifici anterior, aprofitada.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedra mitjana i petita, unit amb arena.	INHUMACIONS
NEGATIVES			
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2327,85 Z INF 2327,50 POTÈNCIA 35 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Observades parcialment: 1,30 m de llargada / amplada 44 cm.	OBSERVACIONS Únicament visible la cara exterior d'un tram de 1,30 m
--	--	---

INTERPRETACIÓ MUR entre Edificis 1 i 4, possiblement d'un edifici anterior.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII?

COBREIX 37 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 41 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT PLETA	

COMPOSICIÓ 		ESTRUCTURES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, d'uns 20,30 m de llargada visible, probablement més, a l'interior de la pleta, sense relació amb aquesta, probablement.
COMPACTACIÓ COLOR	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Cara sud obrada amb pedres grans i mitjanes, ben perfilada. Cara nord obrada amb pedra mitjana i petita, poc marcada. Interior de pedruscall. Tot lligat amb arena.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM	INHUMACIONS	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,83 Z INF 2326,50 POTÈNCIA 30 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Longitud: 20,30 m visibles Amplada: 80-90 cm	OBSERVACIONS Únicament excavat 3 m., al Sondeig 5
--	--	---

INTERPRETACIÓ MUR LONGITUDINAL a l'interior de la pleta	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVI-XVIII

COBREIX REBLEIX 230 TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 01,29,91,125,135,211 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 29,135,174,178 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	--	----------------------------

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	42	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA Trapezoïdal PLANTA INF Trapezoïdal SECCIÓ Lleugerament cúbica BASE Plana VOLUM 0		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2328,36	DIMENSIONS Longitud sud: 38,5 cm / Longitud nord: 38,6 / Amplada oest: 14,5 / Amplada oest: 21,3 cm	OBSERVACIONS Es tracta d'un lleuger rebaix realitzat en la roca natural situada al sud de l'edifici 1, en el que s'adosa UE 37. Es un repicat de la roca, escassament profund, per acabar de formar una superfície plana, que la roca ja pràcticament disposa en aquest punt.
Z INF	2328,35		
POTÈNCIA	1 cm		
ORIENTACIÓ	E-W		

INTERPRETACIÓ	ENCAIX REALITZAT EN ROCA NATURAL, per sosteniment estructura aèria.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA	Roca natural situada al sud de l'Edifici 1, en la que s'adosa UE 37.	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 43 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, o estructura, al l'interior de la cabana (Edifici 4), alineació de pedres, longitudinal (E-W), situat al centre de la cabana. Cara sud ben visible, cara nord dubte per la presència de moltes pedres que no es pot determinar si formen part del mateix.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedres de mida mitjana, alguna de grossa, unit amb arena de color marró fosc, grisós.	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2327,40 Z INF ? POTÈNCIA 35 cm mínim ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS 2,20 m de llargada; amplada mínim uns 50 cm.	OBSERVACIONS No excavat al complet, únicament coronament i parcialment laterals nord i sud.
--	--	---

INTERPRETACIÓ DUBTE: mur delimitador d'un jaç, o estructura anterior a la cabana.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA Fiinals XVIII

COBREIX 44 (parcialment)	COBERT PER 12,15	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA ED4	SE LI ADOSSA 15,16,27,28,140	
S'UNEIX	IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 44		TIPUS ESTRUCTUR SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA				
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat, adossat al mur sud, format com a mínim per 3 grans loses planes, d'entre 45 i 66 cm de longitud.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Lloses de granit		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,02 Z INF 2326,90 aprox. POTÈNCIA 12 cm aprox. ORIENTACIÓ 12 cm aprox.		DIMENSIONS 1,70 m (E-W) per 0,67 m (N-S) OBSERVACIONS No excavat al complet.		
INTERPRETACIÓ ENLLOSAT edifici 4		MATERIALS Sense materials CRONOLOGI A Fiinals XVIII		
COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA ED4 S'UNEIX		COBERT PER 27,43 (parcialment) REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 140 IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 45		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED1		

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, llimosa, amb alguns carbons, però escassos. Alguna petita pedra. Conté pedres mitjanes procedents d'enderroc a tocar de l'Edifici 1 i a la zona sud, enfront l'accés de la cabana.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Tou COLOR Marró grisós			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2327,36 Z INF 2326,77 POTÈNCIA 2-12 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS S'estén per tota la franja est a l'exterior de la cabana ED1, de punta a punta, seguint la inclinació del terreny. Abundants pedres especialment a l'entorn de l'accés de la porta. L'enderroc/recmuntat de la pleta es forma en el mateix moment o poc després
---	----------------------------------	--

INTERPRETACIÓ Nivell d'enderroc de la cabana medieval a l'exterior est. Coetàniament de circul·lació al costat d'aquesta antiga cabana i per la pleta.	MATERIALS Ceràmica, ferro.
	CRONOLOGIA XVII-XVIII.

COBREIX 53,57,77 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37,39,46 S'UNEIX 06	COBERT PER 03,192 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 06,32	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 46		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT PLETA		

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur de pleta	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres grans i mitjanes, pedruscall a l'interior, en sec, sense cap aglutinant, mal col·locades, sense disposició acurada.	INHUMACIONS
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2328,24 Z INF 2327,46 POTÈNCIA Uns 58 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS Tot el perímetre de la pleta, uns 83 m, amplada entre 130 i 160 cm màx.	OBSERVACIONS Cobreix el mur UE 39 de l'ED1, que el reutilitza com a tancament. En el tram desmuntat ext, angle NE ED1 s'observa clarament que la pleta antiga es va enderrocar junt amb l'edifici, i posteriorment refeta.
--	--	--

INTERPRETACIÓ Pleta moderna, remuntat i refacció del mur la pleta original.	MATERIALS Llaunes
	CRONOLOGIA XVII-XVIII

COBREIX 32,39,47,53 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 01,02,03,45 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 47		TIPUS ESTRUCTUR ^ SECTOR/ÀMBIT PLETA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA				
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, de pleta.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedra gran i mitjana, amb arena saulonosa i llimosa i pedra petita i pedruscall fent d'aglutinant i rebelrt a l'interior. Obra ben construïda, amb bona disposició de les pedres, formant cares externes i rebliment interior.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,67 Z INF 2327,24 POTÈNCIA 35-40 cm aprox. ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Amaplada aprox. 125-130 cm. OBSERVACIONS Únicament descobert (desmuntant UE 46) un tram de 1,5 m de llargada.		
INTERPRETACIÓ Pleta original, mur.		MATERIALS CRONOLOGIA XV-XVI		
COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	59, 76 58 59	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	46 32,47,53 	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	48	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, gran quantitat de pedres grans i sobretot mitjanes i petites. Carbons, però no molt abundants.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Notablement tou, poc compacte.			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró grisós, molt fosc,					

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2327,64	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,32		
POTÈNCIA	13-32 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Segon nivell d'enderroc, en ordre històric, de l'ED1 en l'àmbit nord.	MATERIALS	Fusta
		CRONOLOGIA	XVII

COBREIX	51,52,54,202	COBERT PER	30,31	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,38,39,63,192,203	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 49 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	

COMPOSICIÓ Arena llimosa, lleugerament argilosa. Pedres petites, mitjanes i algues grans.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			
COLOR Marró, heterogeni clapes grisos, verdoses			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2327,40 Z INF 2327,28 POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Enderroc procedeix sobretot del mur mitger cap al sud. Arriba a cobrir part d'algunes lloses en l'espai central.
--	---------------------------	---

INTERPRETACIÓ Nivell d'enderroc, primer en origen. Ocupa l'espai central de l'edifici l'accés a l'àmbit nord i la zona enfront la porta en aquest àmbit.	MATERIALS Ceràmica, ferro
	CRONOLOGIA XVI-XVII

COBREIX 51,55 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 38,39,50,192 S'UNEIX	COBERT PER 06,48 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	---	-----------------------------------

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	50	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Acumulació de pedres, de planta quadrada, aproximadament de 100 per 100 cm, de disposició irregular, presumible enderroc. Entre pedres, arena llimosa amb carbons, pero no molt abundants.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2327,44	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,22		
POTÈNCIA	10-20 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Enderroc de l'estructura UE 61	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	60,65,66,89	COBERT PER	04,06	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	49	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	51	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena lleugerament saulonosa, petites pedres i algunes de mitjanes, alguns carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,41	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,22		
POTÈNCIA	2-10 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Primer nivell d'enderroc, en ordre històric, de l'ED1 en l'àmbit nord.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	52	COBERT PER	48	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,39,192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	52	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa lleugerament saulonosa, amb algunes petites pedres. Alguns carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc	NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA			TOMBA 		
PLANTA INF			POSICIÓ 		
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,38	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,22		
POTÈNCIA	2-12 cm		
ORIENTACIÓ			

Cobreix les lloses situades enfront l'accés de l'àmbit i en la resta cobreix estrat marronós (UE 116), fent lleugera inclinació, en pujada, tant cap a la zona de les estructures situades a l'oest de l'àmbit com cap a la paret est.

INTERPRETACIÓ	Darrer nivell de circulació, en ordre històric, de l'Àmbit Nord.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	115,116,117,116,204,205	COBERT PER	48	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,38,39,192,202	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2018		UE 53 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED1	

COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb yendència saulonosa, algun petit carbó, especialment enfront l'accés a l'ED1.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris, lleugerament marronós.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2327,30 Z INF 2326,75 POTÈNCIA 2-10 ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Nivell de 4-5 cm de potència en general, aparegut de punta a punta de la franja est. Major concentració de carbons a l'entorn de l'accés. Manté la inclinació del terreny. Cap al nord es va aprimant. Abundant ferro.
---	---	--

INTERPRETACIÓ Principal nivell de circulació baixmedieval-modern a l'exterior est de l'ED1. Correspon al nivell de circulació de la pleta antiga.	MATERIALS Ceràmica, ferro, sílex.
	CRONOLOGIA XV-XVI

COBREIX 59,67,71,79,193,	COBERT PER 45,46,57
REBLEIX	REBLERT PER
TALLA	TALLAT PER
S'ADOSSA 37,39,47	SE LI ADOSSA
S'UNEIX	IGUAL

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	54	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	POSITIVA

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Llims amb abundants carbons COMPACTACIÓ: Poc compacte COLOR: Gris fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
POSITIVES NEGATIVES		ESTRUCTURES INHUMACIONS	

Z SUP	2327,35	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,31		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			
Estrat d'escassa potència, abundants carbons, en un racó molt grossos.			

INTERPRETACIÓ	Restes de combustió sobre l'estructura UE 202.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	202	COBERT PER	48	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	192,203	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	55	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa lleugerament saulonosa i argilosa, amb alguna petita pedra, alguns carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,33	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,10		
POTÈNCIA	2-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Darrer nivell de circulació, en ordre històric, de l'àmbit sud, cobrint l'espai central i part del sud.	MATERIALS	Fusta
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	60,62	COBERT PER	49	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38,39,192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	56	IGUAL	56	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 56		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ Arena llimosa, lleugerament argilosa i també saulonosa, heterogeni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR Marró grisós, heterogeni					
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP 2327,22	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2326,92		Heterogeni de coloració, bossades diferents. Equival a 55 en l'espai central i a la UE 14 de 2014.
POTÈNCIA 4-8 cm		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ Darrer nivell de circulació, en ordre històric, de l'àmbit sud, cobrint l'espai sud.	MATERIALS Ferro, fusta, lític.
	CRONOLOGIA XVI-XVII

COBREIX 20,60,65,105,194	COBERT PER 06	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA 37,38,39	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX 20,55	IGUAL 14,55	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 57 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED1	
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, alguns carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró grisós, força fosc.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2326,98 Z INF 2326,83 POTÈNCIA 2-4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Petit estrat, d'escassa potència i aparegut únicament enfront l'accés de la cabana ED1. .	
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació, únicament localitzat enfront l'accés de la cabana. Darrer nivell de circulació, des de l'origen, de l'exterior de la cabana.		MATERIALS Ceràmica, ferro, sílex. CRONOLOGIA XVI-XVII	
COBREIX 53,77 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37,39 S'UNEIX		COBERT PER 45 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	58	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR					
PLANTA	Tipus rasa				
PLANTA INF	Tipus rasa				
SECCIÓ	Lenticular				
BASE	Lleugerament còncava		INHUMACIÓ		
VOLUM			TOMBA		
			POSICIÓ		

Z SUP	2327,33	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,20		
POTÈNCIA	13 cm aprox		
ORIENTACIÓ			
		Amplada entorn 150-160 cm	Excavada únicament parcialment en la franja oriental. Arran de pedres, per la part exterior (l'única excavada) és molt poc profunda, d'entre 2 i 6 cm. Està excavada sota la UE 53, que la cobreix.

INTERPRETACIÓ	Rasa de construcció de la pleta original.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	47,59	
TALLA	67,76,83,84,103	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	59	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Arena fina i mitjana saulonosa, molt neta.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COMPACTACIÓ	Poc compacte		
COLOR	Marró fosc, lleugerament grisós.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
POSITIVES		ESTRUCTURES	
NEGATIVES		INHUMACIONS	

Z SUP	2327,33	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,20		
POTÈNCIA	13 cm aprox		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la UE 58, rasa de construcció de la pleta original.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX		COBERT PER	47,53,	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	58	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	47	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	60	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa, abundants carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marronós				
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,25	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,99		
POTÈNCIA	10-15 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de formació de l'enllosat UE 62 i de l'estructura UE 61 i alhora de circulació en l'espai central de l'ED1.	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX	65,66,81	COBERT PER	50,55,56	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38,39,61,62,63,192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	62	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 61		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Estructur de contenció, perímetre, contorn.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Filada de pedres i lloses, d'uns 25 cm d'alçada, unida amb terra, formant un contorn aproximadament circular, lleugerament quadrat (en l'angle de l'àmbit), d'uns 130 cm.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,45 Z INF 2327,22 POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 130 per 130 cm, aprox. OBSERVACIONS A l'interior, reblert per l'enderroc UE 50, no s'hi ha localitzat res rellevant.		
INTERPRETACIÓ Estructura de contenció, per recipient, llar, indeterminada, en l'angle nord-oest de l'espai central de l'ED1.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGI A XV-XVI		
COBREIX 65,84,89 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 38,192 S'UNEIX		COBERT PER 50 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 49,55,60 IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 62		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Lloses i pedres, mitjanes i grans (70-80 cm), col·locades de forma planera, unides amb terra (UE 60).		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,37 Z INF 2326,00 POTÈNCIA 25-30 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Aproximadament 2,40 m de llargada (N-S) i 2,50 d'amplada (E-W). OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ Enllosat de l'espai central		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XV-XVI		
COBREIX 65 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX 60	COBERT PER 55 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 60 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 63		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Alineació de pedres, per contenció.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Alineació transversal a la cabana, formada per pedres mitjanes, grans i petites que falcaven el tronc UE 64, entre aquest i l'enllosat UE 62.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,28 Z INF 2326,97 POTÈNCIA 30 cm aprox ORIENTACIÓ		DIMENSIONS L'ample interior de la cabana, aproximadament 3,45 m OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ Alineació de pedres per faltar el tronc UE 64.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XV-XVI		
COBREIX 65,68,69,81		COBERT PER 04,06		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA 64		SE LI ADOSSA 06,49,60		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2018		UE 64		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Tronc natural		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Tronc natural, falcat en els extrems en dues fornícules fetes en els murs UE 38 i 39. El tronc té els extrems treballats, apuntats. Falcat longitudinalment per les pedres UE 63.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP Z INF POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Conservats els dos extrems, in situ, així com part de la resta de forma molt esmicolats.		
INTERPRETACIÓ Tronc, de contenció de l'enllosat UE 62.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XV-XVI		
COBREIX		COBERT PER 06		
REBLEIX 206,207		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA 63		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	65	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa i saulonosa, heretogènia. Abundants cabrons i cendres.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc.	NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA			TOMBA 		
PLANTA INF			POSICIÓ 		
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,22	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,05		
POTÈNCIA	1-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Primer nivell de circulació, en ordre històric, en l'espai central de l'ED1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XV

COBREIX	84,88	COBERT PER	50,56,61,62,63	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	39,39,192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	66,89	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 66		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Superfície rubefactada, aproximadament de 130 cm de llargada i 50 d'amplada. D'uns 5 cm de gruix. Adossada al mur mitger, pel sud.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,24 Z INF 2327,16 POTÈNCIA 1-8 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 130 cm (E-W) per 50 cm (n-S) OBSERVACIONS Relacionada amb la UE 65. Seccionada i erosionada per la formació de la l'enllosat UE 62 i l'estructura UE 61.		
INTERPRETACIÓ Llar de foc, de la fase incial de l'ED1, adossada al mur mitger UE 192. Equival a 89.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGI A XIII-XV		
COBREIX 88		COBERT PER 50,61		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA 192		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX 65		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 67		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST E		
COMPOSICIÓ Arena llimosam una mica saulonós, en ocasions amb clapes més sorrenques que llimoses, força heterogeni, alguns cabons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró, notablement vermellós, tacat heterogeni.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,30 Z INF 2326,82 POTÈNCIA 2-7 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix en la franja oriental Ed1, des de la pleta, que el secciona, fins uns 80 cm abans de l'enllosat enfront accés, on es substituït per la UE 80, ben probablement seccionat per la formació de l'enllosat.		
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació en la franja oriental ED1, baixmedieval.		MATERIALS Ceràmica CRONOLOGIA XIV-XV		
COBREIX 84,85,103 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 39 S'UNEIX		COBERT PER 53,71,80 REBLERT PER TALLAT PER 58 SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	68	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i saulonosa amb abundants carbons i restes de combustió.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc				
PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ			INHUMACIÓ		
BASE			TOMBA		
VOLUM			POSICIÓ		

Z SUP	2327,01	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,88		
POTÈNCIA	1-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació en l'àmbit sud de l'ED1.	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	XV

COBREIX	63,69,73,81	COBERT PER	06,56	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	37,38,39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	20	IGUAL	105	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	69	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina saulonosa, amb abundants carbons. Molt heterogeni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc heterogeni.				
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,00	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,86		
POTÈNCIA	1-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Primer nivell de circulació, en ordre històric, en l'espai sud de l'ED1.	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	84,106	COBERT PER	20,63,68,81,105,107	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	37,38,39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	73,90	IGUAL	106	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 71 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED	
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana saulonosa i lleugerament llimosa, amb alguns carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2326,88 Z INF 2326,65 POTÈNCIA 2-10 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS S'esten únicament enfront l'accés de l'ED1 i cap al sud de la franja excavada. Cobreix bona part de l'enllosat enfront la porta.	
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació enfront la porta de l'ED1, que cobreix l'empedrat.		MATERIALS Ceràmica, ferro, lític. CRONOLOGIA XV-XVI	
COBREIX 67,80,193 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37,39 S'UNEIX		COBERT PER 53 REBLERT PER TALLAT PER 78 SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 72		TIPUS NEGATIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR		Estructura de combustió OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
PLANTA Rectangular irregular PLANTA INF Rectangular irregular SECCIÓ Lenticular BASE Lleugerament còncava VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS
Z SUP 2327,00 Z INF 2326,94 POTÈNCIA 6 cm ORIENTACIÓ DIMENSIONS 84 cm de llargada (E-W) per 52 cm d'amplada (N-S).		OBSERVACIONS Secciona a l'anterior llar, UE		

INTERPRETACIÓ	Estructura de combustió, lleuger rebaix, adossada al mur oriental de l'ED1, en l'àmbit sud.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIV-XV

COBREIX		COBERT PER	68	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	73	
TALLA	90,104	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2018	UE	73	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, saulonosa, amb alguns carbons.No presenta restes d'elevada combustió.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,02	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,94		
POTÈNCIA	1-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Llar. Rebliment de la llar UE 72.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIV-XV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	72	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	69,81	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 74 TIPUS NEGATIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA Circular PLANTA INF Circular SECCIÓ Hemisfèrica - lenticular BASE Còncava VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,08 Z INF 2327,01 POTÈNCIA 7 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 34 cm de diàmetre OBSERVACIONS	
INTERPRETACIÓ Forat de pal, per l'encaix del suport de la biga carenada o jàssera.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XIII-XIV	
COBREIX REBLEIX TALLA nivell prehistòric? S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER REBLERT PER 75 TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2018	UE	75	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina, llimosa, amb algun carbó. COMPACTACIÓ COLOR Marró grisós			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES			

Z SUP		DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF			
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

Possible punta de tronc cremada al fons. A la part superior, fins la cota superior de l'enllosat, romanien cobert i reblert per pedres enderroc i de falca (UE 06), que sobresurtien fins i tot de l'enllosat.

INTERPRETACIÓ	Rebliment del forat de pal UE 74.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER	06	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	74	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	76	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana lleugerament llimosa.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte - compacte.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró-grisós vermellós amb taques grises.				
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,56	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,04		
POTÈNCIA	2-5 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació d'època baixmedieval (XV-XVI) a l'entorn oest i nord de l'ED1.	MATERIALS	Ferro, sílex.
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX	82,92	COBERT PER	70, 47	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	58	
S'ADOSSA	36,38	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT		ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	77	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA					SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
		Mur, petit, adossat a l'est de la gran roca erràtica i adossat a una gran pedra de la franja est.	
		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres mitjanes i petites, unit amb arena.	
COMPACTACIÓ		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
COLOR			
PLANTA			
PLANTA INF			
SECCIÓ			
BASE		INHUMACIONS	
VOLUM			

Z SUP	2326,88	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326, 61	Màxim 104 cm de llargada (nord) 45 de llargda (sud), i una amplada de 66 cm	
POTÈNCIA	27 cm		
ORIENTACIÓ	NW-SE		

INTERPRETACIÓ	Muret delimitador	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX	79	COBERT PER	45,57	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	78	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	53	
S'UNEIX	79	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2018		UE 78		TIPUS NEGATIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT EXTERIOR EST E		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,65 Z INF 2326,61 POTÈNCIA 4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Uns 70 cm d'amplada OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ Rasa per la construcció del petit mur UE 77.		MATERIALS CRONOLOGIA XV-XVI		
COBREIX REBLEIX TALLA 71 S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER REBLERT PER 77,79 TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	79	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, llimosa COMPACTACIÓ: Poc compacte COLOR: Grisós			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS

Z SUP	2326,65	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,61		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			
Pràcticament no excavada			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la rasa UE 78, per la construcció del petit mur UE 77,	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX		COBERT PER	53,77	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	78	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	77	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2014	UE	80	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana saulonosa, amb freqüents carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Molt tou			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Gris fosc, amb bossades marrons.					
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP	2326,88	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,61		
POTÈNCIA	2-12 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de formació de l'enllosat enfront accés ED1 i circul·lació.	MATERIALS	Ceràmica, ferro, bronze.
		CRONOLOGIA	XV-XVI

COBREIX	67,85,198,200,203	COBERT PER	71	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	37,39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	81	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa lleugerament sorrenca, amb alguns carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Grisós.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2327,02	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,93		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació que únicament apareix en el quadrant nord-est de l'espai sud, tocant a les pedres de l'enllosat. Possiblement anterior a l'enllosat	MATERIALS	Ceràmica (prehistòrica)
		CRONOLOGIA	

COBREIX	69,90,107,119	COBERT PER	56,60,63,68	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	73,193	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	82	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb abundants gravetes, lleugerament llimós. COMPACTACIÓ Bastant compacte. COLOR Marró fosc.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2327,30	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,04		
POTÈNCIA	2-5 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació constructiu i inicial, d'època baixmedieval (XIII-XIV) a l'entorn oest i nord de l'ED1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	84,92,93,109	COBERT PER	76	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,38	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	83	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	INHUMACIONS
COLOR			
PLANTA	Tipus rasa aproximadament rectangular	INHUMACIÓ	
PLANTA INF	Tipus rasa aproximadament rectangular		
SECCIÓ	Hemisfèrica - lenticular		
BASE	Plana, lleugerament còncava i inclinada en alguns punts		
VOLUM		TOMBA	
		POSICIÓ	

Z SUP	2327,43	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,75	Amplada al voltant de 140-150 cm	
POTÈNCIA	38 cm màx.		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rases per la construcció dels tots els murs perimetrals de l'edifici ED1.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	36,37,383,39,84,210	
TALLA	92,93,94,95,101,102,103,109,110	TALLAT PER	58	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	87	IGUAL	87	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	84	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena saulonosa, amb gravetes de granit, molt granulós, bossades cendroses i bossades molt netes, abocades de cendres i carbons, heterogeni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Compacte.			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró grisós molt fosc.					
PLANTA 		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF 			TOMBA 		
SECCIÓ 			POSICIÓ 		
BASE 					
VOLUM 					

Z SUP	2327,43	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,75		
POTÈNCIA	38 cm màx.		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la rasa per la construcció de l'ED1, UE 83.	MATERIALS	Ceràmica, sílex, lític.
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	210	COBERT PER	61,65,67,69,82	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	83	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	58	
S'ADOSSA	36,37,38,39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	84	IGUAL	84	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	85	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Arena saulonosa, amb escassos carbons. COMPACTACIÓ: Compacte COLOR: Grisós			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ	INHUMACIONS
			TOMBA	
			POSICIÓ	

Z SUP	2326,92	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,50		
POTÈNCIA	2-10 cm		
ORIENTACIÓ			

Apareix en tota la franja est a partir de la meitat sud de l'edifici, i segueix en direcció sud. És equiparable a la UE 86, que són molt semblants.

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació baixmedieval a l'exterior est de l'ED1, nivell inicial, constructiu.	MATERIALS	Ceràmica, ferro, lític
		CRONOLOGIA	XIII-XV

COBREIX	86,103	COBERT PER	67,80,193,201	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	197	
S'ADOSSA	39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	203	IGUAL		

JACIMENT		ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	86	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA					SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Arena saulonosa, amb gravetes, amb escassos carbons.			
COMPACTACIÓ	Compacte	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COLOR	Grisós		
PLANTA		INHUMACIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF			
SECCIÓ			
BASE			
VOLUM			
		TOMBA	
		POSICIÓ	

Z SUP	2326, 60	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,47		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			
És molt similar a UE 85, que possiblement són el mateix estrat, però UE 86 més gravós. Apareix únicament a l'extrem sud de la franja est, naixent probablement sota l'enllosat de l'accés a l'ED1.			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació baixmedieval a l'exterior est de l'ED1, nivell inicial, constructiu. Equiparable a UE 85.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XV

COBREIX	103	COBERT PER	85	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	197	
S'ADOSSA	39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	203	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	87	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COLOR				

PLANTA	Tipus rasa aproximadament rectangular	NEGATIVES	INHUMACIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF	Tipus rasa aproximadament rectangular			
SECCIÓ	Lenticular			
BASE	Plana, lleugerament cóncava i inclinada en alguns punts			
VOLUM				

Z SUP	2327,21	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,08		
POTÈNCIA	13 cm		
ORIENTACIÓ	E-W		
		Amplada al voltant de 130 cm, llargada uns 310 cm.	Únicament s'ha excavat parcialment en un tram al sud on no hi ha l'enllosat, i un tram al nord. Equival a la UE 83, resta de rases de l'edifici, simultànies.

INTERPRETACIÓ	Rasa per la construcció del mur mitger de l'ED1, UE 192.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	88,192	
TALLA	111,112,113	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	83	IGUAL	83	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	88	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena saulonosa, amb gravetes de granit, molt granulós, bossades cendroses i bossades molt netes, abocades de cendres i carbons, heterogeni.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Compacte.			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró grisós molt fosc.					
PLANTA 		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF 					
SECCIÓ 			INHUMACIÓ 		
BASE 			TOMBA 		
VOLUM 			POSICIÓ 		

Z SUP	2327,21	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,08		
POTÈNCIA	13 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la rasa de fonamentació, UE 87, del mur mitger de l'ED1, UE 192.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER	65,66,89,118	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	87	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	192	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	84	IGUAL	84	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2014		UE 89		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		
COMPOSICIÓ Superfície rubefactada coberta de carbons i cendres. COMPACTACIÓ COLOR		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Superfície rubefactada, aproximadament de 130 cm de llargada i 50 d'amplada. D'uns 5 cm de gruix. Adossada al mur mitger, pel sud.	ESTRUCTURES	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM				INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ
Z SUP 2327,24 Z INF 2327,16 POTÈNCIA 1-8 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 130 cm (E-W) per 50 cm (n-S)	OBSERVACIONS Equival a la UE 66. Relacionada amb la UE 65. Seccionada i erosionada per la formació de la l'enllosat UE 62 i l'estructura UE 61.		
INTERPRETACIÓ Quival a UE 66. Llar de foc, de la fase inicial de l'ED1, adossada al mur mitger UE 192. Equival a 89.		MATERIALS Sense materials	CRONOLOGIA XIII-XV	
COBREIX 88 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 192 S'UNEIX 65	COBERT PER 50,61 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	90	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA			
COMPACTACIÓ		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS			
COLOR					
PLANTA		INHUMACIÓ			
PLANTA INF					
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					
		TOMBA			
		POSICIÓ			

Z SUP	2326,99	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,90	Aproximadament 196 (N-s) cm de largada per 74 cm d'amplada (E- W).	Seccionada per la llar UE 72-73.
POTÈNCIA	4-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Llar de foc, adosada al mur oriental de l'ED1.	MATERIALS	Ceràmica, ferro, lític
		CRONOLOGI A	XIV-XV

COBREIX		COBERT PER	81	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	104	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	72	
S'ADOSSA	39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	69	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	91	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED3

COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb algunes pedres mitjanes i petites d'enderroc, COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró fosc, ataronjat		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2326,80	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,48		
POTÈNCIA	2-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell d'enderroc en la franja est de l'ED3.	MATERIALS	Ceràmica, ferro, lític
		CRONOLOGIA	XIX

COBREIX	41,125,131,135,	COBERT PER	03	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	211	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	92	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Arena llimosa, força neta.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COMPACTACIÓ	Poc compacte		
COLOR	Marró		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
POSITIVES		ESTRUCTURES	
NEGATIVES		INHUMACIONS	

Z SUP	2327,38	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,36		
POTÈNCIA	1-2 cm		
ORIENTACIÓ			

Únicament a apareix en el coronament de la franja nord i oest escavada, en poc espai, en la part nord de l'angle N-W de l'edifici. L'estrat és seccionat parcialment per la formació del reforç en aquest angle. Pràcticament no excavat.

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació, anterior a la construcció de l'ED1, residu assimilable a 93.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	Romana - medieval

COBREIX	93	COBERT PER	76,82	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	83	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 93 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb alguns carbons, COMPACTACIÓ COLOR 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA ESTRUCTURES OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM 		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ 	
Z SUP 2327,36 DIMENSIONS Z INF 2327,10 POTÈNCIA 1-5 cm ORIENTACIÓ 		OBSERVACIONS Estrat de molt poca potència. Cobert per UE 92 en alguns punts. S'estén per tota la franja oest.	
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació, anterior a la construcció de l'ED1.		MATERIALS Ceràmica, ferro, sílex CRONOLOGIA Romana - medieval	
COBREIX 94 		COBERT PER 82,92 	
REBLEIX 		REBLERT PER 	
TALLA 		TALLAT PER 83 	
S'ADOSSA 		SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 		IGUAL 	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	94	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Arena saulonosa, amb gravetes, molt tacat, heterogeni, abundants carbons.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COMPACTACIÓ	Poc compacte - compacte		
COLOR	Marró.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
POSITIVES		ESTRUCTURES	
NEGATIVES		INHUMACIONS	

Z SUP	2327,34	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,14		
POTÈNCIA	2 cm		
ORIENTACIÓ			
Apareix arreu de la franja oest, en els dos sondejos excavats.			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Ceràmica, dena, fauna, lític.
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	95,98,100,101	COBERT PER	93	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	83	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 95 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	

COMPOSICIÓ Arena saulonosa, lleugerament llimosa, alguns carbons, però no molt abundants.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Compacte - poc compacte.			
COLOR Marró amb taques grises.			
PLANTA		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS
PLANTA INF			
SECCIÓ			
BASE			
VOLUM			
INHUMACIÓ		INHUMACIONS	
TOMBA			
POSICIÓ			

Z SUP 2327,29	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2327,20		Apareix en la cala nord de la franja oest. Limita pel sud amb les pedres aparegudes en la cala, possible estructura. Pel nord segueix.
POTÈNCIA 4 cm aprox.		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació prehistòric, o de rebliment d'amplia estructura soterrada.	MATERIALS Ceràmica
	CRONOLOGIA Neolític final

COBREIX 96,100,101	COBERT PER 94	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER 83	
S'ADOSSA 98,100	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX	IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	96	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Aren fina llimosa, amb gran quantitat de carbons. COMPACTACIÓ Po c compacte COLOR Gris fosc-negre.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2327,19	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,09		
POTÈNCIA	10 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la fossa prehistòrica UE 97.	MATERIALS	Ceràmica, fauna
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX		COBERT PER	95	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	97	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2018		UE 97 TIPUS NEGATIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA Circular, lleugrament ovalada PLANTA INF Circular SECCIÓ Lenticular BASE Plana VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,19 Z INF 2327,09 POTÈNCIA 10 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 45-50 cm de diàmetre OBSERVACIONS 	
INTERPRETACIÓ Fossa, estructura de combustió, neolítica.		MATERIALS CRONOLOGIA Neolític final	
COBREIX REBLEIX TALLA 101 S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER REBLERT PER 96 TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 98		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres grans (40 cm), mitjanes (25 cm) i petites, unides amb terra.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2327,38 Z INF 2327,06 POTÈNCIA 32 cm ORIENTACIÓ NE-SW	DIMENSIONS 165 cm de llargada, 61 cm d'amplada.	OBSERVACIONS Molt erosionat, amb les pedres desplomades.
--	--	---

INTERPRETACIÓ Mur, tancament, neolític.	MATERIALS CRONOLOGIA Neolític final
---	---

COBREIX REBLEIX 99 TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 94 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 95,100 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2014	UE	99	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA			
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS			
PLANTA Tipus rasa		ESTRUCTURES			
PLANTA INF Tipus rasa					
SECCIÓ Lenticular					
BASE					
VOLUM					
		INHUMACIÓ			
		TOMBA			
		POSICIÓ			
		INHUMACIONS			

Z SUP	2327,20	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,06		
POTÈNCIA	14 cm		
ORIENTACIÓ			
		No excavada, només comprovat. No excavada per no desmuntar l'estructura UE 98.	

INTERPRETACIÓ	Rasa per la construcció del mur UE 98.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	98,100	
TALLA	101	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	100	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa, alguna petita pedra.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte - compacte.			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Gris fosc.					
PLANTA 		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF 					
SECCIÓ 			INHUMACIÓ 		
BASE 			TOMBA 		
VOLUM 			POSICIÓ 		

Z SUP	2327,20	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,06		
POTÈNCIA	14 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la rasa de fonamentació UE 99.	MATERIALS	Sense materials.
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX		COBERT PER	94,95	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	101	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	98	SE LI ADOSSA	95	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	101	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana saulonosa, gravosa, heterogeni. Hi ha aparegut alfun carbó ocasional.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró vermellós, tacat amb clapes grises.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,24	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,17		
POTÈNCIA	2-6 cm		
ORIENTACIÓ			
Unicament excavat, per verificar, en la cala sud de la franja oest.			

INTERPRETACIÓ	Nivell geològic del lloc.	MATERIALS	Sense materials.
		CRONOLOGIA	Quaternari.

COBREIX	102	COBERT PER	95	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	83,97	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	102	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana saulonosa, gravosa, clapes grisoses.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Compacte, molt compacte.			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró groguenc-ataronjat.					
PLANTA 		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF 			TOMBA 		
SECCIÓ 			POSICIÓ 		
BASE 					
VOLUM 					

Z SUP	2327,18	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,11		
POTÈNCIA	2-6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell geològic del lloc.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	Quaternari.

COBREIX		COBERT PER	101	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	83	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	103	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana llimosa, amb abundants carbonets en superfície, COMPACTACIÓ Poc compacte. COLOR Marró grisós		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP		DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF			
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Ceràmica, lític.
		CRONOLOGIA	Neolític?

COBREIX		COBERT PER	67,85,86	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	58,83	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	104	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	INHUMACIONS
COLOR			
PLANTA	Rectangular irregular	INHUMACIÓ	
PLANTA INF	Rectangular irregular		
SECCIÓ	Lenticular		
BASE	Plana irregular		
VOLUM		TOMBA	
		POSICIÓ	

Z SUP	2326,99	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,90	Aproximadament 196 (N-s) cm de l'alçada per 74 cm d'amplada (E- W).	
POTÈNCIA	9 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Seccionament, fossa, per la formació de la llar UE 90.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIV-XV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	90	
TALLA	119, nivells prehistòrics	TALLAT PER	72	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	105	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa amb alguns carbons COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris fosc.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2326,88	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,83		
POTÈNCIA	2-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació, de col·locació de les llosetes en la cara interior de l'accés a l'ED1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	69,106,194	COBERT PER	56	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	37,39,194	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	68	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	106	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa. COMPACTACIÓ: Poc compacte COLOR: Marró grisós			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ	INHUMACIONS
			TOMBA	
			POSICIÓ	

Z SUP	2326,85	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,78		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			

Les dues lloses del centre de l'accés estan col·locades en aquest estrat.

INTERPRETACIÓ	Nivell de formació de les lloses de l'accés de l'ED1, per l'interior.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	nivells prehistòrics	COBERT PER	69,105	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	37,194	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	107	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA			
COMPACTACIÓ		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS			
COLOR					

PLANTA	Circular irregular	NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF	Circular irregular		TOMBA		
SECCIÓ	Lenticular		POSICIÓ		
BASE	Plana, lleugerament cóncava				
VOLUM					

Z SUP	2326,96	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,89	Aproximadament 67 c de diàmetre.	
POTÈNCIA	3-6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Fossa de funcioanlitat indeterminada, possiblement artesanal-productiva.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI A	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER	81	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	108	
TALLA	69, nivells prehistòrics	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	108	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb abundants carbons, algunes petites pedres.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc comapcte-compacte			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Gris fosc.					
PLANTA 		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF 					
SECCIÓ 			INHUMACIÓ 		
BASE 			TOMBA 		
VOLUM 			POSICIÓ 		

Z SUP	2326,96	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS
Z INF	2326,89		
POTÈNCIA	3-6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la fossa UE 107.	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	XIV-XV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	107	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	109	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa. Alguns carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR Grisós					
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,51	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,32		
POTÈNCIA	2-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	110	COBERT PER	82	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	83	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	110	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Llimós, amb algun petit carbonet.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Marró clar.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS	
PLANTA INF						
SECCIÓ						
BASE				TOMBA		
VOLUM				POSICIÓ		

Z SUP	2327,44	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,26		
POTÈNCIA	2-10 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Lític
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	111	COBERT PER	109	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	83	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	111	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Arena fina i mitjana COMPACTACIÓ Bastant compacte COLOR Grsós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		POSITIVES NEGATIVES INHUMACIONS	

Z SUP	2327,36	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,20		
POTÈNCIA	6-14 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Ceràmica, lític
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	112	COBERT PER	110	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	87	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	112	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana saulonosa, amb gran quantitat de pedruscall. Algun carbonet.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte-compacte.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,22	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,12		
POTÈNCIA	5-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Ceràmica
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	113	COBERT PER	111	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	87	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	113	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana saulonosa, amb gran quantitat de pedruscall. Algun carbonet.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte-compacte.			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró lleugerament grisós.					
PLANTA 		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF 			TOMBA 		
SECCIÓ 			POSICIÓ 		
BASE 					
VOLUM 					

Z SUP	2327,17	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,07		
POTÈNCIA	4-12 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	Ceràmica, sílex, lític.
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	114	COBERT PER	112	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	87	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	114	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, saulonosa.				
COMPACTACIÓ	Compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COLOR	Marró granatós, lleugerament grisós.			

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,10	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell presumiblement geològic, equiparable a 101.	MATERIALS	Sense materials.
		CRONOLOGIA	Quaternari

COBREIX		COBERT PER	113	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 115 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ Llims lleugerament arenosos, alguns carbons. Molt orgànic.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Negrós, fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,32 Z INF 2327,22 POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix en la meitat oest de l'àmbit nord de l'ED1, en el racó i fins aprox. la meitat. Molt poc potència, mínima cap al centre. Va per sota l'estructura UE 203. Cobreix mínimament a la UE 116 en la zona de contacte. Els dos estrats poden ser equivalents.	
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació de l'àmbit nord, en la meitat oest, format en el procés de la construcció de l'estructura UE 203. Coetani a la UE 116-117.		MATERIALS CRONOLOGIA XIV-XV	
COBREIX 116,118 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 36,38,192,202,204 S'UNEIX		COBERT PER 52,203 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2018		UE 116 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1	
COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb alguns carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,28 Z INF 2327,14 POTÈNCIA 8-1 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix a la part central de l'àmbit, aproximadament igual que UE 117, que està situada a la zona de la porta, que és lleugerament més fosc. A tocar de l'estructura 202 hi apareix pedruscall.	
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació mdieval en la meitat est de l'àmbit nord, coetani a UE 115 i a 117.		MATERIALS CRONOLOGIA XIV-XV	
COBREIX 115,118 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 36,38,39,192,202,204 S'UNEIX		COBERT PER 52 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 117	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	117	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena llimosa, amb alguns carbons.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Gris foc-negrós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,28	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,13		
POTÈNCIA	2-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació en l'angle sud-est de l'àmbit, equivalent a UE 116, però més fosc, just enfront la part d'accés en l'àmbit.	MATERIALS	Ceràmica
		CRONOLOGIA	XIV-XV

COBREIX	118	COBERT PER	52	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	39,192,205	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	116	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	118	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Arena llimosa soorenca, algun carbó.				
COMPACTACIÓ	Compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
COLOR	Grisós heterogeni.			

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,25	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,12		
POTÈNCIA	1-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de construcció de la cabana i primer nivell de circulació. Estrat prehistòric trepitjat.	MATERIALS	Ceràmica
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	88	COBERT PER	116,117,204	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	36,39,192,204	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	119	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb algun carbó.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Tou		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró lleugerament grisós.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2326,97	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,90		
POTÈNCIA	4-5 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Restes de nivell de circulació original, adossat al mur oriental.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	nivells prehistòrics	COBERT PER	81	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	104	
S'ADOSSA	39	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	120	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ Arena fina llimosa, lleugerament saulonosa, amb abundants carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Tou		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc,				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2326,92	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,78		
POTÈNCIA	8-12 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Primer nivell de circulació de l'ED4	MATERIALS	Lític, fauna
		CRONOLOGIA	XVIII-XIX

COBREIX	122,140	COBERT PER	27,121	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	225	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	26,121	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	121	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ Arena llimosa i carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Tou		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Gris - negre				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,94	DIMENSIONS Mesura 85 per 65	OBSERVACIONS Just enfront l'accés a la cabana. Relacionada amb el nivell de circulació UE 120. Molt potent.
Z INF	2326,72		
POTÈNCIA	4-16 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Fogar, de la fase inicial de l'ED4	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	XVIII-XIX

COBREIX	120,122	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	122	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, gran quantitat de pedres petites, mitjanes i algunes grans.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,90	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,10		
POTÈNCIA	2-20 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Darrer nivell d'enderroc, en ordre històric, de l'ED3.	MATERIALS	Ceràmica, ferro, lític.
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	126,127,139,143,156,158,161,166,211,212,213,215,216,217,220,	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	212	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 123 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR OEST ED3	

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb alguns carbons, algunes pedres d'enderroc.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			
COLOR Marró grisós			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM	NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS

Z SUP 2327,27 Z INF 2326,39 POTÈNCIA 2-11 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Segueix el pendent del terreny
--	---	--

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació d'època contemporània, a l'exterior oest de la cabana ED4, anterior a la construcció del muret de reforç del lateral oest.	MATERIALS Lític CRONOLOGIA XIX-XX
--	--

COBREIX 128,136 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 214,215,224 S'UNEIX	COBERT PER 03,224 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 124		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT EXTERIOR EST ED3		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, molt poc argilosa, molt arenosa, amb alguns carbons, alguna petita pedra, una pedra gran.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Molt tou COLOR Marró fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,04 Z INF 2326,79 POTÈNCIA 10-15 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix únicament en l'angle entre les grans roques i la cabana moderna, superficial, sota UE 03. Aquest estrat rebleix l'escletxa entre roques, sota les pedres.		
INTERPRETACIÓ Estrat superficial de sedimentació durant l'enderroc de la cabana i arranjament escletxa.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XIX		
COBREIX 125 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211 S'UNEIX		COBERT PER 03 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 125 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED	

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb abundants pedres mitjanes, algunes de petites i alguna de gran. Alguns petits carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró-grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,79 Z INF 2326,19 POTÈNCIA 2-20 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Apareix, en pendent i decaient, fins a 120-140 cm de la paret est de la cabana, a partir d'aquí, perdent-se.
--	---	--

INTERPRETACIÓ Nivell d'enderroc de la cabana d'època moderna (ED3) en el lateral est.	MATERIALS Ceràmica, ferro CRONOLOGIA XVIII-XIX
--	---

COBREIX 41,131,132,133,135,178 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211 S'UNEIX	COBERT PER 91,124 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 126 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament argilosa, amb gran quantitat de pedres mitjanes, petites i algunes de grans. Alguns carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,74 Z INF 2326,33 POTÈNCIA 5-30 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Apareix principalment en l'àmbit sud i en l'espai del corredor d'accés. En l'àmbit nord probablement va ser en gran mesura eliminat per reutilitzar la cabana en època contemporània.
--	---	---

INTERPRETACIÓ Primer nivell d'enderroc, en ordre original, de la cabana d'època moderna.	MATERIALS Ceràmica, metall, lític
	CRONOLOGIA XVIII-XIX

COBREIX 129,143,144,149,162,167,169,211,218,219,220	COBERT PER 122,139
REBLEIX	REBLERT PER
TALLA	TALLAT PER
S'ADOSSA 212,213,215,216,219,220,	SE LI ADOSSA
S'UNEIX	IGUAL

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	127	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3, ÀMBIT

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
Carbons, cendres, arena fina COMPACTACIÓ: Tou, poc compacte COLOR: Negre, gris			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP	2326,76	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,72		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Capa de carbons de la segona fase d'utilització de la llar UE 155 (àmbit nord ED3), sobre la capa rubefactat UE153.	MATERIALS	Lític
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	153,155	COBERT PER	122	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	155,213	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 128		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR OEST ED3		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa i saulonosa, amb algunes pedres mitjanes i petites.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA		
COMPACTACIÓ Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR Gris fosc		INHUMACIÓ		
PLANTA		TOMBA		
PLANTA INF		POSICIÓ		
SECCIÓ		INHUMACIONS		
BASE				
VOLUM				
Z SUP 2326,89 DIMENSIONS		OBSERVACIONS		
Z INF 2326,47		Ocupa arreu de la franja oest, però al sud fins a 1m abans d'arribar a la roca gran, natural. Correspondria a la UE 24 any 2014 sector nord.		
POTÈNCIA 2-6 cm				
ORIENTACIÓ				
INTERPRETACIÓ Nivell d'enderroc de la cabana d'època moderna a l'exterior oest.		MATERIALS Ceràmica, lític		
		CRONOLOGIA XVIII-XIX		
COBREIX 130,136		COBERT PER 123		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA 214,215		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL 24		
RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES				

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 129		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT 		EDIFICIACIÓ 3

COMPOSICIÓ Arena argilosa, lleugerament llimosa, algun petit carbó.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró-ataronjat					
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP 2326	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF		Únicament apareix en el pas de porta cap a l'àmbit nord, sota la UE 126.
POTÈNCIA		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ	Petita sedimentació en el corredor de la cabana moderna, en el pas de porta cap a l'àmbit nord.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	

COBREIX	144	COBERT PER	126	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	213	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 130 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR OEST ED3	

COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb algun carbó COMPACTACIÓ Compacte COLOR Marró		DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		

Z SUP 2326,78 Z INF 2326,45 POTÈNCIA 2-6 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Equiparable a la UE 131 de la franja est de la cabana moderna.
---	---	--

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació i bandonament, anterior a enderroc. Darrera fase d'utilització de l'entorn de la cabana d'època moderna.	MATERIALS Ceràmica, lític CRONOLOGIA XVIII-XIX
--	---

COBREIX 136,137 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 214,215 S'UNEIX	COBERT PER 128 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL
--	--

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	131	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED3

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Fina capa llimosa, poc potent, amb algun carbó.			
COMPACTACIÓ: Compacte COLOR: Marró			
PLANTA: PLANTA INF: SECCIÓ: BASE: VOLUM:		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
POSITIVES		INHUMACIÓ: TOMBA: POSICIÓ:	
NEGATIVES		INHUMACIONS	

Z SUP	2326,65	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,40		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			
Apareix únicament en la part central de la franja est de la cabana moderna. És equiparable a la UE 130 de la franja oest. Probable nivell d'abandonament.			

INTERPRETACIÓ	Nivell d'abandonament de la cabana d'època moderna en la franja est, previ enderroc.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	132,135	COBERT PER	91,125	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 132		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED3		

COMPOSICIÓ Arena fina amb abundats carbons i calpes de carbons i cendres.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR 			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,79 Z INF 2326,74 POTÈNCIA 1-3 cm ORIENTACIÓ 	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Especialment apareix tacat de carbons en l'angle nord-oest d'aquest sector. Nivell de circulació relacionat exclusivament amb el fogar UE 132.
--	----------------------------------	---

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació relacionat exclusivament amb el fogar UE 132.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 133 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211 S'UNEIX	COBERT PER 125,131 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 133 TIPUS ESTRUCTUR A	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED3	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, fogar, superfície rubefactada. Capa superior rubefactada de 2-3 cm de gruix i a sota una capa més carbonosa, cendrosa, d'uns 8 cm de potència. En la capa rubefactada és on hi ha carbons més grans.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Superfície rubefactada. El foc està fet sobre una petita depressió-cuberta, UE 134.	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,74 Z INF 2326,60 POTÈNCIA 8-15 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS Aproximadament 90 per 67 cm	OBSERVACIONS
--	---	--

INTERPRETACIÓ Fogar a l'exterior est de la cabana d'època moderna, en la darrera fase d'utilització.	MATERIALS Ferro
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 	COBERT PER 125,132	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 134	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 	IGUAL 	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 134		TIPUS NEGATIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST ED3		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA El·líptica PLANTA INF El·líptica SECCIÓ Lenticular BASE Còncava VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,70 Z INF 2326,60 POTÈNCIA 10 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Aproximadament 120 per 68 cm OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ Petita cubeta, rebaix, clot, per la formació de del fogar UE 133.		MATERIALS CRONOLOGIA XVIII		
COBREIX REBLEIX TALLA 135 S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER REBLERT PER 133 TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	135	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED3

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament argilosa, amb abundants carbons COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró-grisós		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2326,72	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,48		
POTÈNCIA	20-5 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Darrer nivell de circulació i abandoament fase baix-medieval - moderna, a l'est de a cabana d'època moderna (ED3)	MATERIALS	Ceràmica, metall, lític
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	174,178	COBERT PER	41,91,125,131	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	134	
S'ADOSSA	41,211	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 136 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR OEST ED3	

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa, amb abundants carbons petits.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,88 Z INF 2326,38 POTÈNCIA 2-6 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS És equiparable a la UE 135 de la franja exterior est de la cabana d'època moderna. Apareix arreu de la franja oest, de punta a punta.
---	---	---

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació principal a l'exterior oest de la cabana d'època moderna (ED3).	MATERIALS Ceràmica, metall CRONOLOGIA XVIII
---	--

COBREIX 137,138 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 214,215 S'UNEIX	COBERT PER 123,128,130 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL
--	--

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 137		TIPUS ESTRUCTUR
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR OEST ED3		

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar, llar de foc. Clapes rubefactades, carbonoses i cendroses, heterogeni. Molt tou. Arran de la façana occidental, s'estén.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,88 Z INF 2326,55 POTÈNCIA 4-13 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 150 cm (N-S) per 60 cm (E-W).	OBSERVACIONS
--	---	--

INTERPRETACIÓ Fogar, llar de foc, adossada a l'exterior oest de la cabana moderna, en us a la UE 136.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 138 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 214 S'UNEIX	COBERT PER 130,136 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 138		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR OEST ED3		

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, saulonosa, amb abundants carbons, sobretot en la part nord.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR			

PLANTA	NEGATIVES	INHUMACIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF		TOMBA	
SECCIÓ		POSICIÓ	
BASE			
VOLUM			

Z SUP 2326,80	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Darrer estrat excavat en la franja oest l'any 2019. Continua havent-hi sediment arqueològic, ben probablement de la fase medieval (XV-XVI).
Z INF 2326,34		
POTÈNCIA		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ Primer nivell de circulació de la fase moderna, a l'exterior oest de la cabana moderna.	MATERIALS Ceràmica, metall, lític
	CRONOLOGIA XVII-XVIII

COBREIX ? Sediment medieval-modern	COBERT PER 136	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA 214,215	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX	IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	139	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ Argila, lleugerament arenos i argilós, abundants carbons i fragments de fustes.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró	NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA			TOMBA 		
PLANTA INF			POSICIÓ 		
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,90	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,72		
POTÈNCIA	2-18 cm		
ORIENTACIÓ			
Únicament apareix sobre l'enllosat UE 219			

INTERPRETACIÓ	Nivell d'amortització de l'enllosat UE 219. Restes circulació i ús de l'enllosat.	MATERIALS	Lític
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	126,219	COBERT PER	35,122	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 140		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, notablement sorrenc, lleugerament llimós. Abundants carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,85 Z INF 2326,65 POTÈNCIA 2-10 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Correspon a l'estrat de formació de la cabana contemporània, format després de seccionar i eliminar part de l'enderroc de la cabana moderna (àmbit nord) i arrançant terres. S'adossa a l'enllosat i mur jaç cab. contemporània. Apareix en la zona de l'accés.		
INTERPRETACIÓ Nivell constructiu de la cabana contemporània.		MATERIALS Ferro CRONOLOGIA XIX		
COBREIX 122 REBLEIX 143 TALLA S'ADOSSA 43,44 S'UNEIX		COBERT PER 120 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 141		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA		

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament argilosa o llimosa, algun carbó de forma dispersa.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			
COLOR Marró-gris fosc			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM	NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS

Z SUP 2326,45 Z INF 2326,37 POTÈNCIA 1-2 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Nivell de molt poca potència, inclinat, s'adossa a les pedres adossades a la roca erràtica de la pleta. Només apareix entre aquesta i l'estructura central UE 190, tocant lleugerament també a la UE 189.
---	---	---

INTERPRETACIÓ Nivell de circul·lació, entre l'estructura central i l'occidental i la pleta. Probable zona de pas voltant la pleta. Probablement un cop inutilitzades les estructures 189-190-191.	MATERIALS
	CRONOLOGIA Moderna

COBREIX 142,145,146 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 189,190 S'UNEIX	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	--	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 142 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA	

COMPOSICIÓ Llims argilosos amb cendres i carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Compacte, força.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
COLOR Gris fosc		INHUMACIÓ	
PLANTA		TOMBA	
PLANTA INF		POSICIÓ	
SECCIÓ			
BASE			
VOLUM			

Z SUP 2326,44	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2326,36		Únicament apareix en un concentració d'uns 80 cm (E-W) per 70 cm (N-S), entre les pedres adossades a la roca erràtica i l'estructura central UE 190.
POTÈNCIA 2-4 cm		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ Residu de combustió.	MATERIALS
	CRONOLOGIA Baixmedieval - Moderna

COBREIX 146	COBERT PER 141	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA 189,190	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX	IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 143		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa, amb abundants carbons, especialment al voltant del fogar UE 155.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,80 Z INF 2326,57 POTÈNCIA 2-5 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS No apareix en el corredor, només en la part nord, tocant a l'enllosat UE 219		
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació de l'àmbit nord de la cabana d'època moderna, en segona fase d'ús per ordre original.		MATERIALS Metall CRONOLOGIA XVIII		
COBREIX 157,168 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 155,213,214,219 S'UNEIX		COBERT PER 122,126 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 144		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3		
COMPOSICIÓ Arena llimosa, lleugerament sorrenca, amb abundants carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró, heterogeni, clapat.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,64 Z INF 2326,38 POTÈNCIA 2-4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix únicament en el corredor de la cabana, entre la porta i l'enllosat àmbit nord.		
INTERPRETACIÓ Darrer nivell de circulació, en ordre original, de la cabana moderna. Equiparable a la UE 143 i 149,		MATERIALS Ceràmica, lític CRONOLOGIA XVIII		
COBREIX 169,211 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211,212,213,216,217,218,219 S'UNEIX		COBERT PER 126 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 156		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 145 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA	

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, llimós, lleugerament saulonós, petits carbons, escassos i isolats.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			
COLOR Marró			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,48 Z INF 2326,29 POTÈNCIA 5-10 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Apareix arreu de l'entorn de les estructures. Igual a 146, situat entre l'estructura central (190) i la roca erràtica.
---	---------------------------	---

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació a l'entorn de les estructures UE 189,190 i 191.	MATERIALS
	CRONOLOGIA Baixmedieval

COBREIX 147 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 189,190,191 S'UNEIX	COBERT PER 02,141 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 146	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	--	-----------------------------------

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	146	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR SUD PLETA

COMPOSICIÓ Llims, lleugerament arenosos, heterogeni, amb algunes zones amb gravetes i altres zones amb més composició orgànica. Frqüents petites pedres.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Heterogeni, gris fosc, clapes negroses i clares.				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2326,41	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,29		
POTÈNCIA	5-15 cm		
ORIENTACIÓ			

Apareix únicament entre la roca erràtica i l'estructura central UE 190, també parcialment adossat a l'estructura UE 189. És equiparable a UE 145, però amb una composició més heterogènia i amb moltes més pedres degut a l'emplaçament.

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació al nord de les estructures UE 189 i 190, equiparable i en ús paral·lel a la UE 145.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Baixmedieval

COBREIX	147	COBERT PER	141,142,	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	189,190	
S'UNEIX		IGUAL	145	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 147		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA		
COMPOSICIÓ Sorres, arena fina i mitjana saulonosa, COMPACTACIÓ Poc compacte/Compacte COLOR Marró, lleugerament vermellós i/o groguenc.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		ESTRUCTURES INHUMACIONS		
Z SUP 2326,35 Z INF 2326,21 POTÈNCIA 1-2 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Apareix arreu de l'entorn del sector, però excavat únicament en petits sondejos.		
INTERPRETACIÓ Sedimentació natural, entre els períodes d'ocupació prehistòric i històric.		MATERIALS CRONOLOGIA Prehistòria-Medieval		
COBREIX 148,150 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER 145,146,189,190,191 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		
		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 148 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA	

COMPOSICIÓ Llimós, lleugerament sorrenc i saulonós. Heterogeni.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris clar i gris fosc.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,27 Z INF 2326,15 POTÈNCIA 6-10 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Identificat en el petit sondeig realitzat entre l'estructura UE 190 i la roca erràtica. Equival a UE 150 en el petit sondeig realitzat al sud-oest del sector.
--	---	--

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS
	CRONOLOGIA Prehistòrica

COBREIX 151 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 147 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL 150
--	--

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	149	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa, amb gran quantitat de carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Gris fosc				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,42	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,30		
POTÈNCIA	2-6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació en l' mabit sud de la cabana moderna, corresponent a la segona fase d'ocupació. Relacionat amb la llar UE 163.	MATERIALS	Ceràmica, metall
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	167,220	COBERT PER	126,162	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	213,215,216,217,220	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	163	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 150		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA		

COMPOSICIÓ Llimós, lleugerament sorrenc i saulonós. Heterogeni.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR 			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM 		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ 			

Z SUP 2326,26 Z INF 2326,17 POTÈNCIA 5-8 cm ORIENTACIÓ 	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Identificat en el petit sondeig realitzat al SW del sector. Equival a UE 148 en el petit sondeig realitzat entre l'estructura UE 190 i la roca erràtica.
--	---------------------------	---

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS
	CRONOLOGIA Prehistòrica

COBREIX 152 	COBERT PER 147 	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 	IGUAL 148 	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 151 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA	

COMPOSICIÓ Llimós, lleugerament arenós, amb gran quantitat de pedres mitjanes i petites.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			
COLOR Marró			
PLANTA		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
PLANTA INF			
SECCIÓ			
BASE			
VOLUM			
Z SUP 2326,21 DIMENSIONS		OBSERVACIONS	
Z INF ?		Identificat en el petit sondeig realitzat entre l'estructura UE 190 i la roca erràtica. Només excavat superficialment fins a l'aparició de pedres. Equival a UE 152 en el petit sondeig realitzat al sud-oest del sector.	
POTÈNCIA		INHUMACIÓ	
ORIENTACIÓ		TOMBA	
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació prehistòric? Rebliment estructura prehistòrica?		POSICIÓ	
MATERIALS		CRONOLOGIA Prehistòrica	

COBREIX ?	COBERT PER 148	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX	IGUAL 152	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	152	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR SUD PLETA

COMPOSICIÓ Llimós, lleugerament arenós, amb gran quantitat de pedres mitjanes i petites.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró				
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,22	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric? Rebliment estructura prehistòrica?	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Prehistòrica

COBREIX	?	COBERT PER	150	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL	151	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 153		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3, ÀMBIT		

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana rubefactada, amb alguns carbons		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Ataronjat			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326, 72 Z INF 2326,69 POTÈNCIA 1-3 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS
---	-----------------------	-------------------------

INTERPRETACIÓ Superfície rubefactada de la llar UE 155, àmbit nord de la cabana moderna.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 154 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 155,213 S'UNEIX	COBERT PER 127 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 154		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT EDIFICACIÓ 3, ÀMBIT		

COMPOSICIÓ Carbons i cendres		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Tou COLOR Negre, gris			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,70 Z INF 2326,63 POTÈNCIA 2-6 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS
--	----------------------------------	------------------------------------

INTERPRETACIÓ Primera capa original de carbons de la llar UE 155, sota el rubefactat UE 153.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 157 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 155,213 S'UNEIX	COBERT PER 153 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 155		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT EDIFICACIÓ 3, ÀMBIT		

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, fogar, estructura que el delimita a través d'un perímetre d'una filada de pedres en forma de mig cercle.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres, unides amb terra. Mesura aproximadament 104 cm de largada (est-oest) per 44 cm d'amplada (sud-nord).			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
POSITIVES NEGATIVES			

Z SUP 2326,75 Z INF 2326,58 POTÈNCIA 20 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 104 cm de largada (est-oest) per 44 cm d'amplada (sud-nord).	OBSERVACIONS Constituïda, a l'interior, pels estrats UE 154, 153 i 127 (carbons i rubefacció).
--	---	--

INTERPRETACIÓ Llar de foc, fogar, de l'àmbit nord de la cabana d'època moderna (ED3). Estructura perimetral de pedres, sobre un fogar previ. Adossada al mur mitger.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGI A XVIII

COBREIX 157 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 213 S'UNEIX	COBERT PER 127 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 127,143,153,154 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 156		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT ED3 EXTERIOR		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb alguns carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA		
COMPACTACIÓ Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR marró gris-negrós		INHUMACIÓ		
PLANTA		TOMBA		
PLANTA INF		POSICIÓ		
SECCIÓ		INHUMACIONS		
BASE				
VOLUM				
Z SUP 2326,39		DIMENSIONS		
Z INF 2326,21		OBSERVACIONS		
POTÈNCIA 2-7 cm				
ORIENTACIÓ				
INTERPRETACIÓ Darrer nivell de circulació, en ordre original, a l'exterior de la cabana moderna.		MATERIALS Ceràmica, metall		
		CRONOLOGI XVIII		
COBREIX 156,211		COBERT PER 122		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA 211,216,218		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL 144		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 157 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICIACIÓ 3	
COMPOSICIÓ Carbons i cendres COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Negre - grisós		DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2326,61 DIMENSIONS Z INF 2326,54 POTÈNCIA 2-6 cm ORIENTACIÓ		OBSERVACIONS	
INTERPRETACIÓ Capa de carbons del fogar UE 159, llar de foc de la primera fase de l'àmbit nord de la cabana moderna.		MATERIALS Lític CRONOLOGIA XVIII	
COBREIX 159,168 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 213 S'UNEIX		COBERT PER 143,155 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 158		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT ED3 EXTERIOR		

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, notablement arenosa, amb abundants carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR Grisós					
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP 2326,32	DIMENSIONS	OBSERVACIONS S'estén adossat arreu de la façana sud i accés de la cabana moderna, en un ample aprox. d'1 m.
Z INF 2326,18		
POTÈNCIA 2-6 cm		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació exterior de la cabana moderna, enfront l'accés i la façana sud, fase intermitja, sota UE 156 i sobre 161.	MATERIALS Ceràmica, metall, lític
		CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 161	COBERT PER 122,156	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA 211,216,218	SE LI ADOSSA	
S'UNEIX	IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 159		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 3
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fogar, llar de foc, superfície rubefactada, sobre lloses planes, adossada a la paret mitgera UE 213.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Arena argilosa cremada, aproximadament en 80 cm de llargada i 45 d'amplada.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,62 Z INF 2326,49 POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 		
		OBSERVACIONS 		
INTERPRETACIÓ Llar de foc, fogar, de la fase inicial de l'àmbit nord de la cabana moderna. En una segona fase serà substituït o arranjat per la UE 155.		MATERIALS Sense materials		
		CRONOLOGI A XVIII		
COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	171 213 	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	157,168 	
		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 160		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICIACIÓ 3

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP Z INF POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS
--	----------------------------------	------------------------------------

INTERPRETACIÓ Llar de foc, fogar, UE equival a 155.	MATERIALS
	CRONOLOGIA

COBREIX 	COBERT PER 	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 	IGUAL 155	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 161		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT ED3 EXTERIOR		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitja, lleugerament llimós, amb taques grises cendroses i abundnats carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR Marró				
PLANTA 				
PLANTA INF 				
SECCIÓ 		INHUMACIÓ 		
BASE 		TOMBA 		
VOLUM 		POSICIÓ 		
Z SUP 2326,27		OBSERVACIONS		
Z INF 2326,19		Apareix principalment enfront la porta, no cap a la zona oest de la façana.		
POTÈNCIA 				
ORIENTACIÓ 				
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació exterior al sud de la cabana moderna, enfront la porta, sota la UE 158.		MATERIALS Ceràmica, metall		
		CRONOLOGIA XVIII		
COBREIX 166,218		COBERT PER 122,158		
REBLEIX 		REBLERT PER 		
TALLA 		TALLAT PER 		
S'ADOSSA 211,216,218		SE LI ADOSSA 		
S'UNEIX 		IGUAL 		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	162	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ Carbons i cendres		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Negre - grisós				

PLANTA		NEGATIVES			INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ			INHUMACIÓ		
BASE			TOMBA		
VOLUM			POSICIÓ		

Z SUP	2326,41	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,36		
POTÈNCIA	1-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Residu de combustió de la llar de foc UE UE 163, àmbit sud de la cabana moderna.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	149,163	COBERT PER	126	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	216,217	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 163		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACI Ó 3
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Llar de foc, fogar, superfície rubefactada, de l'àmbit sud de la cabana moderna.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Arena rubefactada, carbons, cendres. Mesura aproximadament 110 cm de llargada i 50 cm d'amplada.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,38 Z INF 2326,34 POTÈNCIA 2-4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Aproximadament 90 cm de llargada i 40 cm d'amplada.		
INTERPRETACIÓ Llar de foc, fogar, de l'àmbit sud de la cabana moderna, corresponent a la segona fase de ciculació.		MATERIALS Sense materials		
CRONOLOGI A		XVIII		
COBREIX 164	COBERT PER 162	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		
REBLEIX	REBLERT PER			
TALLA	TALLAT PER			
S'ADOSSA	SE LI ADOSSA 216			
S'UNEIX 149	IGUAL			

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	164	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Carbons i cendres COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Negre, gris fosc			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP	2326,38	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,34		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rubefacció, residu de combustió de la llar de foc UE 165, àmbit sud de la cabana moderna.	MATERIALS	Ferro
		CRONOLOGIA	XVII-XVIII

COBREIX	165	COBERT PER	163	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	216	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT		ORRI D'EMPORTONA		ANY	2019	UE	165	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA					SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
			Llar de foc, fogar, superfície rubefactada.		
COMPACTACIÓ		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR			Arena rubefactada, amb carbons. Aproximadament de 80 cm de llargada per 40 cm d'amplada.		
PLANTA			INHUMACIÓ		
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,35	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,30		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			
		Aproximadament de 80 cm de llargada per 40 cm d'amplada.	

INTERPRETACIÓ	Llar de foc, fogar, de la fase inicial de l'àmbit sud de la cabana moderna.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVII-XVIII

COBREIX	?	COBERT PER	164	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	216	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	167	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 166 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT ED3 EXTERIOR	

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, heterogeni, amb clapes de coloració diferent, molts carbons, restes de combustió.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris fosc - marró		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,21 Z INF 2326,09 POTÈNCIA 4-8 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS S'estén arreu de la façana sud.
---	---	---

INTERPRETACIÓ Nivell anterior o primer nivell de circulació, en ordre original, a l'exterior sud de la cabana moderna.	MATERIALS Ceràmica, metall, lític.
	CRONOLOGIA XVII-XVIII

COBREIX 175,177,	COBERT PER 122,161
REBLEIX	REBLERT PER
TALLA	TALLAT PER
S'ADOSSA 218	SE LI ADOSSA
S'UNEIX	IGUAL

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2019	UE	167	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICIACIÓ 3

COMPOSICIÓ Arena fina, llimosa, amb alguns carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Grisós	NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA			TOMBA 		
PLANTA INF			POSICIÓ 		
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,46	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,30		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Primer nivell de circulació, en ordre original, de l'àmbit sud de la cabana moderna.	MATERIALS	Lític
		CRONOLOGIA	XVII-XVIII

COBREIX	?	COBERT PER	126,149	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	213,215,216,217,220	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	165	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 168 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	
COMPOSICIÓ Arena fina lleugerament llimosa, abundants crbons al voltant de la llar de foc UE 159.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Gris fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2326,79 Z INF 2326,56 POTÈNCIA 2-4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS	
INTERPRETACIÓ Primer nivell de circulació, en ordre original, en l'àmbit nord de la cabana moderna. Relacionat amb ala llar UE 159.		MATERIALS Ceràmica, lític CRONOLOGIA XVII-XVIII	
COBREIX 159,217 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 213,214,216,217,219 S'UNEIX		COBERT PER 143,157 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	169	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament llimosa, amb abundants carbons.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Lleugerament compacte.		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				
PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,60	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,36		
POTÈNCIA	2-4 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació, a la zona del corredor de la cabana moderna, d'una ocupació central entre les UE 144 i 170.	MATERIALS	Ceràmica, ferro, lític
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	144,170,211	COBERT PER	126	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	211,213,216,218,219	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 170 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	

COMPOSICIÓ Lleugerament llimós, amb clapes argiloses, restes de rubefactat.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Lleugerament compacte COLOR Marró grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP Z INF POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS A tocar de l'accés pràcticament no té potència o no existeix.
--	---	---

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació inicial, en ordre original, en el corredor de la cabana moderna. Probable circulació anterior al probable afegit que és l'àmbit sud.	MATERIALS Ceràmica, metall CRONOLOGIA XVII-XVIII
--	---

COBREIX 211, ? REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211,213,219, S'UNEIX	COBERT PER 169,217 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL
--	--

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2019	UE	171	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA
Carbons i cendres 	POSITIVES	
COMPACTACIÓ Tou, poc compacte COLOR Negre, grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM	NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ

Z SUP 2326,55 Z INF 2326,53 POTÈNCIA 1-2 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS	OBSERVACIONS

INTERPRETACIÓ Residu de combustió, capa de carbons procedent de la llar de foc UE 172-173, en l'àmbit nord de la cabana moderna.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 172 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 213 S'UNEIX	COBERT PER 159 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	----------------------------

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	172	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, rubefactada COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Ataronjat			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP	2326,55	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,49		
POTÈNCIA	2-5 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Llar de foc, capa rubefactada a l'entorn de les lloses UE 173, solera de llar de foc.	MATERIALS	Ceràmica, metall
		CRONOLOGIA	XVIII

COBREIX	173	COBERT PER	171	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	213	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 173		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICIACIÓ 3
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Solera de llar de foc, preparació amb lloses planes. Almenys dues lloses, formant una superfície d'uns 50 cm de llargada per 30 d'amplada.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Llosestes de pedra i arena.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,55 Z INF 2326,49 POTÈNCIA 3-5 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ		Solera de llar de foc, preparació amb lloses, solera, del fogar UE 159.		
MATERIALS		Sense materials		
CRONOLOGIA		XVII-XVIII		
COBREIX	?	COBERT PER	172	
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	213	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2019	UE	174	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST ED3

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana, amb alguns carbons.					
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		
COLOR	Marró clar				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ		INHUMACIONS
PLANTA INF					
SECCIÓ					
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,56	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,39		
POTÈNCIA	4-12 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circul·lació a l'interior de la pleta, entre aquesta i el mur UE 41, relacionat amb ambdós.	MATERIALS	Ceràmica, metall, sílex
		CRONOLOGIA	ca. XVI

COBREIX	?	COBERT PER	135	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	41,211	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 175 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT ED3 EXTERIOR	

COMPOSICIÓ Arena lleugerament llimosa, algun petit carbó.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Gris fosc		
COLOR	Tou. Molt poc compacte		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ			
TOMBA POSICIÓ			

Z SUP	2326,21	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Apareix únicament en una franja de 80 cm a l'oest de la pleta, després es perd.
Z INF	2326,06		
POTÈNCIA	2-8 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell d'enderroc de l'antiga pleta en el sector enfront la porta de la cabana moderna.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI-XVII

COBREIX	176	COBERT PER	166	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	211,218	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 176		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT ED3 EXTERIOR		

COMPOSICIÓ Arena llimosa, algun petit carbó.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Grisós			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,14 Z INF 2326,08 POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Apareix únicament en una franja de 70 cm a l'oest de la pleta, després es perd.
--	---------------------------	--

INTERPRETACIÓ Nivell de circulació a l'exterior de la pleta antiga, en el sector enfront l'angle sud-est de la cabana medieval.	MATERIALS Ceràmica CRONOLOGIA XVI-XVII
---	---

COBREIX 177 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211,218 S'UNEIX 177	COBERT PER 175 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
--	--	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 177		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ ÀMBIT ED3 EXTERIOR		
COMPOSICIÓ Arena llimosa, amb alguns carbons.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Grisós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,10 Z INF 2326,07 POTÈNCIA 1-3 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Estrat de molt poca potència, sobretot arran de l'antiga munyidera, on només té 1 cm o menys, es perd. Equivaldria a les restes del nivell de la construcció i us de la pleta, UE 176.		
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació medieval-modern, anterior a la cabana moderna, en ús amb el mur UE 218.		MATERIALS Ceràmica, metall, lític CRONOLOGIA XIV-XVI		
COBREIX 179,180,227 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211,218 S'UNEIX 176		COBERT PER 166,176 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	179	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	ED2 MUNYIDERA

COMPOSICIÓ Arena fina mitjana, notsablement llimosa, amb algun carbó. Algunes petites pedres arran de mur.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró grisós				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ _____ TOMBA _____ POSICIÓ _____	INHUMACIONS
PLANTA INF				
SECCIÓ				
BASE				
VOLUM				

Z SUP	2326,05	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2325,96		
POTÈNCIA	1-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Possible nivell d'enderroc de la munyidera antiga, ED2-UE 19.	MATERIALS	Sense materials.
		CRONOLOGIA	XIV-XVI

COBREIX	?	COBERT PER	177	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	19	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 180		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT ED3 EXTERIOR		

COMPOSICIÓ Arena llimosa, lleugerament argilosa poc sorrenca.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró fosc			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,11 Z INF 2326,06 POTÈNCIA 2-4 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS Estreta franja de sediment únicament localitzada en una franja estreta de 2 m de llargada i poc més de 40 cm d'amplada arran de la cara sud del mur UE 218, en el tram occidental, enfront l'angle sud-oest de la cabana moderna.
--	---------------------------	--

INTERPRETACIÓ Restes de sedimentació, fase constructiva o inicial del mur 218?	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XIV-XVI

COBREIX 227,229,, ? REBLEIX TALLA S'ADOSSA 218 S'UNEIX	COBERT PER 177 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	--	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 181		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 2		
COMPOSICIÓ Arena saulonosa, parcialment amb arena més llimosa, neta, sense o amb molt poc component orgànic		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Compacte/Poc compacte COLOR Marró granatós		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2325,72 Z INF 2325,65 POTÈNCIA 2-4 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS Estrat únicament valorat en sondeig de 40 per 40 cm.		
INTERPRETACIÓ Capa de sedimentació natural, dipositada entre el període prehistòric i l'històric.		MATERIALS CRONOLOGIA Neolític final fins Edat mitjana.		
COBREIX 182 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER 186 REBLERT PER TALLAT PER 187 SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2019	UE	182	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, amb component orgànic, alguns carbons dispersos.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró lleugerament fosc				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2325,68	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2325,59		
POTÈNCIA	4-5 cm		
ORIENTACIÓ			
Estrat únicament valorat en sondeig de 40 per 40 cm.			

INTERPRETACIÓ	Nivell de circulació prehistòric.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Neolític final

COBREIX	183	COBERT PER	181	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	187	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2019	UE	183	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament saulonosa, nombroses pedres de tamany petit i potser mitjà COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró fosc		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2325,59	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?		
POTÈNCIA	?		
ORIENTACIÓ			

Estrat únicament valorat en sondeig de 40 per 40 cm. Tans sols s'ha excavat la part superficial (1-2 cm) fins a deixar descobertes les pedres.

INTERPRETACIÓ	Rebliment d'una estructura prehistòrica?	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Neolític final?

COBREIX		COBERT PER	182	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 184 TIPUS POSITIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 2	
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament saulonosa, amb component orgànic, alguns petits carbons, algunes petites pedres.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	
COMPACTACIÓ Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
COLOR Marró/Marró fosc			
PLANTA 			
PLANTA INF 			
SECCIÓ 		INHUMACIÓ 	
BASE 		TOMBA 	
VOLUM 		POSICIÓ 	
Z SUP 2325,85		OBSERVACIONS	
Z INF 2325,77		Apareix en tota la superfície del sondeig realitzat. Similar a UE185 a l'exterior de la munyidera.	
POTÈNCIA 4 cm			
ORIENTACIÓ 			
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació a l'interior de la munyidera medieval (UE 19).		MATERIALS 	
		CRONOLOGIA Baixmedieval	
COBREIX 186		COBERT PER 18	
REBLEIX 		REBLERT PER 	
TALLA 		TALLAT PER 	
S'ADOSSA 19,188		SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 		IGUAL 	

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 185		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 2		
COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, lleugerament saulonosa, amb component orgànic, alguns petits carbons, algunes petites pedres.		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró/Marró fosc		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2325,83 Z INF 2325,79 POTÈNCIA 3 CM ORIENTACIÓ		DIMENSIONS OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ Nivell de circulació a l'exterior de la munyidera medieval (UE 19).		MATERIALS CRONOLOGIA Baixmedieval		
COBREIX 186		COBERT PER 17		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA 19		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	186	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana, barreja de llims i parcialment saulonosa, amb alguns carbons dispersos, alguna petita pedra, lleuger component orgànic.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ	Poc compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
COLOR	Marró fosc				

PLANTA		NEGATIVES	INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF			TOMBA 		
SECCIÓ			POSICIÓ 		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2325,80	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2325,71		
POTÈNCIA	5-6 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Nivell anterior a la construcció de la munyidera, possible preparació per la construcció, explanant el terreny.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Baixmedieval

COBREIX	181	COBERT PER	19,184,185	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	187	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 187 TIPUS NEGATIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 2	
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Forat de pal, reblert de pedres de falca UE 188	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	
PLANTA Circular irregular PLANTA INF Indeterminada SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2325,83 Z INF 2325,55 POTÈNCIA 28 cm aprox ORIENTACIÓ		DIMENSIONS Aprox. 45 (N-S) per 41 cm (E-W). OBSERVACIONS El rebliment de pedres no s'ha excavat, per deixar-lo visible.	
INTERPRETACIÓ Forat de pal.		MATERIALS CRONOLOGIA Baixmedieval	
COBREIX REBLEIX TALLA 181,182,186 S'ADOSSA S'UNEIX		COBERT PER REBLERT PER 188 TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	188	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 2

COMPOSICIÓ Pedres petites (10-15 cm) i una de mitjana (20-25 cm), arena fina i mitjana, COMPACTACIÓ Poc compacte COLOR Marró -marró clar.		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP	2325,85	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2325,55		
POTÈNCIA	30 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Pedres de falca de forat de pal, rebliment del forat de pal.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Baixmedieval

COBREIX		COBERT PER	18	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	187	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	184	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2019	UE	189	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR SUD PLETA

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
			Indeterminada. Basament d'estructura.		
COMPACTACIÓ		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR			Pedres mitjanes (40 cm) formant perímetre, rebliment interior de terra, pedruscall i pedra petita i una pedra de mida gran (60-70 cm) col·locada sobre aquesta base, coronant.		
PLANTA			INHUMACIÓ		
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,72	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,28		
POTÈNCIA	44 cm		
ORIENTACIÓ			
		76 cm (N-S) per 87 cm (E-W). Aproximadament planta quadrada.	

INTERPRETACIÓ	Basament quadrangular d'estructura indeterminada. Basament? Salera?	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	Baixmedieval

COBREIX	147	COBERT PER	01	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	01,02,141,142,145,146	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 190		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA		

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Indeterminada. Basament d'estructura.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres mitjanes (40 cm) i grans (80 cm) formant perímetre, rebliment interior de terra, pedruscall i pedra petita.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS
POSITIVES NEGATIVES				

Z SUP 2326,64 Z INF 2326,29 POTÈNCIA 35 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 88 cm (N-S) per 105 cm (E-W)	OBSERVACIONS És possible que li falti una pedra gran coronant l'estructura, com existeix en l'estructura UE 189.
---	--	---

INTERPRETACIÓ Basament quadrangular d'estructura indeterminada. Basament? Salera?	MATERIALS
	CRONOLOGIA Baixmedieval

COBREIX 147 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 01 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 01,02,141,142,145,146 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 191		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT EXTERIOR SUD PLETA		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Indeterminada. Basament d'estructura.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres mitjanes (20-30 cm) i grans (50 cm) formant perímetre, rebliment interior de terra, pedruscall i pedra petita.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,80 Z INF 2326,30 POTÈNCIA 50 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 95 cm (N-S) per 88 cm (E-W) OBSERVACIONS És possible que li falti una pedra gran coronant l'estructura, com existeix en l'estructura UE 189.		
INTERPRETACIÓ Basament quadrangular d'estructura indeterminada. Basament? Salera?		MATERIALS CRONOLOGIA Baixmedieval		
COBREIX 147		COBERT PER 01		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA 01,02,141,143		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 192		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres gran i mitjanes formant cares externes i rebliment interior amb pedra petita i pedruscall, tot unit amb terra.	INHUMACIONS
		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2327,65 Z INF 2327,10 POTÈNCIA 55 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Llargada: 285-300 cm Amplada: 70-92 cm	OBSERVACIONS
--	--	------------------------------------

INTERPRETACIÓ Mur mitger, entre àmbits, de l'ED1.	MATERIALS
	CRONOLOGIA XIII-XIV

COBREIX 	COBERT PER 01,02,30	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 87	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 04,06,30,31,48,49,51,52,54,55,60,61,65,66,88,89,115,116,117,202,203	
S'UNEIX 38,205	IGUAL 	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 193		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT EXTERIOR EST E		

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres petites i mitjanes (15-10 cm), col·locades de forma planera, amb arena al voltant (UE 80).		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,85 Z INF 2326,61 POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS Màxim 163 cm N-S i 132 E-W, superfície d'uns 1,40m2.	OBSERVACIONS
--	---	------------------------------------

INTERPRETACIÓ Enllosat enfront l'accés de l'ED1	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XV-XVI

COBREIX 85 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 39,194 S'UNEIX	COBERT PER 53,71 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 194		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat, marxapeu.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Lloses de pedra, d'entre 40 i 60 cm, col·locades planes, unides amb terra (UE 106).		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,95	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2326,85	147 cm direcció nord-sud, 1 m d'amplada, est-oest.	És possible que el mur de la façana (UE 39) estigui refet en el tram de la porta, potser cobrint una accés més ampli.
POTÈNCIA 12-18 cm		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ Enllosat de l'accés de l'ED1. Marxapeu.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XIII-XIV

COBREIX	COBERT PER 56,105	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA	SE LI ADOSSA 105,106,193	
S'UNEIX 39	IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 195		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fornícula per bastiment de porta.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Fornícula de 15 cm d'alçada, 36 cm d'amplada màxim interior, 18 cm d'amplada entre falques laterals, 29 cm de fondo. Disposa de pedres petites per falcar el bastiment, estrenyent el forat.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP Z INF POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS
--	----------------------------------	------------------------------------

INTERPRETACIÓ Fornícula nord per la col·locació del bastiment de la porta de l'ED1.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XIII-XV

COBREIX 	COBERT PER 	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 39	IGUAL 	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 196		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Fornícula per bastiment de porta.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Fornícula de 13 cm d'alçada, 25 cm d'amplada màxim interior, 19 cm d'amplada entre falques laterals, 24 cm de fondo. Disposa de pedres petites per falcar el bastiment, estrenyent el forat.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP Z INF POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS
--	----------------------------------	------------------------------------

INTERPRETACIÓ Fornícula sud per la col·locació del bastiment de la porta de l'ED1.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XIII-XV

COBREIX 	COBERT PER 	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 	
S'UNEIX 39	IGUAL 	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 197 TIPUS NEGATIVA	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR EST E	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,59 Z INF ? POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 28 per 24 cm aprox.	OBSERVACIONS Excavat en la UE 85. No excavat per deixar les pedres de falca visibles.
--	---	--

INTERPRETACIÓ Forat de pal, situat al sud de l'accés de l'ED1, a l'oest de la franja est excavada.	MATERIALS CRONOLOGIA XIV
---	--

COBREIX REBLEIX TALLA 85,86,103 S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER REBLERT PER 1198 TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	198	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Arena fina i mitjana llimosa, junt amb 4 petites pedres de falca. COMPACTACIÓ COLOR Marró grisós			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP	2326,59	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment del forat de pal UE 197	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIV

COBREIX		COBERT PER	80	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	197	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	199	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA			
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP	2326,50	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?	Aprox. 30 cm de diàmetre.	Excavat en la UE 201. No excavat per deixar les pedres de falca visibles.
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Forat de pal, situat al sud de l'accés de l'ED1, a l'est de la franja est excavada.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	XIV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	200	
TALLA	201	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2018	UE	200	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ Arena fina i mitjana llimosa, junt amb 4 petites pedres de falca i pedruscall COMPACTACIÓ COLOR Gris fosc		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		ESTRUCTURES
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM			INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,56 Z INF ? POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS		OBSERVACIONS No excavat, per deixar les pedres de falca conservades.	

INTERPRETACIÓ	Rebliment del forat de pal UE 199	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIV

COBREIX		COBERT PER	80	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	201	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2018	UE	201	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EXTERIOR EST E

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
Carbons i cendres					
COMPACTACIÓ	Compacte		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR	Gris fosc-negre				
PLANTA			INHUMACIÓ		
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2326,57	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?	Al voltant d'uns 70 cm de llargada (N-S) per uns 50 d'amplada (E-W).	No excavada, ja que es situa sota el desplom de l'angle de l'edifici i sota el muret UE 77. Formada paral·lelament a les UE 85-86, a les que s'uneix.
POTÈNCIA	Uns 10-15 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Llar de foc, exterior, adossada a la roca erràtica al sud de l'accés de l'ED1, en la fase inicial de la cabana.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	XIII-XIV

COBREIX	85	COBERT PER	80	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER	199	
S'ADOSSA	37	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX	85,86	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	202	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
			Llar de foc, obrada.		
COMPACTACIÓ		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR			Pedres mitjanes i petites, unides amb arena fina i mitjana. Planta hemicircular.		
PLANTA			INHUMACIÓ		
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,39	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,14		
POTÈNCIA	25 cm		
ORIENTACIÓ			
		175 cm d'amplada (E-W) per un màxim, al centre, de 105 cm.	No excavada, no desmuntada.

INTERPRETACIÓ	Llar de foc, obrada, adossada a la paret sud de l'àmbit nord ED1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI A	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER	48,54,203	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38,192	SE LI ADOSSA	52,115,116	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	203	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	INHUMACIONS
COLOR			
PLANTA		INHUMACIÓ	INHUMACIONS
PLANTA INF			
SECCIÓ			
BASE			
VOLUM			
		TOMBA	
		POSICIÓ	

Z SUP	2327,50	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,25		
POTÈNCIA	25 cm		
ORIENTACIÓ			
		1,60 m de llargada (N-S), per 0,65 d'amplada (-E-W).	Cobreix l'estructura UE 202.

INTERPRETACIÓ	Solera de pedres, bancal, adossada a l'àngel sud-oest de l'àmbit nord de l'ED1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI	XV

COBREIX	115,202	COBERT PER	31	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	38,192	SE LI ADOSSA	48,54	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 204		TIPUS ESTRUCTUR
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT		EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat, nivell de circulació.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Tres lloses de pedra, dues de les grans molt grans, trigonalrs, de 90 cm. Unides amb terra.	INHUMACIONS
		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2327,36	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2327,22	117 cm (N-S) per 90 (E-W).	
POTÈNCIA 12-15 cm		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ	MATERIALS
Enllosat en l'angle nord-est de l'àmbit nord de l'ED1.	Sense materials
	CRONOLOGIA XIII-XIV

COBREIX 118	COBERT PER 52	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	REBLERT PER	
TALLA	TALLAT PER	
S'ADOSSA 36,39	SE LI ADOSSA 52,115,116	
S'UNEIX	IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 205		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1		

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat, marxapeu		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Lloses de pedra, mitjanes i una gran.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2327,29	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	75 cm (N-S) per uns 65 (E-W).	No excavat.
POTÈNCIA		
ORIENTACIÓ		

INTERPRETACIÓ	Enllosat, marxapeu, en l'accés netre els àmbits nord i sud de l'ED1.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI A	XIII-XIV

COBREIX		COBERT PER	52	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	117,118	
S'UNEIX	39,192	IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	206	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA			
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP		DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF			
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Fornícula oest per l'encaix del tronc transversal de contenció, UE 64.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI A	XVI

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	64	
TALLA	38	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	207	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 1

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR					
PLANTA			INHUMACIÓ		
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP		DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF			
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Formació de la fornícula est per l'encaix del tronc transversal de contenció, UE 64.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVI

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	64	
TALLA	39	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT		ORRI D'EMPORTONA		ANY	2018	UE	208	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA					SECTOR/ ÀMBIT	PLETA

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	INHUMACIONS
COLOR			
PLANTA		Quatre pedres mitjanes (30-40 cm) formant un cercle, sense terra d'unió. Circular, de 80 cm de diàmetre.	INHUMACIONS
PLANTA INF			
SECCIÓ			
BASE			
VOLUM			
Z SUP 2327,20 Z INF 2326,98 POTÈNCIA 22 cm ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 81 cm (E-E) per 76 cm (N-S) OBSERVACIONS	
INTERPRETACIÓ		MATERIALS	
Fogar, foc a terra		Sense materials	
		CRONOLOGIA	
		XIX-XX	
COBREIX	?	COBERT PER	01
REBLEIX		REBLERT PER	
TALLA		TALLAT PER	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	03,209
S'UNEIX		IGUAL	

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA	ANY	2018	UE	209	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	PLETA

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA	
Arena fina i mitjana, uns pocs carbons.		ESTRUCTURES	
COMPACTACIÓ	Tou		
COLOR	Grisós		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS	
NEGATIVES		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
INHUMACIONS			

Z SUP	2327,11	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2327,07		
POTÈNCIA	1-3 cm		
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Restes de combustió del fogar UE 208	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIX-XX

COBREIX	03	COBERT PER	01	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	208	SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2018		UE 210		TIPUS ESTRUCTUR SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 1
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA				
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Contrafort, reforç angular.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres mitjanes i petites, unides amb terra.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,45 Z INF 2327,20 POTÈNCIA 25 cm ORIENTACIÓ NW-SE		DIMENSIONS 46 cm d'amplada (E-W) per 66 cm de llargada (N-S). OBSERVACIONS		
INTERPRETACIÓ Contrafort, reforç, de l'angle nord-oest de l'ED1, per l'exterior.		MATERIALS CRONOLOGIA XIII-XIV		
COBREIX REBLEIX 83 TALLA S'ADOSSA 36,37 S'UNEIX		COBERT PER 84 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 211		TIPUS ESTRUCTUR ^ SECTOR/ ÀMBIT PLETA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 				
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, per la formació de la pleta.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedres grans, mitjanes, principalment, i pedruscall de reblert i unió, tot unit amb terra.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,00 Z INF 2326,15 POTÈNCIA 25-60 cm ORIENTACIÓ N-S		DIMENSIONS Tram excavat al sud-est cabana moderna: 5,35 m de llargada. Amplada: 1,50 m de mitjana.		
		OBSERVACIONS Cobreix els murs UE 41 i 218.		
INTERPRETACIÓ Mur de la pleta antiga, corresponent al tram sud, excavat al sector sud-est de la cabana moderna. Equivalent a la UE 47.		MATERIALS Sense materials		
		CRONOLOGIA XV-XVI		
COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	41,218 	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	122,126,144,156,169,170,212,225 91,124,125,132,135,144,156,158,161,177,175,176,169,170,174,213,219 	
		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	212	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ

COMPOSICIÓ		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA		ESTRUCTURES
			Mur, façana oriental de la cabana d'època moderna.		
COMPACTACIÓ		NEGATIVES	OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS		INHUMACIONS
COLOR			Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna de gran, tot unit amb terra.		
PLANTA			INHUMACIÓ		
PLANTA INF			TOMBA		
SECCIÓ			POSICIÓ		
BASE					
VOLUM					

Z SUP	2327,16	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	2326,40	3,24 m de llargada i amplada entre 0,85 i 1,20 m.	Mur construït sobre l'antiga pleta, UE 211, col·locant nova estructura sobre part de la pleta, cobrint i adossant.
POTÈNCIA	30-45 cm		
ORIENTACIÓ	N-S		

INTERPRETACIÓ	Façana oriental de la cabana d'època moderna, remuntat sobre antiga muniydera.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XVII-XVIII

COBREIX	211	COBERT PER	34,122	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	34,122,126,144	
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 213		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, paret mitgera de la cabana d'època moderna, ED3.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, algunes de grans, tot unit amb terra.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2327,17	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF 2326,35	2,50m de llargada. 0,70 m brancal portal est. Tot junt, 4,05 m aprox. Amplada de 65-90 cm	
POTÈNCIA 40-60 cm		
ORIENTACIÓ E-W		

INTERPRETACIÓ	Paret mitgera de la cabana d'època moderna, Ed3, probable façana sud inicialment.	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGI A	XVIII

COBREIX		COBERT PER	122,224	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA	211	SE LI ADOSSA	126,127,129,143,144,149,153,154,155,157,159,167,168,169,170,171,172,173,215,217,220	
S'UNEIX	214	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 214 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, façana occidental de la cabana d'època moderna, ED3, tram nord.	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna de gran, tot unit amb terra.	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2326,95 Z INF 2326,40 POTÈNCIA 25-50 cm ORIENTACIÓ N-S		DIMENSIONS Longitud visible d'uns 2,70 m. Probablement mesura entorn 3,50 m. Amplada entorn 0,80 m.	
INTERPRETACIÓ Façana occidental de la cabana d'època moderna, ED3, tram nord.		MATERIALS Sense materials	
CRONOLOGIA A		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES XVII-XVIII	
COBREIX		COBERT PER	34,35
REBLEIX		REBLERT PER	
TALLA		TALLAT PER	
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	123,128,130,136,137,138,143,168,215
S'UNEIX	213	IGUAL	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 215 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, façana occidental de la cabana d'època moderna, ED3, tram sud.	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna de gran, tot unit amb terra.	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	
Z SUP 2327,00 DIMENSIONS Z INF 2326,25 Conservat: 1,65 m de llargada. Original, aprox. 2,90 m. Amplada: 70-80 cm. POTÈNCIA 30-50 cm ORIENTACIÓ N-S		OBSERVACIONS Probablement d'adossa a l'angle entre els murs UE 213 i 214. L'extrem sud, angle amb el mur 216, construït sobre la roca erràtica, roman desaparegut, per probable espoli per construcció cabana contemporània.	
INTERPRETACIÓ Façana occidental de la cabana d'època moderna, ED3, tram sud.		MATERIALS Sense materials CRONOLOGIA XVII-XVIII	
COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA 213,214 S'UNEIX	COBERT PER 122 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 123,126,128,130,136,138,149,167 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 216		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, façana sud de la cabana d'època moderna, ED3.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna de gran, tot unit amb terra.	INHUMACIONS
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,82 Z INF 2326,40 POTÈNCIA 30-40 cm ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Consrvat: 2,26 m de llargada. Original: 3,40 m de llargada aprox. Amplada: 80-90 cm.	OBSERVACIONS L'extrem oest, angle amb el mur 215, construït sobre la roca erràtica, roman desaparegut, per probable espoli per construcció cabana contemporània. El mur està construït sobre l'antic mur UE 218.
---	---	--

INTERPRETACIÓ Façana sud de la cabana d'època moderna, ED3.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVII-XVIII

COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 122 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 144, 149, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 216, 217 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 217 TIPUS ESTRUCTUR A	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	

COMPOSICIÓ 		ESTRUCTURES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur de tancament oriental, marxapeu, de l'àmbit sud de la cabana d'època moderna, ED3.	
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, una sola filada, formant tancament i marxapeu.	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIONS	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2326,68 Z INF 2326,37 POTÈNCIA 30 cm aprox. ORIENTACIÓ N-S	DIMENSIONS Llargada, a,48 m. Amplada, 50 cm aprox.	OBSERVACIONS Construït clarament sobre la UE 170.
---	---	---

INTERPRETACIÓ Mur de tancament oriental, marxapeu, de l'àmbit sud de la cabana d'època moderna, ED3.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVII-XVIII

COBREIX 170 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 213,216,218 S'UNEIX	COBERT PER 169 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 144,156,149,162,167,169,220 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 218		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3 -		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, longitudinal, de funcionalitat indeterminada. Possible prologació de munyidera o façana sud d'edificació annexa.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, i algunes de grans.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,44 Z INF 2326,00 POTÈNCIA 40 cm ORIENTACIÓ E-W		DIMENSIONS Part visible de 3,60 m de llargada. Amplada aprox. de 90 cm.		
		OBSERVACIONS És possible que correspongui a la UE 41, o que s'uneixi amb aquesta.		
INTERPRETACIÓ Mur longitudinal, de fase medieval-inicis d'època moderna, seguint l'orientació de l'antiga munyidera.		MATERIALS Sense materials		
		CRONOLOGIA XIV-XVI		
COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL		
		126,161,211 228 144, 156, 158, 161, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 180, 217		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 219		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat, estructura enllosada, lleugerament elevada del nivell de circulació.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedres mitjanes unides amb terra.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2326,78 Z INF 2326,55 POTÈNCIA ORIENTACIÓ	DIMENSIONS Part visible: 1,60 m d'amplada (E-W) (possiblement completa) per 70 cm de llargada (N-S)	OBSERVACIONS No visible al complet, cobert per la façana sud de la cabana contemporània. Únicament visible la part sud,
--	---	---

INTERPRETACIÓ Enllosat, estructura enllosada, en l'àmbit nord de la cabana d'època moderna, ED3.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVII-XVIII

COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA 211 S'UNEIX	COBERT PER 139 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 126, 143, 144, 168, 169 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 220 TIPUS ESTRUCTUR A	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Enllosat de l'àmbit sud de la cabana d'època moderna, ED3. Petit enllosat en l'angle nord-est de l'àmbit, enfront l'accés.	ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedres i lloses, planes, unides amb terra.	INHUMACIONS
NEGATIVES			
INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP 2326,60 Z INF 2326,30 POTÈNCIA 8-15 cm ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 1,10 m de llargada (E-W), per 1,00 m d'amplada (N-S).	OBSERVACIONS
--	---	--

INTERPRETACIÓ Enllosat de l'àmbit sud de la cabana d'època moderna, ED3.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XVIII

COBREIX 	COBERT PER 122,126,149	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX 	REBLERT PER 	
TALLA 	TALLAT PER 	
S'ADOSSA 213,217	SE LI ADOSSA 126,149,167	
S'UNEIX 	IGUAL 	

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 221 TIPUS ESTRUCTUR A	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 3	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, indeterminat, no excavat i visible molt parcialment. Possible façana nord d'annex medieval o de la cabana moderna.	
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, tot unit amb terra.	
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	

Z SUP 2327, 72 Z INF ? POTÈNCIA ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Visible un tram de 1,40 m de llargada, E-W.	OBSERVACIONS Potser equivalent a UE 222, impossible saber sense desmuntar cabana contemporània.
---	---	--

INTERPRETACIÓ Mur entre la façana sud de la cabana medieval (ED1) i la cabana moderna (ED3), sta la façana nord de la cabana contemporània (ED4), no excavat, només visible part de la cara nord. Indeterminat, de possible annex medieval o façana de la cab. Moder	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XV-XVII?

COBREIX REBLEIX TALLA S'ADOSSA 37 S'UNEIX	COBERT PER 223 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL
---	--

JACIMENT ORRI D'EMPORONA ANY 2019		UE 222		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 3

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, possible façana nord de la cabana d'època moderna.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna de gran.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2327,40 Z INF 2326,80? POTÈNCIA ORIENTACIÓ E-W	DIMENSIONS Visible un tram d'uns 2 m de llargada (est-oest)	OBSERVACIONS Potser equivalent a UE 221, impossible saber sense desmuntar cabana contemporània. Impossible confirmar si estra de la façana nord de la cabana moderna sense desmuntar la contemporània.
---	---	--

INTERPRETACIÓ Mur, possible mur de façana nord de la cabana d'època moderna.	MATERIALS CRONOLOGIA
--	---------------------------------------

COBREIX ? REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX	COBERT PER 223 REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA	ANY	2019	UE	223	TIPUS	ESTRUCTUR
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA	COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, façana nord de la cabana d'època contemporània.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ 			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna pedra gran.		
PLANTA 	NEGATIVES		INHUMACIÓ 		INHUMACIONS
PLANTA INF 			TOMBA 		
SECCIÓ 			POSICIÓ 		
BASE 					
VOLUM 					

Z SUP	2328,63	DIMENSIONS 3,10 m de llargada, aprox. Amplada variada, d'uns 80 cm de mitjana.	OBSERVACIONS Coronament amb refaccions i presumiblement construït sobre estructura anterior (UE 221-22). Escassa conservació en l'extrem oest, modificat per esdevenir accés l'accés en les darreres ocupacions.
Z INF	2327,15		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ	E-W		

INTERPRETACIÓ	Mur nord de la cabana d'època contemporània, ED4	MATERIALS	Sense materials
		CRONOLOGIA	XIX

COBREIX	221,222	COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA	08,09,12,15,16	
S'UNEIX	224	IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 224		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, façana oest de la cabana d'època contemporània.		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna pedra gran.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2327,91 Z INF 2326,32 POTÈNCIA 1,50 ORIENTACIÓ N-S		DIMENSIONS 3,50 m de llargada. Amplada 80-90 cm.		
		OBSERVACIONS Durant l'excavació de 2019 es va desplomar la cara interior del tram sud del mur, enfront l'accés, posant de manifest clarament la tècnica constructiva: dues cares externes amb rebliment interior de terra i pedruscall.		
INTERPRETACIÓ Mur oest de la cabana d'època contemporània, ED4.		MATERIALS Sense materials		
		CRONOLOGIA XIX		
COBREIX 214		COBERT PER		
REBLEIX		REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA 08,09,12,15,16,27,123,226		
S'UNEIX 223,225		IGUAL		

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 225		TIPUS ESTRUCTUR ^
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ ÀMBIT		EDIFICACIÓ 4

COMPOSICIÓ 		POSITIVES	DEFINICIÓ ESTRUCTURA Mur, façana sud de la cabana d'època contemporània.		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR			OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Maçoneria de pedra i terra. Pedra mitjana i petita, alguna pedra gran.		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		NEGATIVES	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		INHUMACIONS

Z SUP 2328,59 Z INF 2326,78 POTÈNCIA 1,60 m aprox. ORIENTACIÓ	DIMENSIONS 3,75 m de llargada. Amplada de 65-75 cm	OBSERVACIONS Coronament presumiblement refet en període recent. Part inferior original i ben conservada. Part exterior de l'angle oest perdut, enderrocat.
--	--	--

INTERPRETACIÓ Mur sud de la cabana d'època contemporània, ED4.	MATERIALS Sense materials.
	CRONOLOGIA XIX

COBREIX 211 REBLEIX TALLA S'ADOSSA S'UNEIX 224	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 01,08,09,12,15,16,26,27,34,35,120 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 226 TIPUS ESTRUCTUR	
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA		SECTOR/ÀMBIT EDIFICACIÓ 4	

COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA Muret de reforç	ESTRUCTURES	
COMPACTACIÓ COLOR				
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS Pedra seca. Pedra mitjana i petita, alguna pedra gran.	INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ	INHUMACIONS
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM				

Z SUP 2327,43 Z INF 2327,22 POTÈNCIA 25-30 cm ORIENTACIÓ N-S	DIMENSIONS 	OBSERVACIONS És una filada, dues en algun tram, de pedres col·locades amuntegades i alineades al peu de la façana oest, probablement apilant enderroc i endreçant-lo per formar contenció de la paret.
---	----------------------------------	---

INTERPRETACIÓ Muret de reforç de la façana oest de la cabana contemporània, paral·lel aquest, col·locat arran de la base, entre enderroc parcial.	MATERIALS Sense materials
	CRONOLOGIA XX

COBREIX 123 REBLEIX TALLA S'ADOSSA 224 S'UNEIX	COBERT PER REBLERT PER TALLAT PER SE LI ADOSSA 01 IGUAL	RELACIONS ESTRATIGràFiques
---	---	-----------------------------------

JACIMENT ORRI D'EMPORTONA ANY 2019		UE 227		TIPUS POSITIVA
MUNICIPI ENCAMP, ANDORRA COMARCA 		SECTOR/ÀMBIT EXTERIOR SUD ED3		
COMPOSICIÓ 		DEFINICIÓ ESTRUCTURA 		
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS 		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		
Z SUP 2326,08 Z INF 2326,04 ? POTÈNCIA ORIENTACIÓ		DIMENSIONS 		
		OBSERVACIONS No excavat. únicament observat en mini sondeig de comprovació de la rasa del mur UE 218.		
INTERPRETACIÓ Presumible nivell prehistòric, anterior a l'orri. No excavat.		MATERIALS 		
		CRONOLOGIA 		
COBREIX 	COBERT PER 177,180	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES		
REBLEIX 	REBLERT PER 			
TALLA 	TALLAT PER 228			
S'ADOSSA 	SE LI ADOSSA 			
S'UNEIX 	IGUAL 			

JACIMENT	ORRI D'EMPORONA		ANY	2019	UE	228	TIPUS	NEGATIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	EDIFICACIÓ 3 -

COMPOSICIÓ		ESTRUCTURES
COMPACTACIÓ COLOR		
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIONS
OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ		

Z SUP	2326,08	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?	Uns 12 cm d'amplada fins a paret.	No excavada, únicament comprovada en mini cala per valorar la seva existència, enfront l'accés de la cabana d'època contemporània.
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rasa per la construcció del mur UE 218.	MATERIALS	Sense materials.
		CRONOLOGIA	XIV-XV

COBREIX		COBERT PER		RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX		REBLERT PER	218,229	
TALLA	227	TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		

JACIMENT	ORRI D'EMPORTONA		ANY	2019	UE	229	TIPUS	POSITIVA
MUNICIPI	ENCAMP, ANDORRA		COMARCA				SECTOR/ ÀMBIT	

COMPOSICIÓ		DEFINICIÓ ESTRUCTURA			
COMPACTACIÓ COLOR		OBRA I MATERIALS CONSTRUCTIUS			
PLANTA PLANTA INF SECCIÓ BASE VOLUM		INHUMACIÓ TOMBA POSICIÓ			

Z SUP	2326,08	DIMENSIONS	OBSERVACIONS
Z INF	?		
POTÈNCIA			
ORIENTACIÓ			

INTERPRETACIÓ	Rebliment de la rasa UE 228, per la construcció del mur UE 218.	MATERIALS	
		CRONOLOGIA	

COBREIX		COBERT PER	177,180	RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES
REBLEIX	228	REBLERT PER		
TALLA		TALLAT PER		
S'ADOSSA		SE LI ADOSSA		
S'UNEIX		IGUAL		